

Jan Stocki
Kierownik Rejonu

Kutno, dnia 06 czerwca 2013 roku

Zmiana do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego nr 4/Z-11/p/2013 na remont budynku biurowo – socjalnego, remont wrót garażowych i posadzki w budynku magazynowym na terenie Obwodu Drogowego w Krośniewicach oraz remont ogrodzenia terenu Obwodu Drogowego w Kaszewach

W załączeniu zmieniony kosztorys ofertowy uzupełniony w części dot. remontu ogrodzenia na terenie Obwodu Drogowego w Kaszewach o pozycję Karczowanie krzewów o dużej gęstości wraz z utylizacją. Należy go traktować jako obowiązujący. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

GDDKiA ŁÓDŹ
KIEROWNIK
Rejonu w Kutnie
mgr inż. Jan Stocki

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W KROŚNIEWICACH

| lp | opis | j.m. | ilość jedn. | cena jedn. PLN | Wartość PLN |
|----|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń parteru farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni do malowania | m ² | 495 | | |
| 2 | Usunięcie starej wykładziny oraz wykonanie wylewki gr. 3 cm wraz ze zbrojeniem siatką i ułożeniem folii | m ² | 121 | | |
| 3 | Ułożenie podłogi z płytek typu gres o wym 30 x 30 | m ² | 121 | | |
| 4 | Docieplenie stropu nad piętrem warstwą wełny mineralnej grubości 20cm | m ² | 96 | | |
| 5 | Docieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej grubości 10cm, | m ² | 360 | | |
| 6 | Demontaż blach na elewacji wschodniej i zachodniej | m ² | 48 | | |
| 7 | Montaż blachy na ścianach elewacji | m ² | 360 | | |
| 8 | Malowanie połaci dachowej farbami olejnymi | m ² | 178 | | |
| 9 | Rozebranie zewnętrznych obróbek blacharskich nie nadających się do ponownego montażu | m ² | 42 | | |
| 10 | Wykonanie obróbek blacharskich | m ² | 50 | | |
| 11 | Wymiana zużytych desek i kantówek drewnianych tarasów zewnętrznych | m ² | 85 | | |
| 12 | Wzmocnienie konstrukcji tarasów drewnianych poprzez montaż kształtowników metalowych | m | 16 | | |
| 13 | Montaż rynien i rur spustowych z polichlorku winylu | mb | 58 | | |
| 14 | Demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej | kpl. | 1 | | |
| 15 | demontaż sanitariatu i przyłączy | mb | 1 | | |
| 16 | wymiana kinkietów | szt. | 19 | | |
| 17 | Wymiana drzwi wewnętrznych | szt. | 5 | | |
| 18 | Wymiana drzwi zewnętrznych | szt. | 1 | | |
| 19 | Wrota do garażu | szt. | 1 | | |
| 21 | Wymiana 2 klamek | szt. | 2 | | |

| | |
|------------------------|--|
| RAZEM NETTO | |
| podatek VAT 23% | |
| RAZEM BRUTTO | |

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | | |
|---|--|----|-----|--|--|
| REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W KROŚNIEWICACH | | | | | |
| 1 | Naprawa wrót garażowych | m2 | 80 | | |
| 2 | Montaż wrót z blach gr. 2 mm na kątownikach stalowych | m2 | 22 | | |
| 3 | Montaż drzwi garażowych otwieranych do góry, wraz z wykuciem otworu. | m2 | 8,1 | | |
| 4 | Wykucie posadzki i wykonanie nowe posadzki gr 4 cm. | m2 | 250 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | |
| podatek VAT 23% | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | |

| REMONT OGRODZENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W KASZEWACH | | | | | |
|---|--|------|-----|--|--|
| 1 | Demontaż istniejącej siatki i słupków | mb | 318 | | |
| 2 | Karczowanie krzewów o dużej gęstości wraz z utylizacją karpin | m2 | 300 | | |
| 3 | Montaż ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego \varnothing 4mm wys 1,5 m, na podwalinach betonowych | mb | 318 | | |
| 4 | Montaż furtki 1m, | szt. | 1 | | |
| 5 | Montaż bramy przesuwnej 6mb | szt. | 1 | | |
| 6 | Zamulenie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1 | | |
| 7 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rury PCV \varnothing 160 mm | mb | 20 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | |
| podatek VAT 23% | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | |