

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Parter - łazienka damska /łazienka męska		
		1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi	szt	3,000
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka damska 1 we damskie $((4,58+1,51)*2+0,47+0,51)*2,20$ $(1,08+0,80)*2*2,20$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69)$ łazienka męska 3 we męskie $((4,85+1,72)*2+0,68*2)*2,20$ $(1,08+0,82)*2*2,20$ $-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,952 8,272 -5,747 31,900 8,360 -5,779 65,958
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej łazienka damska 1 we damskie 7,11 2 pom. porządkowe 0,42 łazienka męska 3 we męskie 7,20 razem	m2 m2 m2 m2	7,110 0,420 7,200 14,730
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany łazienka damska 1 we damskie $((4,58+1,51)*2+0,47+0,51+(1,08+0,80)*2)*2,83$ $(1,08+0,80)*2*2,50$ $(1,08+0,80)*2*2,2$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69)$ 2 pom. porządkowe $(1,00+0,42)*2*2,83-0,69*2,00$ łazienka męska 3 we męskie $((4,85+1,72)*2+0,68*2)*2,81$ $(1,08+0,82)*2*2,50$ $-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$ płytki -65,958 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	47,884 9,400 8,272 -5,747 6,657 40,745 9,500 -5,779 -65,958 44,974
5	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity łazienka damska 1 we damskie 7,11 2 pom. porządkowe 0,42 łazienka męska 3 we męskie 7,20 razem	m2 m2 m2 m2	7,110 0,420 7,200 14,730
6	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu	kpl	2,000
8	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
9	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km $(65,958*0,015+14,73*0,015)$ 1,00 razem	m3 m3 m3	1,210 1,000 2,210
11	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)		

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(65,958*0,015+14,73*0,015)	m3	1,210
		1,00	m3	1,000
		razem	m3	2,210
		1.2. Roboty budowlane		
12	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych w podcięciu wentylacyjnym		
		0,71*2,05	m2	1,456
		0,70*2,06	m2	1,442
		0,69*2,05	m2	1,415
		razem	m2	4,313
13	KNR-W 2-02r97 1029/05	Ścianki ustępowe - przegrosy HPL		
		1,69*0,50	m2	0,845
		razem	m2	0,845
14	KNNR 2 1406/02	Przyklejenie folii matowej białej do okien - analogia		
		0,76*1,69	m2	1,284
		razem	m2	1,284
15	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud		
		1,08*0,82	m2	0,886
		1,08*0,80	m2	0,864
		razem	m2	1,750
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym		
		łazienka damska		
		1 wc damskie 7,11	m2	7,110
		2 pom. porządkowe 0,42	m2	0,420
		łazienka męska		
		3 wc męskie 7,20	m2	7,200
		razem	m2	14,730
17	KNR-W 2-02 1114/04	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej układane metodą regulamą		
		łazienka damska		
		1 wc damskie 7,11	m2	7,110
		2 pom. porządkowe 0,42	m2	0,420
		łazienka męska		
		3 wc męskie 7,20	m2	7,200
		razem	m2	14,730
18	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej		
		łazienka damska		
		1 wc damskie ((4,58+1,51)*2+0,47+0,51)*2,20	m2	28,952
		(1,08+0,80)*2*2,20	m2	8,272
		-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69)	m2	-5,747
		łazienka męska		
		3 wc męskie ((4,85+1,72)*2+0,68*2)*2,20	m2	31,900
		(1,08+0,82)*2*2,20	m2	8,360
		-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,76*1,69)	m2	-5,779
		razem	m2	65,958
19	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym		
		łazienka damska		
		1 wc damskie ((4,58+1,51)*2+0,47+0,51+(1,08+0,80)*2)*2,83	m2	47,884
		(1,08+0,80)*2*2,50	m2	9,400
		(1,08+0,80)*2*2,2	m2	8,272
		-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69)	m2	-5,747
		łazienka męska		
		3 wc męskie ((4,85+1,72)*2+0,68*2)*2,81	m2	40,745
		(1,08+0,82)*2*2,50	m2	9,500
		-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,76*1,69)	m2	-5,779
		płytki		
		-65,958	m2	-65,958
		razem	m2	38,317

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor RAL 7035 2 pom. porządkowe (1,00+0,42)*2*2,20-0,69*2,00	m2	4,868
		razem	m2	4,868
1.3. Biały montaż				
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka + postument	szt	2,000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pisuar + natynkowa spłuczka ciśnieniowa	szt	1,000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -WC zestaw Kompakt + deska wolnoopadająca	szt	2,000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - bateria umywalkowa stojąca	szt	2,000
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie	szt	2,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt	2,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych	szt	2,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt	2,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na odpady	szt	2,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt punktowy - wieszak	szt	2,000
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - lustro połysk wym.460x610mm	szt	2,000
32	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie zmywarek w nowe miejsce	szt	2,000
33	KNP 2 1114.1/01	Montaż blatów z płyty wedi 0,85*0,47	m2	0,400
		razem	m2	0,400
2. I piętro - łazienka damska /łazienka męska				
2.1. Roboty rozbiórkowe				
34	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi	szt	3,000
35	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka damska 1 wc damskie ((4,84+1,47)*2+0,45*2)*2,20 (1,11+0,77)*2*2,20 -(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69) łazienka męska 3 wc męskie ((4,84+1,76)*2+0,73*2)*2,20	m2 m2 m2 m2	29,744 8,272 -5,747 32,252

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordosińskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,14+0,81)*2*2,20	m2	8,580
		-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,79*1,69)	m2	-5,830
		razem	m2	67,271
36	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		łazienka damska		
		1 wc damskie 6,94	m2	6,940
		2 pom. porządkowe 0,39	m2	0,390
		łazienka męska		
		3 wc męskie 7,26	m2	7,260
		razem	m2	14,590
37	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany		
		łazienka damska		
		1 wc damskie ((4,84+1,47)*2+0,45*2)*2,83	m2	38,262
		(1,11+0,77)*2*2,50	m2	9,400
		-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69)	m2	-5,747
		2 pom. porządkowe (0,99+0,39)*2*2,83-0,69*2,00	m2	6,431
		łazienka męska		
		3 wc męskie ((4,84+1,76)*2+0,73*2)*2,81	m2	41,195
		(1,14+0,81)*2*2,50	m2	9,750
		-(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,79*1,69)	m2	-5,830
		płytki		
		-67,271	m2	-67,271
		razem	m2	26,190
38	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity		
		łazienka damska		
		1 wc damskie 6,94	m2	6,940
		2 pom. porządkowe 0,39	m2	0,390
		łazienka męska		
		3 wc męskie 7,26	m2	7,260
		razem	m2	14,590
39	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru		
			kpl	1,000
40	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu		
			kpl	2,000
41	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			kpl	2,000
42	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej		
			szt	2,000
43	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymianowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		(67,271*0,015+14,59*0,015)	m3	1,228
		1,00	m3	1,000
		razem	m3	2,228
44	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymianowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1 km		
		ponad 1km		
		(Krotność= 9)		
		(67,271*0,015+14,59*0,015)	m3	1,228
		1,00	m3	1,000
		razem	m3	2,228
		2.2. Roboty budowlane		
45	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych w podcięciu wentylacyjnym		
		0,71*2,05	m2	1,456
		0,70*2,06	m2	1,442
		0,69*2,05	m2	1,415
		razem	m2	4,313
46	KNR-W 2-02r97 1029/05	Ścianki ustępowe - przegrosy HPL		
		1,69*0,50	m2	0,845

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordosińskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	0,845
47	KNNR 2 1406/02	Przyklejeniu folii matowej białej do okien - analogia 0,70*1,10	m2	0,770
		razem	m2	0,770
48	KNR-W 2-02 2005/01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1,14*0,81 1,11*0,77	m2 m2	0,923 0,855
		razem	m2	1,778
49	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym łazienka damska 1 wc damskie 6,94 2 pom. porządkowe 0,39 łazienka męska 3 wc męskie 7,26	m2 m2 m2	6,940 0,390 7,260
		razem	m2	14,590
50	KNR-W 2-02 1114/04	Posadzki tz płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej układane metodą regulamą łazienka damska 1 wc damskie 6,94 2 pom. porządkowe 0,39 łazienka męska 3 wc męskie 7,26	m2 m2 m2	6,940 0,390 7,260
		razem	m2	14,590
51	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej łazienka damska 1 wc damskie ((4,84+1,47)*2+0,45*2)*2,20 (1,11+0,77)*2*2,20 -(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69) łazienka męska 3 wc męskie ((4,84+1,76)*2+0,73*2)*2,20 (1,14+0,81)*2*2,20 -(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,79*1,69)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,744 8,272 -5,747 32,252 8,580 -5,830
		razem	m2	67,271
52	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym łazienka damska 1 wc damskie ((4,84+1,47)*2+0,45*2)*2,83 (1,11+0,77)*2*2,50 -(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,76*1,69) łazienka męska 3 wc męskie ((4,84+1,76)*2+0,73*2)*2,81 (1,14+0,81)*2*2,50 -(0,78*2,03+0,71*2,05*2+0,79*1,69) płytki -67,271	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,262 9,400 -5,747 41,195 9,750 -5,830 -67,271
		razem	m2	19,759
53	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor RAL 7035 2 pom. porządkowe (0,99+0,39)*2*2,83-0,69*2,00	m2	6,431
		razem	m2	6,431
		2.3. Biały montaż		
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka + postument	szt	2,000
55	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pisuar - natynkowa spluczka ciśnieniowa	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -WC zestaw Kompakt + deska wolnoopadająca	szt	2,000
57	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - bateria umywalkowa stojąca	szt	2,000
58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie	szt	2,000
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt	2,000
60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych	szt	2,000
61	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt	2,000
62	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na odpady	szt	2,000
63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt punktowy - wieszak	szt	2,000
64	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - lustro połysk wym.460x610mm	szt	2,000
65	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie zmywarek w nowe miejsce	szt	2,000
66	KNP 2 11 14.1/01	Montaż blatów z płyty wedi 0,85*0,47	m2	0,400
		razem	m2	0,400
		3. II piętro - łazienka damska /łazienka męska		
		3.1. Roboty rozbiórkowe		
67	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi	szt	3,000
68	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka damska 1 wc damskie $((4,82+1,41)*2+0,47*2)*2,20$ $(1,14+0,79)*2*2,20$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,79*1,69)$ łazienka męska 3 wc męskie $((4,82+1,73)*2+0,74*2)*2,20$ $(1,16+0,78)*2*2,20$ $-(0,78*2,08+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,480 8,492 -5,798 32,076 8,536 -5,818 66,968
		razem	m2	66,968
69	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej łazienka damska 1 wc damskie 6,87 2 pom. porządkowe 0,43 łazienka męska 3 wc męskie 7,10	m2 m2 m2 m2	6,870 0,430 7,100 14,400
		razem	m2	14,400

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordosińskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany łazienka damska 1 we damskie $((4,82+1,41)*2+0,47*2)*2,83$ $(1,14+0,79)*2*2,50$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,79*1,69)$ 2 pom. porządkowe $(1,00+0,43)*2*2,83-0,69*2,00$ łazienka męska 3 we męskie $((4,82+1,73)*2+0,74*2)*2,81$ $(1,16+0,78)*2*2,50$ $-(0,78*2,08+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$ płytki -66,968 razem	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 37,922 9,650 -5,798 6,714 40,970 9,700 -5,818 -66,968 26,372
71	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity łazienka damska 1 we damskie 6,87 2 pom. porządkowe 0,43 łazienka męska 3 we męskie 7,10 razem	 m2 m2 m2 m2	 6,870 0,430 7,100 14,400
72	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
73	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu	kpl	2,000
74	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
75	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
76	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km $(66,968*0,015+14,40*0,015)$ 1,00 razem	 m3 m3 m3	 1,221 1,000 2,221
77	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) $(66,968*0,015+14,40*0,015)$ 1,00 razem	 m3 m3 m3	 1,221 1,000 2,221
3.2. Roboty budowlane				
78	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych w podcięciu wentylacyjnym 0,71*2,05 0,71*2,06 0,69*2,05 razem	 m2 m2 m2 m2	 1,456 1,463 1,415 4,334
79	KNR-W 2-02r97 1029/05	Ścianki ustępowe - przegrosy HPL 1,69*0,50 razem	 m2 m2	 0,845 0,845
80	KNR 2 1406/02	Przyklejenie folii matowej białej do okien - analogia 0,70*1,10 razem	 m2 m2	 0,770 0,770
81	KNR-W 2-02 2005/01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1,16*0,78 1,14*0,76 razem	 m2 m2 m2	 0,905 0,866 1,771

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordosińskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
82	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym łazienka damska 1 wc damskie 6,87 2 pom. porządkowe 0,43 łazienka męska 3 wc męskie 7,10 razem	m2 m2 m2 m2	6,870 0,430 7,100 14,400
83	KNR-W 2-02 11 14/04	Posadzki tz płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej układane metodą regulamą łazienka damska 1 wc damskie 6,87 2 pom. porządkowe 0,43 łazienka męska 3 wc męskie 7,10 razem	m2 m2 m2 m2	6,870 0,430 7,100 14,400
84	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej łazienka damska 1 wc damskie $((4,82+1,41)*2+0,47*2)*2,20$ $(1,14+0,79)*2*2,20$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,79*1,69)$ łazienka męska 3 wc męskie $((4,82+1,73)*2+0,74*2)*2,20$ $(1,16+0,78)*2*2,20$ $-(0,78*2,08+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,480 8,492 -5,798 32,076 8,536 -5,818 66,968
85	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym łazienka damska 1 wc damskie $((4,82+1,41)*2+0,47*2)*2,83$ $(1,14+0,79)*2*2,50$ $-(0,77*2,05+0,70*2,06*2+0,79*1,69)$ łazienka męska 3 wc męskie $((4,82+1,73)*2+0,74*2)*2,81$ $(1,16+0,78)*2*2,50$ $-(0,78*2,08+0,71*2,05*2+0,76*1,69)$ płytki -66,968 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	37,922 9,650 -5,798 40,970 9,700 -5,818 -66,968 19,658
86	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor RAL 7035 2 pom. porządkowe $(1,00+0,43)*2*2,83-0,69*2,00$ razem	m2 m2	6,714 6,714
3.3. Biały montaż				
87	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka + postument	szt	2,000
88	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pisuar + natynkowa sphuczka ciśnieniowa	szt	1,000
89	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -WC zestaw Kompakt + deska wolnoopadająca	szt	2,000
90	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - bateria umywalkowa stojąca	szt	2,000
91	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
92	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt	2,000
93	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych	szt	2,000
94	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt	2,000
95	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na odpady połysk śr 170mm	szt	2,000
96	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt punktowy - wieszak	szt	2,000
97	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - lustra połysk wym.460x610mm	szt	2,000
98	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie zmywarek w nowe miejsce	szt	2,000
99	KNP 2 1114.1/01	Montaż blatów z płyty wedi 0,85*0,47	m2	0,400
		razem	m2	0,400
		4. Oświetlenie		
		4.1. Ustępy		
100	KNR 4-03 0601/04	Wymiana opraw oświetleniowych na plafon mały	szt	8,000
		4.2. Przedsionki		
101	KNR 4-03 0601/04	Wymiana opraw oświetleniowych na plafon duży	szt	14,000
		4.3. Kinkiety nad lustrami		
102	KNR 4-03 0601/04	Wymiana opraw oświetleniowych na mała kinkiet chrom	szt	7,000