

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
na przebudowę drogi krajowej nr 19 L
poprzez budowę zatoki autobusowej wkm298+115 w m. NIEMCE

Pikietarz	nasyp	wykop	Średnia		Odległość	Objętość		Zuzycie na miejscu	Nadmiar		Suma algebraiczna
			nasyp	wykop		nasyp	wykop		nasypu	wykopu	
81	0.6	0.3									
105	0	2	0.30	1.15	24	7.2	27.6	7.2	0.0	-20.4	-20.4
125	0	2.8	0.00	2.4	20	0.0	48.0	0.0	0.0	-48.0	-68.4
137	0.6	0.2	0.30	1.5	12	3.6	18.0	3.6	0.0	-14.4	-82.8
RAZEM						10.8	93.6	10.8	0.0	-82.8	

TABELA POWIERZCHNI SKARP

na przebudowę budowę drogi krajowej nr 19
poprzez budowę zatoki autobusowej w km298+115 w m. NIEMCE

Pikietarz	odległość	NASYPY			WYKOPY		
		Długość	średnia	Powierzchnia	Długość	średnia	Powierzchnia
81		1.2			0		
105	24	0	0.6	14.4	1.2	0.6	14.4
125	20	0	0	0.0	2.4	1.8	36.0
137	12	1.2	0.6	7.2	0.4	1.4	16.8
				21.6			67.2