

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kragola Żdźary przy drodze krajowej DK 72

od km 5+237,08 do km 5+966,76 i 6+329,40 do 7+057,40 w m. Kragola - Żdźary

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Pozycja		Jednostka	Cena jedn.	Wartość
Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	(PLN*)
Technicznej				(PLN*)
2	3	4	5	6
				7
D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*
*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1	
D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	
D.01.01.01.	Roboty pomiarowe wraz z ustawieniem słupków granicznych pasa drogowego (33 szt.)	m	1 470,000	
D.01.02.01.	Karczowanie drzew i krzewów			
	Karczowanie krzewów	m2	150,000	
	Wycinka drzew o średnicy fi 50cm oraz karczowanie pni wraz z wywozem na odl 10 km	szt	63,000	
D.01.02.02.	Zdjęcie w-wy humusu grubości 15cm z wywozem	m2	3 820,000	
D.01.02.04.	Roboty rozbiórkowe ogrodzenia			
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowanych (18 słupków ; 16 przesł x2,5m=40mb 3 elementy prefabrykowane w przeszle) wraz z wywozem	m	40,000	
	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych na podmurówce oraz 5 słupków z cegły klinkierowej (rozebranie istniejącego ogrodzenia, rozebranie 3 szt słupków z cegły ,) wraz z wywozem	m	50,000	
	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na słupkach metalowych oraz 5 słupków z cegły klinkierowej wraz z wywozem	m	50,000	
	Rozebranie ogrodzenia z profili metalowych , segmentowe , słupki i murek fundamentowy z cegły klinkierowej (10 słupków) wraz z wywozem	m	20,000	
	Rozbórka ogrodzenia drewnianego nie nadającego się do przestawienia wraz z wywozem	m	30,000	
D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*	
D.02.02.01.	Wykonanie wykopów :			
	Wykonanie wykopów na odkład - pod przepusty	m3	27,0	
	Wykonanie wykopów na odkład z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp	m3	227,0	
	Wykonanie wykopów z wywozem	m3	571,0	
D.02.03.01.	Wykonanie nasypów :			
	Zakup piasku	m ³	1 851,0	
	formowanie nasypów	m ³	1 851,0	
	zagęszczanie nasypów	m ³	1 851,0	
D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	0,0	
D.03.02.01.	odwodnienie			
	Przepust z rur DV/Pecor-Optima śr 1000mm 1*8m	m	8,0	
	Ścianki czołowe - murowane	szt	2,0	
	Odtworzenie istniejącego rowu na długości 1370,0m	m3	856,0	
D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	
D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
	a) zjazdy; gł. 46 cm	m ²	258,0	
	b) ciąg pieszo - rowerowy; gł. 31 cm	m ²	3 820,0	
D.04.02.01.	Warstwa odsaczająca z piasku			
	a) ciąg pieszo - rowerowy grub. w-wy 10 cm po zagęszczeniu-	m2	3 820,0	

Pozycja			Jednostka		Cena jedn.	Wartość
Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
Technicznej						
2	3		4	5	6	7
	b) zjazdy - w-wa grub. 15 cm po zagęszczeniu		m2	258,0		
D.04.06.01.	Podbudowa z betonu - beton C 8/10					
	a) ciąg pieszo rowerowy grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm		m2	3 820,0		
	b) zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm		m2	258,0		
D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		*	*		
D.05.03.23.	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej					
	- gr.8 cm , bezfazowa(ciąg pieszo - rowerowy)na podsypce cem.-piask.		m ²	3 820,0		
	- gr.8 cm ,typ cegła kolor czerwony C55 (zjazdy) na podsypce cem.-piask.		m ²	258,0		
D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*		
D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawa - gr. humusu 5 cm		m ²	3 340,0		
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*		
D.07.06.02	Barieroporęcze - (zabezpieczenie ruchu) U11a o rozstawie słupków 1,5m z rur 15 cal szczeblinkowe , ocynkowane i pomalowane proszkowo wraz z montażem- fundament z betonu		m	20,0		
D.07.06.02	Barierka ochronna (biało- czerwona) U 12a		m	113,0		
D.07.01.02	Ustawienie oznakowania pionowego		szt	8,0		
D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*	*		
D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych					
	- o wym 20x30 cm - na podsypce cem-piask. gr. 5 cm i ławie bet. z oporem 0,18m3/m, beton C12/15 szare		m	113,0		
	- o wym. 12x25 cm - na podsypce cem-piask. gr. 5 cm i ławie bet. z oporem 0,12m3/m, beton C12/15		m	252,0		
	- o wym. 15x22 cm . na podsypce cem.piask.gr.5cm i ławie betonowej z oporem C 12/15		m	112,0		
D.08.03.01.	Obrzeża betonowe na ławie bet. z betonu C12/15 0,026m3/m					
	- ułożenie obrzeży betonowych 8x25 cm na ławie betonowej z oporem, beton C 12/15		m	2 926,0		
Razem (netto):						-
Podatek Vat -23%						-
OGÓŁEM Brutto						-

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.