



GDDKiA-O/KA-R2/418/586/09
06.05.2009r

WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

**Dotyczy: postępowania przetargowego na remont drogi krajowej nr 78
na odcinku Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Niezdara
od km 76 + 600 do km 86 + 020**

W nawiązaniu do zapytań Wykonawców udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o określenie szczegółowych parametrów wiaty przystankowej tj. wymiary wiaty: dł., szer., rodzaj konstrukcji wiaty, jakie zabezpieczenie antykorozyjne, wypełnienie ścian bocznych oraz tylnej, z jakiego tworzywa (szkło, poliwęglan lity, poliwęglan komorowy), jakie wypełnienie dachu, czy siedzisko, jeżeli tak to drewniana ławka czy plastikowe foteliki, jakie wyposażenie dodatkowe: tablica na rozkład jazdy, kosz na śmieci, znak d-15, gabłota reklamowa, jeżeli gabłota to, jaka: jednostronna dwustronna podświetlana czy nie, o jakich wymiarach?

Odpowiedź 1

Wiaty w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową przyjąć o wymiarach w przybliżeniu:

dł. 3,0m, szer. 1,5m, wys. 2,6m .

*Materiały do wykonania wiat przystankowych:

- metalowe kształtowniki profilowane (przekrój zależny od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania),
- szyby hartowane typu FLOAT - jako wypełnienie ścian obudowy,
- kątowniki z żywic polistyrenowych wzmacnianych włóknem szklanym – do mocowania szyb,
- listwy stalowe - do montażu dachu,
- nity zrywalne,
- płyty komorowe dymne z poliwęglanu - do wykonania zadaszenia,
- ławka z oparciem z drewna lub tworzywa sztucznego - o długości dostosowanej do długości wiaty,
- beton C16/20 (B20) do wykonania fundamentów pod słupki lub zamocowania słupków konstrukcji w gruncie.
- kosz na śmieci typowy.
- znak d-15.
- tablica na rozkład jazdy.

*Konstrukcja wiaty powinna być pomalowana farbami uodparniającymi na rdzę np. typu Hemmerite lub innymi o podobnych właściwościach lub ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor wiaty powinien być dostosowany do kolorystyki wiat w regionie lub kolorystyki autobusów przewoźników.

Pytanie 2

W materiałach przetargowych brak jest informacji o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, tj. czy został opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko, czy została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź 2

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania. Organ wydający decyzję odstąpił od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew w okresie obowiązywania okresu lęgowego ptaków?

Odpowiedź 3

Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew jest w trakcie załatwiania.

Pytanie 4

Występują rozbieżności obmiarowe w ilościach oznakowania pionowego i poziomego pomiędzy:

- TER 2.2 Kosztorys ofertowy „PROJEKT REMONTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu DK78 z DW 908 i ul. Nakielską w Tarnowskich Górach w związku z remontem DK78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice”, a
- Przedmiarem Robót „REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu DK78 z DW 908 i ul. Nakielską w Tarnowskich Górach w związku z remontem DK78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice”.

W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w celu prawidłowej wyceny robót i sprecyzowanie, które ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 4

Do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z Przedmiarem Robót (TOM V.2) „REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu DK78 z DW 908 i ul. Nakielską w Tarnowskich Górach w związku z remontem DK78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice”. Formularz 2.2 Kosztorysu ofertowego należy zmienić zgodnie z „Zmianą SIWZ nr 1” pkt 1.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu.

p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr Wojciech Gierasimłuk

Sporządziła: Renata Ostrowska

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.: (032) 258 62 81 do 5
fax: (032) 259 87 10

e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl



GDDKiA-O/KA/R2/418/587/09
06.05.2009r

WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

**Dotyczy: postępowania przetargowego na remont drogi krajowej nr 78
na odcinku Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Niezdara
od km 76 + 600 do km 86 + 020**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania.

Zmiana SIWZ nr 1

1.

Tom V.1: Przedmiar robót – formularz 2.2 kosztorysu ofertowego – zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

PROJEKT REMONTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu DK 78 z DW 908 i ul. Nakielską w Tarnowskich Górach w związku z remontem DK 78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
		- oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	922,63		
2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x

		- demontaż oznakowania	szt	20,00		
		- montaż oznakowania	szt	26,00		
3	D.07.03.01	Sygnalizacja świetlna	x	x	x	x
		- roboty demontażowe	szt	1,00		
		- roboty montażowe	szt	1,00		
		- budowa kanalizacji kablowej	szt	1,00		
		- budowa kanalizacji pod jezdniami	szt	1,00		
		- linie kablowe sygnalizacji i sterowania	szt	1,00		
		- stacja kamerowa TRAX	szt	1,00		
RAZEM						

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

PROJEKT REMONTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu DK 78 z DW 908 i ul. Nakielską w Tarnowskich Górach w związku z remontem DK 78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tapkowice						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
1.1		oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	922,59		
1.2		usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	51,80		
2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
2.1		demontaż oznakowania pionowego	kpl	1,00		
2.2		montaż oznakowania pionowego	kpl	1,00		
3	D.07.03.01	Sygnalizacja świetlna	x	x	x	x
3.1		roboty demontażowe	kpl	1,00		
3.2		roboty montażowe	kpl	1,00		
3.3		budowa kanalizacji kablowej	kpl	1,00		

3.4		budowa kanalizacji pod jezdniami	kpl	1,00		
3.5		linie kablowe sygnalizacji i sterowania	kpl	1,00		
3.6		stacja kamerowa TRAX	kpl	1,00		
RAZEM						

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu.

p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr Wojciech Gierasimiuk

Sporządziła: Renata Ostrowska

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.: (032) 258 62 81 do 5
fax: (032) 259 87 10

e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl