

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi krajowej Nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok – Suwałki –
Granica Państwa na odcinkach w m. Korycin od km 679+640 do km 679+870
oraz od km 680+500 do km 680+715 – Zadanie 1.

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena* jedn. w zł.	Wartość* w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	0,72		
2.	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm	szt.	4		
3.	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm	szt.	11		
4.	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt.	2		
5.	D.01.02.01	22	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,003		
6.	D.01.02.02	13	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	7.157		
7.	D.01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	401		
8.	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych	m ²	2.241		
9.	D.01.02.04	24	Rozebranie nawierzchni z brukowca	m ²	1.840		
10.	D.01.02.04	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	26		
11.	D.01.02.04	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	21		
12.	D.01.02.04	84	Rozebranie słupków kilometrowych i hektometrowych	szt.	10		
13.	D.01.02.04	91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	m ³	7		
	D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
14.	D.02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V	m ³	441		
15.	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I- V z transportem urobku na odległość 1 km	m ³	459		
16.	D.02.01.01	13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km	m ³	59		
17.	D.02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu	m ³	900		
18.	D.02.03.01	13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I- VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-15 km	m ³	378		
	D.03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
19.	D.03.01.01.	12	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm	m	3		
20.	D.03.01.01	61	Wykonanie ścianek czołowych przepustów	m ³	12		

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	D.03.02.01	11	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm	m	19		
22.	D.03.02.01.	23	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	14		
23.	D.03.02.01	24	Wykonanie odwodnienia liniowego	m	26		
24.	D.03.02.01	31	Wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	1		
25.	D.03.02.01	41	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów polimerobetonowych	szt.	3		
26.	D.03.02.01	61	Wykonanie obudowy wylotów kolektorów	szt.	1		
27.	D.03.02.01	62	Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	szt.	3		
28.	D.03.02.01	74	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	7		
29.	D.03.02.01	81	Rury osłonowe na kablu telekomunikacyjnym	m	48		
	D.04.00.00		PODBUDOWY				
30.	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I- VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	4.829		
31.	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	19.356		
32.	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	12.772		
33.	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m ²	3.415		
34.	D.04.05.01	31	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy do 15 cm	m ²	4.829		
35.	D.04.07.01	19	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy ponad 14 cm	m ²	3.253		
36.	D.04.08.01	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi	T	105		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIE				
37.	D.05.03.05	19	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 warstwa wiążąca, grubość warstwy 9 cm	m ²	4.338		
38.	D.05.03.11	34	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm	m ²	1.755		
39.	D.05.03.13	13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA grubość warstwy 4 cm	m ²	5.019		
40.	D.05.03.23	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m ²	382		
41.	D.05.03.26 a	11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi	m ²	430		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
42.	D.06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	3.099		
43.	D.06.01.01	61	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m ²	3		
44.	D.06.01.01	63	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi	m ²	1		
45.	D.06.01.01	67	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi	m ²	13		

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	D.06.02.01	42	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	4		
47.	D.06.03.01	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (łamanym)	m ²	1.435		
	D.07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
48.	D.07.01.01	31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie ciągłe	m ²	246		
49.	D.07.01.01	32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie przerywane	m ²	36		
50.	D.07.01.01	33	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	7		
51.	D.07.01.01	34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) – strzałki i inne symbole	m ²	327		
52.	D.07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	30		
53.	D.07.02.01	43	Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych	szt.	12		
54.	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	61		
55.	D.07.02.01	63	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	20		
	D.08.00.00		ELEMENTY ULIC				
56.	D.08.01.01	12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	555		
57.	D.08.02.01	12	Ułożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m ²	66		
58.	D.08.02.02	11	Ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej	m ²	415		
59.	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	442		
	D.10.00.00		INNE ROBOTY				
60.	D.10.03.01	21	Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych	m ²	528		
61.	D.10.07.01	12	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m ²	267		
62.	D.10.07.01	22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m ²	342		
OGÓŁEM: (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia)							

* Cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza