

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
<b>Remont ogrodzenia Bazy Materiałowej w Woskrzenicach</b>			
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1 d.1	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	65
2 d.1	Rozebranie słupków ogrodzeniowych	szt	62
3 d.1	Rozebranie ogrodzeń z kątowników	m	122
4 d.1	Rozebranie cokołu (wysokości) do 70 cm	m3	$6.09+12.2 = 18.290$
5 d.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3	$[121.8+(65.0+65.0)]*0.2*0.5 = 25.180$
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>2</b>	<b>WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI NA LINKACH I ELEMENTÓW Z KĄTOWNIKA</b>		
6 d.2	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II	m3	$(121.8+65.0)*0.5*0.2 = 18.680$
7 d.2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	$121.8+65.0 = 186.800$
8 d.2	Ogrodzenie z kątowników wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	121.8
9 d.2	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	65
10 d.2	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	$61.0*6.25 = 381.250$
11 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2	$61.0*6.25 = 381.250$
12 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2	$61.0*6.25 = 381.250$
13 d.2	Ręczna reprofilacja ubytków w cokole zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową - grubości warstwy 20mm (10% cementu)	m2	12.2
14 d.2	Zabezpieczenie pow. ochronną powłoką polimerowo-cementową-powierzchnie pionowe cokołu	m2	$(24.8+97.0+62.0+65.0+115.0)*0.8 = 291.040$
15 d.2	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości słupków ogrodzeniowych o przekroju prostokątnym(stan wyjściowy powierzchni B)	m2	$123.0*0.55 = 67.650$
16 d.2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi ogrodzeniowych o przekroju prostokątnym	m2	$123.0*0.55 = 67.650$
17 d.2	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.	1

Opracował: Jan Waszczuk

Data: 17.09.2008 r.

# KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont ogrodzenia Bazy Materiałowej w Woskrzenicach</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1 d.1	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	65		
2 d.1	Rozebranie słupków ogrodzeniowych	szt	62		
3 d.1	Rozebranie ogrodzeń z kątowników	m	122		
4 d.1	Rozebranie cokołu (wysokości) do 70 cm	m3	6.09+12.2 = 18.290		
5 d.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrzniętą ziemią na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3	[121.8+(65.0+65.0)]*0.2*0.5 = 25.180		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>2 WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI NA LINKACH I ELEMENTÓW Z KĄTOWNIKA</b>					
6 d.2	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II	m3	(121.8+65.0)*0.5*0.2 = 18.680		
7 d.2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	121.8+65.0 = 186.800		
8 d.2	Ogrodzenie z kątowników wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w	m	121.8		
9 d.2	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	65		
10 d.2	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	61.0*6.25 = 381.250		
11 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2	61.0*6.25 = 381.250		
12 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2	61.0*6.25 = 381.250		
13 d.2	Ręczna reprofiliacja ubytków w cokole zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową - grubości warstwy 20mm (10% pow.)	m2	12.2		
14 d.2	Zabezpieczenie pow. ochronną powłoką polimerowo-cementową-powierzchnie pionowe cokołu	m2	(24.8+97.0+62.0+65.0+115.0)*0.8 = 291.040		
15 d.2	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości słupków ogrodzeniowych o przekroju prostokątnym(stan	m2	123.0*0.55 = 67.650		
16 d.2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi ogrodzeniowych o przekroju prostokątnym	m2	123.0*0.55 = 67.650		
17 d.2	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.	1		
<b>Razem dział: WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI NA LINKACH I ELEMENTÓW Z KĄTOWNIKA</b>					
<b>Razem wartość ofertowa netto:</b>					
<b>Podatek VAT: ..... %</b>					
<b>Ogółem wartość ofertowa brutto:</b>					

Słownie wartość ofertowa brutto: .....

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej:

Data:.....

