

Kosztorys uproszczony - ślepy

dla projektu budowy chodnika pieszo – jezdni w ciągu drogi krajowej nr 42
Namysłów – Radomsko w Dworszowicach Kościelnych
na odcinku od km 113+550 do km 113+888

Lp.	Nr ST D-	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	Roboty przygotowawcze				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,34		
	01.02.00	Usunięcie drzew i krzewów (wycinka, karczowanie, transport)				
2	01.02.01	Drzewa o średnicy 46-55cm				
		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	5		
		Wywiezienie dłużyć	m ³	2,10		
		Wywiezienie karpiny	mp	2,25		
		Wywiezienie gałęzi	mp	6,75		
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
3		Usunięcie ziemi warstwy urodzajnej o grubości 40cm	m ²	1158		
Razem						
	02.00.00	Roboty ziemne				
	02.03.01	Wykonanie nasypów				
4		Roboty ziemne z przerzutem humusu uzyskanego z ukopu	m ³	60		
5		Rozplantowanie nadmiaru humusu	m ³	403		
6		Roboty poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp	m ³	24		
7		Dokop grunt II kat.	m ³	391		
8		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezonego	m ³	391		
Razem						
	04.00.00	Podbudowy				
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
9		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat. pod konstrukcje nawierzchni	m ²	1385		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie				
10		Warstwa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20cm	m ²	122		
11		Warstwa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 12cm	m ²	1263		
Razem						

Kosztorys uproszczony - ślepy

dla projektu budowy chodnika pieszo – jezdnego w ciągu drogi krajowej nr 42
Namysłów – Radomsko w Dworszowicach Kościelnych
na odcinku od km 113+550 do km 113+888

Lp.	Nr ST D-	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
	06.00.00	Roboty wykończeniowe				
	06.01.01	Umocnienie skarp powierzchni rowów i ścieków				
12		Umocnienie skarp i dna płytami chodnikowymi	m ²	5		
	06.02.01	Przepusty pod zjazdami				
13		Przepusty rurowe – betonowe o średnicy 50 cm na ławie z pospółki	m	43		
14		Przepusty rurowe – betonowe o średnicy 40 cm na ławie z pospółki	m	5		
15		Ścianki czołowe z betonu B30	m ³	9		
Razem						
	07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
	07.01.01	Oznakowanie poziome cienkobarstw.				
16		Znaki P-11 (przejazd dla rowerów)	m ²	3,50		
17		Znaki P-23 (piktogramy roweru)	szt	14		
	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
19		Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	4		
20		Pionowe znaki drogowe – ostrzegawcza średnie	szt	2		
21		Pionowe znaki drogowe – zakazu i nakazu, średnie	szt	3		
22		Pionowe znaki drogowe – informacyjne średnie	szt	2		
Razem						
	08.00.00	Elementy ulic				
	08.01.01	Krawężniki betonowe				
		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na ławie z oporem	m	121		
		Ława betonowa pod krawężniki	m ³	10		
	08.02.02	Chodniki z kostki betonowej brukowej				
23		Kostka betonowa o gr.8cm na 4cm podsypce piaskowej – kolor szary	m ²	620		
24		Kostka betonowa o gr.8cm na 4cm podsypce piaskowej – kolor rubinowy	m ²	643		
25		Kostka betonowa o gr.8cm na 4cm podsypce piaskowej – kolor grafit	m ²	122		
	08.03.01	Obrzeża betonowe				

Kosztorys uproszczony - ślepy

dla projektu budowy chodnika pieszo – jezdnego w ciągu drogi krajowej nr 42
 Namysłów – Radomsko w Dworszowicach Kościelnych
 na odcinku od km 113+550 do km 113+888

Lp.	Nr ST D-	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
26		Obrzeża betonowe 8x30cm	m	633		
	08.05.01	Ścieki prefabrykowane z elementów betonowych				
27		Ścieki korytkowe wg KPED 01.03	m	3		
Razem						
Ogółem						