

GDDKiA-O/BY-R-2/284/19/3/2011  
Bydgoszcz 29.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6”.**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANA**

**I.** W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania, które wpłynęło w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami, a także dokonuje zmiany treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.:

#### **Pytanie 1**

Proszę o sprecyzowanie, czy w ww. postępowaniu klimatyzatory marki Daikin są obligatoryjne, czy jednak istnieje możliwość wyceny klimatyzatorów marki LG Electronics o takich samych parametrach i właściwościach.

#### **Odpowiedź 1.**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Tom III SIWZ

##### **I. Zamawiający posiada:**

- 1.1. Decyzję nr 1551/08 z dnia 30.10.2008 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dot. budowy instalacji klimatyzacyjnej, instalacji elektrycznej oraz konstrukcji dla systemu klimatyzacji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 – dz. Nr 88/10 obr.198

Załącznik nr 1

- 1.2. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6

Branży – Instalacja klimatyzacji

- Instalacje elektryczne
- Konstrukcji

Załącznik nr 2

- 1.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 3

- 1.4. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne zamontowane zgodnie z w/w dokumentacją projektową w okresie wcześniejszym.

Posiadane przez zamawiającego instalacje i urządzeń klimatyzacyjne:

a) instalacje klimatyzacyjne i elektryczne we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem należących do GDDKiA na 1 i 2 piętrze ( strona południowa )

b) fundament pod jednostkę zewnętrzną do obsługi 1 i 2 piętra ( strona południowa obiektu)

c) 1 jednostkę zewnętrzną + wszystkie jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach na 1 i 2 piętrze( strona południowa obiektu )

W/w system obsługuje stronę południową budynku ( pomieszczenia na 1 i 2 piętrze budynku ) – **system jest uruchomiony.( a,b,c)**

W/w instalacje i urządzenia zamontowano zgodnie z w/w dokumentacją projektową w okresie wcześniejszym.

d) instalacje klimatyzacyjne i elektryczne we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem należących do GDDKiA na 1 i 2 piętrze ( strona północna obiektu )

e) wszystkie jednostki wewnętrzne wraz ze sterownikami jednostek wewnętrznych na 1 piętrze ( strona północna obiektu )

Klimatyzatory chłodzące - jednostki wewnętrzna FXAQ20 MA firmy Daikin

Sterowniki jednostek wewnętrznych BRC1D 52B firmy Daikin

f) 5 sterowników jednostek wewnętrznych na 2 piętrze ( strona północna obiektu )  
Sterowniki jednostek wewnętrznych BRC1D 52B firmy Daikin

g) fundament pod zamontowanie jednostki zewnętrznej do obsługi 1 i 2 piętra ( strona północna obiektu)

W/w instalacje i urządzenia zamontowano zgodnie z w/w dokumentacją projektową w okresie wcześniejszym.

## II. Dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być:

2.1. Zgodne z parametrami i warunkami technicznymi opisanymi w dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzją nr 1551/08 z dnia 30.10.2008 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dot. budowy instalacji klimatyzacyjnej, instalacji elektrycznej oraz konstrukcji dla systemu klimatyzacji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 – dz. Nr 88/10 obr.198 ( Załącznik nr 1 i 2 ).

2.2. Dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być dostosowane do współpracy z instalacjami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego - w/w instalacje i urządzenia zamontowano w okresie wcześniejszym.

Posiadane instalacje i urządzenia klimatyzacyjne opisano w punkcie 1.4.

## III. Przedmiot zamówienia:

### 3.1. Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych:

- 1 szt. klimatyzator kompletny: jednostka zewnętrzna ( do obsługi strony północnej obiektu ( pomieszczenia na 1 i 2 piętrze )
- 8 szt. klimatyzatorów chłodzących Split jednostka wewnętrzna do pomieszczeń nr 36, 37, 38, 39,40, 41, 44, 45 na 2 piętrze w budynku ( strona północna budynku )
- 3 szt. sterowników jednostek wewnętrznych do pomieszczeń nr 36, 37, 38 na 2 piętrze ( strona północna obiektu )

3.2. Montaż nastąpi w istniejącą instalację klimatyzacyjną i elektryczną ( na 1 i 2 piętrze budynku – strona północna obiektu ) z częściowo zamontowanymi klimatyzatorami

chłodzącymi: jednostkami wewnętrznymi i sterownikami jednostek wewnętrznych oraz na istniejącym fundamencie na zewnątrz budynku.

Posiadane instalacje i urządzenia klimatyzacyjne opisano w punkcie 1.4.

3.3. Zgodnie z zapisem Pkt 10.6. SIWZ Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

3.4. Urządzenia klimatyzacyjne ( w/w – nowe objęte przedmiotem zamówienia ) wraz z całością instalacji klimatyzacyjnej i elektrycznej i częściowo zamontowanymi jednostkami wewnętrznymi i sterownikami jednostek wewnętrznych ( w/w instalacje i urządzenia zamontowane przez zamawiającego w okresie wcześniejszym) należy poddać: próbom ciśnieniowym szczelności instalacji klimatyzacyjnej, pomiarom i badaniom instalacji elektrycznej **po czym musi nastąpić uruchomienie całości instalacji na 1 i 2 piętrze ( strona północna obiektu ).**

**II.** W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana dotyczy formularza cenowego zmianie ulegają opisy w poz. 1,2,3.

**III.** W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.04.2011 r. do godziny 9:30.** Otwarcie ofert nastąpi **tego samego dnia o godzinie 10:00.**

W załączeniu:

1. zmieniony formularz cenowy.

DYREKTOR ODDZIAŁU  
  
mgr inż. Marek Kowalczyk

Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

# Formularz cenowy

	Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość Netto
1	Klimatyzator kompletny - jednostka zewnętrzna	szt.	1		
2	Klimatyzator chłodzący Split jednostka wewnętrzna	szt.	8		
3	Sterownik jednostek wewnętrznych	szt	3		
4	Dostawa i uzupełnienie układu klimatyzatorów freonem	kg	3		
5	Próby szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych na ciśnienie	urząd.	9		
6	Próby szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych na podciśnienie R*1,5	urząd.	9		
7	Badanie silnika asynchronicznego klatkowego w obudowie normalnej o mocy do 10 kW	szt.	8		
8	Podłączenie silników w obudowie normalnej. Kable 3 -żyłowe Cu i przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.	9		
9	Badanie skuteczności zerowania	pomiar	9		
10	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	pomiar	8		
11	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	pomiar	1		
RAZEM wartość NETTO					
Podatek VAT 23%					
Razem wartość BRUTTO					

\_\_\_\_\_  
miejscowość, data\_\_\_\_\_  
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy