

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa chodnika i zatoki komunikacji publicznej  
przy drodze krajowej nr 12 Radom-Puławy-Lublin na odcinku  
od km 566+579,00 do km 567+095,80 w m. Ko skowola  
gmina Ko skowola, powiat Puławy, woj. Lubelskie

metr	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia rednia		Odległo mi dzy przekrojami	Obj to		Obj to do zu ycia na miejscu	Nadmiar obj to ci		Algebraiczna suma obj to ci od pocz tku	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	-	+	-	+		-	+		-	+	-	+
	metrów kwadratowych				metr	metrów sze ciennych						
566+579,00	0,5	0,1										
			0,5	0,15	21	10,5	3,2	3,2	7,3	0		
566+600	0,5	0,2									7,3	0
			0,55	0,2	50	27,5	10	10	17,5	0		
566+650	0,6	0,2									24,8	0
			0,55	0,4	59,5	32,7	23,8	23,8	8,9	0		
566+709,50	0,5	0,6									33,7	0
			0,55	0,5	40,5	22,3	20,3	20,3	2	0		
566+750	0,6	0,4									35,7	0
			0,75	0,7	50	37,5	35	35	2,5	0		
566+800	0,9	1,0									38,2	0
			0,9	1,55	50	45	77,5	45	0	32,5		
566+850	0,9	2,1									5,7	0
			0,7	2,3	50	35	115	35	0	80		
566+900	0,5	2,5									0	74,3
			0,75	1,35	50	37,5	67,5	37,5	0	30		
566+950	1,0	0,2									0	104,3
			1,3	0,25	50	65	12,5	12,5	52,5	0		
567+000	1,6	0,3									0	51,8
			1,7	0,35	50	85	17,5	17,5	67,5	0		
567+050	1,8	0,4									15,7	0
			1,15	0,35	45,8	52,7	16	16	36,7	0		
567+095,80	0,5	0,3									52,4	0
			Razem:			450,7	398,3	255,8	194,9	142,5		