

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON W LESZNIE

GRUPA PRAC NR 4 - Odwodnienie

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	43.01.00	Remont i pogłębienie istniejących rowów średnia ilość 0,60 m <sup>3</sup> na 1 mb	mb		40 000	
	1.2		Wykonanie odcinków rowów z wywozem materiału z urobku	m <sup>3</sup>		500	
	1.3		Odmulenie rowów na średnią głębokość 20 cm wraz z odwiezieniem urobku na składowisko	mb		5 000	
2	2.1	43.07.00	Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych, skarpowych i kaskad w ilości 0,05 m <sup>3</sup> na 1 mb	mb		500	
3	3.1	43.15.00	Oczyszczenie zbiorników odparowujących z wywozem urobku i utylizacją	m <sup>3</sup>		100	
	3.2		Oczyszczanie urządzeń odwadniających - odpady inne niż niebezpieczne	m <sup>3</sup>		100	
	3.3		Wywóz ścieków	m <sup>3</sup>		200	
4	4.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie przykanalików i kanalizacji średnica do 40 cm - zamulenie do 50%	mb		2 000	
	4.2	43.05.00	Wymiana / wykonanie przykanalików i rur kanalizacji o średnicy do 35 cm	mb		250	
5	5.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji średnica od 41 cm do 80 cm - zamulenie do 50%	mb		800	
	5.2		Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji średnica powyżej 81 cm - zamulenie do 50%	mb		200	
	5.3	43.05.00	Wymiana / wykonanie rur kanalizacji o średnicy od 40 cm do 60 cm	mb		250	
	5.4		Wymiana / wykonanie rur kanalizacji powyżej średnicy 61 cm do 80 cm	mb		100	
6	6.1	43.09.03	Monitoring przykanalików i kanalizacji	mb		100	
7	7.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie przepustów średnica od 60 cm do 80 cm	mb		250	
	7.2		Udrożnienie i oczyszczenie przepustów średnica od 81 cm do 150 cm	mb		250	
8	8.1	43.03.00	Wymiana / wykonanie rur pod zjazdami o średnicy do 60 cm	mb		1 000	
	8.2		Wymiana / wykonanie rur pod zjazdami o średnicy 80 cm - 120 cm	mb		100	
9	9.1	43.03.00	Wymiana / wykonanie przepustu drogowego o średnicy 60 cm do 80 cm	mb		40	
	9.2		Wymiana / wykonanie przepustu drogowego o średnicy 81 cm do 120 cm	mb		20	
	9.3		Wymiana / wykonanie przepustu drogowego o średnicy 121 cm do 150 cm	mb		20	
10	10.1	43.04.00	Wymiana / wykonanie ścianek czołowych żelbetowych na mokro	m <sup>3</sup>		20	
	10.2		Wymiana / wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych	m <sup>3</sup>		100	
	10.3		Wymiana / wykonanie ścianek czołowych w formie obruku kamiennego na podbudowie z betonu C12/15 o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		200	
11	11.1	43.13.00	Wymiana / wykonanie korytek ściekowych betonowych 50 cm x 60 cm x 15 cm	mb		100	
	11.2		Wymiana / wykonanie korytek o głębokości dna powyżej 7 cm	mb		100	

	11.3		Wymiana / wykonanie ścieku terenowego i skarpowego	mb		100	
12	12.1	43.14.00	Wymiana / wykonanie ścieków przykrawężnikowych z 2 rzędów kostki <b>betonowej na ławie z betonu</b>	mb		2 000	
	12.2		Wymiana / wykonanie ścieków przykrawężnikowych z 3 rzędów kostki <b>betonowej na ławie z betonu</b>	mb		1 000	
	12.3		Wymiana / wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki <b>kamiennej</b>	mb		100	
	12.4		Wymiana / wykonanie odwodnienia krawężnikowego	mb		10	
13	13.1	43.12.00	Wymiana / wykonanie odwodnienia liniowego <b>lekkiego</b>	mb		20	
	13.2		Wymiana / wykonanie odwodnienia liniowego <b>ciężkiego</b>	mb		60	
14	14.1	43.09.01	Oczyszczenie i udrożnienie studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt		3 000	
	14.2	43.08.00	Wymiana / wykonanie studni rewizyjnych	szt		40	
	14.3		Wymiana / wykonanie studni ściekowych	szt		80	
	14.4		Wymiana / wykonanie włazu studzienki rewizyjnej	szt		30	
	14.5		Wymiana / wykonanie wpustu ulicznego (kratki ściekowej)	szt		80	
	14.6		Wymiana / wykonanie wpustu krawężnikowo - jezdniowego (kratki ściekowej)	szt		100	
	14.7	43.02.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej, kratki ściekowej, zasuwy wodociągowej, gazowej, studni telekomunikacyjnej	szt		500	
15	15.1	43.06.00	Wymiana / wykonanie sączków z rur drenarskich PCV	mb		100	
RAZEM NETTO:							

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

\_\_\_\_\_  
miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
podpis