

Zestawienie materiałów podstawowych
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 32
na odcinku (Kargowa) gr. woj. – Żodyń w km 93+700.00 ÷ 99+800.00 na długości 6.1 km.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	RAZEM
1	2	3	4
1.	Emulsja asfaltowa 50 %	Mg	102,9
2.	Tłuczeń kamienny na podbudowę zasadniczą	m ³	6 340
3.	Grunt stabilizowany cementem w betoniarnie o Rm=5.0 MPa	m ³	2 823
4.	Podbudowa betonowa z betonu o Rm=9.0 MPa	m ³	34
5.	Podbudowa betonowa z betonu o Rm=20.0 MPa	m ³	91
6.	Beton asfaltowy podbudowa zasadnicza 0/25 stab.12 KN,moduł sztywności 21 MPa	Mg	4 061
7.	Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 0/16 stab.12 KN,moduł sztywności 21 MPa	Mg	4 989
8.	Beton asfaltowy warstwa wiążąca 0/16 stab.12 KN,moduł sztywności 21 MPa na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami	Mg	835
9.	Beton asfaltowy warstwa wiążąca 0/20 stab.12 KN,moduł sztywności 21 MPa	Mg	9 258
10.	Beton asfaltowy warstwa ścieralna 0/12.8 - zjazdy i parking	Mg	367
11.	Beton asfaltowy warstwa ścieralna 0/8 - asfalt modyfikowany	Mg	501
12.	Mieszanka SMA o uziarnieniu 0/11 mm	Mg	4 565
13.	Krawężnik betonowy 20 x 30 cm	mb	1 035
14.	Krawężnik trapezowy 15/21 x 30 cm	mb	773
15.	Opornik drogowy 15 x 25 cm	mb	26
16.	Obrzeże trawnikowe 30 x 8 cm	mb	223
17.	Kostka betonowa czerwona grubości 8 cm	m ²	445
18.	Kostka betonowa szara grubości 8 cm	m ²	1 203
19.	Kostka betonowa szara grubości 6 cm	m ²	625
20.	Rury pod zjazdami do posesji i pod miejscem postojowym Ø40 cm	m	276
21.	Barierery ochronne stalowe	m	96
22.	Słupki do znaków drogowych	szt.	115
23.	Znaki drogowe	szt.	182
24.	Znaki drogowe C-9 + U-6a AKTYWNE z podłączeniem do sieci elektrycznej	kpl	8
25.	Podświetlany znak D-6 na wysięgniku z lampami ostrzegawczymi oraz lampą oświetlającą przejście z podłączeniem do sieci elektrycznej	kpl	4
26.	Oznakowanie poziome grubowartwowe	m ²	3 118
27.	Punktowe Elementy Odblaskowe "kocie oczy"	szt	1 910

Sporządził:

.....
Marek Kruszewski

