

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 3

Budowa chodnika od km 0+000 do km 0+363 w m. Toczyłowo

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
0	0	0	1,4									0	0
0	20	0	1,4	0	1,4	20	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
0	45	0	1,2	0	1,3	25	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	60,50
0	70	0,2	0,5	0,1	0,85	25	2,50	21,25	2,50	0,00	18,75	0,00	79,25
0	95	0,1	0,8	0,15	0,65	25	3,75	16,25	3,75	0,00	12,50	0,00	91,75
0	120	0,3	0,3	0,2	0,55	25	5,00	13,75	5,00	0,00	8,75	0,00	100,50
0	145	0,3	1	0,3	0,65	25	7,50	16,25	7,50	0,00	8,75	0,00	109,25
0	170	0,1	0,5	0,2	0,75	25	5,00	18,75	5,00	0,00	13,75	0,00	123,00
0	195	0,1	0,2	0,1	0,35	25	2,50	8,75	2,50	0,00	6,25	0,00	129,25
0	220	0	2,5	0,05	1,35	25	1,25	33,75	1,25	0,00	32,50	0,00	161,75
0	220	0	0	0	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
0	225	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
0	225	0	2,5	0	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
0	245	0,1	0,5	0,05	1,5	20	1,00	30,00	1,00	0,00	29,00	0,00	190,75
0	270	0,3	0,2	0,2	0,35	25	5,00	8,75	5,00	0,00	3,75	0,00	194,50
0	295	0	0,6	0,15	0,4	25	3,75	10,00	3,75	0,00	6,25	0,00	200,75
0	295	0	0	0	0,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75
0	305	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75
0	305	0	0,6	0	0,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75
0	320	0,1	0,4	0,05	0,5	15	0,75	7,50	0,75	0,00	6,75	0,00	207,50
0	345	0	0,5	0,05	0,45	25	1,25	11,25	1,25	0,00	10,00	0,00	217,50
0	359,5	0,1	2	0,05	1,25	14,5	0,73	18,13	0,73	0,00	17,40	0,00	234,90
0	363	0,1	2	0,1	2	3,5	0,35	7,00	0,35	0,00	6,65	0,00	241,55
				363	40,33	281,88	40,33	241,55	0,00	241,55	0,00	241,55	0,00