

# KOSZTORYS OFERTOWY - roboty mostowe

Wymiana urządzeń dylatacyjnych - most przez rz. Wieprz w m. Kośmin

L.p.	Numer SST		Nr poz. Cen.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn. w zł*	Wartość w zł*
					nazwa	ilość		
1	2		3	4	5	6	7	8
	M	25.00.00		URZĄDZENIA DYLATACYJNE - ROZBIÓRKA	x	x	x	x
1	M	25.51.00		URZĄDZENIE DYLATACYJNE SZCZELNE - ROZBIÓRKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE	x	x	x	x
			22	Rozbiórka przez frezowanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej i ścieralnej gr. śr. 9cm na obiekcie z dojazdami wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km	m2	23,20		
			22	Rozbiórka wypełnienia kap chodnikowych w miejscach nowych urządzeń dylatacyjnych z usunięciem nawierzchni syntetycznej wraz z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km	m3	0,78		
			11	Rozbiórka betonu ścianek zapleczych oraz płyty pomostu po demontażu istniejącej dylatacji wraz z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km	m3	7,98		
			11	Rozbiórka krawężnika do demontażu dylatacji	mb	4,00		
			11	Rozbiórka izolacji bitumicznej wzdłuż dylatacji z wywozem gruzu z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km i utylizacją	m2	26,60		
			62	Demontaż istniejącej dylatacji gumowych wraz z zakotwieniem	mb	13,30		
	D	04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
4	D	04.05.01		Stabilizacja gruntu cementem	x	x	x	x
			26	Wykonanie podbudowy na dojeździe po odbudowie i zabetonowaniu ścianki zapleczej grubości około 60 cm w zakresie jezdni oraz chodników	m2	7,98		
	M	23.00.00		USTROJE NOŚNE	x	x	x	x
	M	23.01.00		Ustroje nośne żelbetowe " na mokro" - zbrojone stalą kl/ A-II Strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych	x	x	x	x
5	M	23.01.01		ŚCIANKA ŻWIROWA I POMOST	x	x	x	x
			12	Odtworzenie ścianek żwirowych oraz odtworzenie płyty pomostu z betonu B40	m3	7,98		
			96	Wiercenie otworów na głębokość 30 cm średnicy 20 mm i wklejenie prętów o średnicy 18 mm	szt.	212,8		
			96	Wykonanie zbrojenia - nisz dylatacyjnych ze stali kl. A-II - strzemiona wklejane - ścianki zwierowe + pomost	kg	255,36		
			96	Wykonanie zbrojenia ścianek zapleczych ze stali kl. A-II - pręty rozdzielcze	kg	127,68		
	M	23.01.00		Ustroje nośne żelbetowe " na mokro" - Beton chodników	x	x	x	x
	M	23.01.01		ODTWORZENIE WYPEŁNIEŃ CHODNIKÓW	x	x	x	x
			12	Odtworzenie wypełnień chodników z betonu klasy B30	m3	0,78		
	M	25.00.00		URZĄDZENIA DYLATACYJNE	x	x	x	x
6	M	25.01.01		DYLATACJE MODUŁOWE	x	x	x	x
			01	Koszt dylatacji dwumodułowej wraz z niezbędną konstrukcją wsporczą oraz dźwigarami tymczasowymi do podwieszenia na czas montażu ( 1 sztuka ).	m	13,30		
			56	Montaż dylat. wielomodułowej o przesuwie do 160 mm. W koszcie należy uwzględnić koszt montażu połówkami jezdni - scalenie urządzenia i wulkanizacja wkładek na obiekcie.	m	13,30		
	M	27.00.00		HYDROIZOLACJE	x	x	x	x

	M	27.01.00		Izolacje powłokowe	x	x	x	x
	M	27.01.03		Powłokowa izolacja bitumiczna " na gorąco"	x	x	x	x
7			01	Koszt papy zgrzewalnej	m2	26,60		
			52	Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych i pionowych - 1 x papa izolacje ścianek żwirowych	m2	26,60		
				Wykonanie zabezpieczenia świeżego betonu zestawem epoksydowym FBS-LF/BV88 przed ułożeniem izolacji arkuszowych	m2	26,60		
	M	28.00.00		WYPOSAŻENIE MOSTÓW	x	x	x	x
	M	28.15.00		Krawężniki	x	x	x	x
			51	Docięcie i ponowne ustawienie uprzednio zdemontowanych krawężników kamiennych	m	4,00		
	M	30.00.00		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIEZAJĄCE	x	x	x	x
	M	30.01.00		Nawierzchnie jezdni mostowych	x	x	x	x
	M	30.01.01		NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MIESZANKI "SMA"	x	x	x	x
			55	Wykonanie nawierzchni warstwa ścierna grubości 4cm z mieszanki "SMA" warstwa wiążąca 5 cm z asfaltobetonu wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w zakresie mostów i dojazdów	m2	23,20		
	M	30.01.02		NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - nawierzchnia poliuretanowa	x	x	x	x
8			52	Wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuretanowych na chodnikach gr. 3 mm	m2	5,20		
				Wykonanie zalewki bitumicznej "na gorąco" wraz z nacięciem bruzdy wzdłuż profili dylatacyjnych	m	23,20		
	M	30.20.00		Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	x	x	x	x
				Wykonanie powłok ochronnych powierzchni betonowej - odtworzenie powłoki na prefabrykowanych gzymsach betonowych	m2	4,00		
				Roboty różne	x	x	x	x
9				Organizacja ruchu na czas remontu	kpl.	1,00		
					RAZEM (netto);			
					PODATEK VAT;			
					CENA OFERTOWA (brutto);			
<p>.....</p> <p>/Pieczęć firmowa Oferenta/</p> <p><b>Słownie (cena ofertowa):</b>.....</p> <p>Data:.....</p> <p>.....</p> <p>/podpis upoważnionego przedstawiciela/</p>								
<p>*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT)</p>								