

Arkusz1

SZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jdn. miar.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5,0000	6	7
1 oświetlenie zewnętrzne					
d.1	1 Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej	szt.	2,0000		
d.1	2 Demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych	szt.	2,0000		
d.1	3 Mocowanie uchwyty opraw oświetleniowych -naświetlacz LED 200W o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i konstrukcjach	szt.	2,0000		
Razem dział: oświetlenie zewnętrzne					
2 remont korytarza I ptr					
d.2	4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	24.566		
d.2	5 Rozebranie cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	24.900		
d.2	6 Rozebranie progów drewnianych	stop.	11,0000		
d.2	7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.676		
d.2	8 Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2	28.816		
d.2	9 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	28.816		
d.2	10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie wysokości	m2	28.816		
d.2	11 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty, płytki antypoślizgowe w.c. wzoru iak podar	m2	24.566		
d.2	12 (z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres	m	24.900		
d.2	13 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokołika	m	24.900		
d.2	14 Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokołik posadzka i cokołik ściana	m	49.800		
d.2	15 (z.IV) Progi drzwiowe z konglomeratów kamiennych gr 2 cm na spoiwie poliestrowym-kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	1872,0000		
Razem dział: remont korytarza I ptr					
3 remont schodów I ptr II ptr					
d.3	16 Rozebranie posadzek schody i podesty z płytek na zaprawie i kleju	m2	16.640		
d.3	17 Rozebranie cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	18.800		
d.3	18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.389		
d.3	19 Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2	18.520		
d.3	20 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	18.520		
d.3	21 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie wysokości stopni i podestów	m2	18.520		
d.3	22 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki stopnie 130*27 -	m2	7020,0000		
d.3	23 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki podstopnie 130*16 -	m2	4160,0000		
d.3	24 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty, płytki antypoślizgowe w.c. wzoru iak podar	m2	5460,0000		
d.3	25 (z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na	m	18.800		

Arkusz1

d.3	zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres				
26	Przecinanie poprzeczne mocowań balustrad - skracanie słupków pośrednich	szt.	6000,0000		
d.3					
27	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokolika	m	5000,0000		
d.3					
28	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokolik posadzka i cokolik ściana	m	37600,0000		
d.3					
Razem dział: remont schodów I ptr II ptr					
4 remont korytarza II ptr					
29	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	23.743		
d.4					
30	Rozebranie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	24.420		
d.4					
31	Rozebranie progów drewnianych	stop.	14.000		
d.4					
32	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.688		
d.4					
33	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2	28.425		
d.4					
34	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	28.425		
d.4					
35	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie wysokości	m2	28.425		
d.4					
36	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty-płytki antypoślizgowe w.g. wzoru jak parter	m2	23.743		
d.4					
37	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres	m	24.420		
d.4					
38	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokolika	m	24.420		
d.4					
39	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokolik posadzka i cokolik ściana	m	48.840		
d.4					
40	(z.IV) Progi drzwiowe z konglomeratów kamiennych gr 2 cm na spoiwie poliesterowym-kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	2976,0000		
d.4					
Razem dział: remont korytarza II ptr					
5 remont schodów II ptr III ptr					
41	Rozebranie posadzek schody i podesty z płytek na zaprawie i kleju	m2	16.640		
d.5					
42	Rozebranie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	18.800		
d.5					
43	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.389		
d.5					
44	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2	18.520		
d.5					
45	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	18.520		
d.5					
46	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie wysokości stopni i podestów	m2	18.520		
d.5					
47	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki stopnic 130*27 - grubość 5-płytek 30x30 wg. wzoru schody parter-płytki antypoślizgowe	m2	7020,0000		
d.5					
48	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki podstopnic 130*16 - grubość 5-płytek 30x30 wg. wzoru schody parter-płytki antypoślizgowe	m2	4160,0000		
d.5					
49	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty-płytki antypoślizgowe w.g. wzoru jak parter - kolor płytek ciemny do uzgodnienia z inwestorem	m2	5460,0000		
d.5					
50	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres	m	18,8000		
d.5					
51	Przecinanie poprzeczne mocowań balustrad - skracanie słupków pośrednich	szt.	6,0000		
d.5					
52	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokolika	m	5,0000		
d.5					
53	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą	m	4,7300		

Arkusz1

d.5	spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokolik posadzka i cokolik ściana				
Razem dział: remont schodów II ptr III ptr					
6 remont korytarza III ptr					
54	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	22,2360		
d.6					
55	Rozebranie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	21.500		
d.6					
56	Rozebranie progów drewnianych	stop.	13.000		
d.6					
57	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.639		
d.6					
58	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2	26.466		
d.6					
59	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	26.466		
d.6					
60	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie	m2	26.466		
d.6					
61	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty, płytki antypoślizgowe w.g. wzoru iak parter	m2	22.236		
d.6					
62	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres	m	21.500		
d.6	posadzka cięta z płytek 30x30 (wykorzystane 2 pasy.)				
63	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokolika	m	21.500		
d.6					
64	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokolik posadzka i cokolik ściana	m	43.000		
d.6					
65	(z.IV) Progi drzwiowe z konglomeratów kamiennych gr 2 cm na spoiwie poliestrowym-kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	2336.0000		
d.6					
Razem dział: remont korytarza III ptr					
7 remont schodów III ptr IV ptr					
66	Rozebranie posadzek schody i podesty z płytek na zaprawie i kleju	m2	16.640		
d.7					
67	Rozebranie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie cementowej	m	18.800		
d.7					
68	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3	0.389		
d.7					
69	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2	18.520		
d.7					
70	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	18.520		
d.7					
71	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-wyrównanie	m2	18.520		
d.7	wysokości stopni i podestów				
72	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki stopnic 130*27 -	m2	7020.0000		
d.7	zużycie 5 sztuk 30x30 w.g. wzoru schody parter, płytki antypoślizgowe				
73	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki podstopnic 130*16 -	m2	4.160		
d.7	zużycie 5 sztuk 30x30 w.g. wzoru schody parter, płytki antypoślizgowe				
74	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-podesty, płytki antypoślizgowe w.g. wzoru iak parter	m2	5,4600		
d.7					
75	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytką gres	m	18,8000		
d.7	posadzka cięta z płytek 30x30 (wykorzystane 2 pasy.)				
76	Przecinanie poprzeczne mocowań balustrad - skracanie słupków pośrednich	szt.	6,0000		
d.7					
77	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienia po rozbiórce cokolika	m	5,0000		
d.7					
78	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - składanie cokolik posadzka i cokolik ściana	m	37.600		
d.7					
Razem dział: remont schodów III ptr IV ptr					
8 roboty malarskie korytarz parter					
79	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2	15.897		
d.8					
80	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m2	15.897		
d.8	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				

Arkusz1

81	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15.897		
d.8					
82	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	27.140		
d.8					
83	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany powyżej 2,00m	m2	11,9420		
d.8					
84	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	39.082		
d.8					
85	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	39.082		
d.8	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie				
Razem dział: roboty malarskie korytarz parter					
9 roboty malarskie korytarz I piętro					
86	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2	17.480		
d.9					
87	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m2	17.480		
d.9	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				
88	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17.480		
d.9					
89	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	56.840		
d.9					
90	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany powyżej 2,00m	m2	22.452		
d.9					
91	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	79.292		
d.9					
92	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	79.292		
d.9	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie				
Razem dział: roboty malarskie korytarz I piętro					
10 roboty malarskie korytarz II piętro					
93	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2	12,8100		
d.10					
94	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m2	12,8100		
d.10	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				
95	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,8100		
d.10					
96	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	43,0000		
d.10					
97	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany powyżej 2,00m	m2	9,8900		
d.10					
98	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	52,8900		
d.10					
99	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	52,8900		
d.10	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie				
Razem dział: roboty malarskie korytarz II piętro					
11 roboty malarskie korytarz III piętro					
100	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2	17.550		
d.11					
101	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m2	17.550		
d.11	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				
102	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17.550		
d.11					
103	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	57.040		
d.11					
104	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany powyżej 2,00m	m2	12,5490		
d.11					
105	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	69,5890		
d.11					
106	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	69.589		

Arkusz1

d.11	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie				
Razem dział: roboty malarskie korytarz III piętro					
12 roboty malarskie korytarz IV piętro					
107	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2	11,3800		
d.12					
108	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m2	11,3800		
d.12	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				
109	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,3800		
d.12					
110	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	39,2400		
d.12					
111	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany powyżej 2,00m	m2	8,8290		
d.12					
112	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	48.069		
d.12					
113	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	48.069		
d.12	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie				
Razem dział: roboty malarskie korytarz IV piętro					
13 roboty malarskie klatka schodowa					
114	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m2	87.926		
d.13					
115	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2	87.926		
d.13					
116	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	87.926		
d.13					
117	szlifowanie farb natryskowych z ścian	m2	236.562		
d.13					
118	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachlowanie ścian	m2	236.562		
d.13					
119	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2	236.562		
d.13					
120	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	39.270		
d.13	Farba typu HAMMERITE kolor jasny				
Razem dział: roboty malarskie klatka schodowa					
14 remont łazienki I piętro					
121	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	3,0000		
d.14					
122	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	3,0000		
d.14					
123	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.	1,0000		
d.14					
124	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	3,0000		
d.14					
125	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,0000		
d.14					
126	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	4,0000		
d.14					
127	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	2,0000		
d.14					
128	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,0000		
d.14					
129	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,0000		
d.14					
130	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	5,0000		
d.14					
131	Przeczyszczanie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	4,0000		
d.14					
132	Przeczyszczanie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.	2,0000		
d.14					

Arkusz1

d.14	133 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,0000		
d.14	134 Rozebranie okładziny ściennej	m2	68,1000		
d.14	135 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych poszerzenie otworów	m2	2,0000		
d.14	136 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -2 x kątownik 45*45*5	m	11,0000		
d.14	137 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10,2000		
d.14	138 Demontaż sufitów podwieszanych z płyt trapezowych	m2	10,2000		
d.14	139 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych-posadzki	m2	10,2000		
d.14	140 Oczyszczenie ściernie murów gładkich -oczyszczenie tynków z kleju	m2	68,1000		
d.14	141 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km z kosztami utylizacji	m3	2,3950		
d.14	142 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach	m2	10,2000		
d.14	143 Obudowa rur kanalizacyjnych poziomych przypołączkowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,3550		
d.14	144 Obudowa rur kanalizacyjnych pionowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	1,2500		
d.14	145 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2	10,2000		
d.14	146 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	10,2000		
d.14	147 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	60,1500		
d.14	148 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	60,1500		
d.14	149 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3-4 kolory. Pow. 2,5-5,0 m2. z szlifowaniem narożników	m2	60,1500		
d.14	150 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,2000		
d.14	151 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	10,2000		
d.14	152 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2	10,2000		
d.14	153 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m2	10,2000		
d.14	154 Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - narożnik scian i składania ścian,sufit i ściana, posadzka	m	94.380		
d.14	155 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy energooszczędne LED	kpl.	8,0000		
d.14	156 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	4,0000		
d.14	157 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	2,0000		
d.14	158 Mocowanie na gotowym podłożu wentylatorów łazienkowych z czujką ruchu	szt.	2,0000		
d.14	159 Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu YDY 3x1,5mm2	m	16,0000		
d.14	160 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4,0000		
d.14	161 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,0000		
	162 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.	3,0000		

Arkusz1

d.14	umywalki porcelanowe-dostawa inwestora				
	syfony umywalkowe mosiężne chromowane-dostawa				
163	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2,0000		
d.14	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt-dostawa				
164	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1,0000		
d.14	pisuary porcelanowe kompletne-dostawa inwestora				
165	Postument porcelanowy do umywalek-półpostument	kpl.	3,0000		
d.14	postumenty porcelanowe do umywalek-dostawa				
166	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu płuczki ustępowej o	szt.	2,0000		
d.14	połączeniu elastycznym metalowym				
167	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym	szt.	6,0000		
d.14	metalowym				
168	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu pisuaru o połączeniu	szt.	1,0000		
d.14	elastycznym metalowym				
169	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,0000		
d.14	bateria umywalkowa stojąca-material inwestora				
170	Zawory umywalkowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,0000		
d.14					
171	dostawa i montaż luster bezramowych 80*40 cm -montowane pomiędzy	kpl.	3,0000		
d.14	plytkami				
172	Dostawa i montaż drzwi drewnianych z kompletem okuć i wentylacjami z	m2	6,5600		
d.14	ościeżnicami regulowanymi- standart i kolor jak istniejące drzwi na				
	uszczelniających kondensacji				
Razem dział: remont łazienki I piętro					
15 remont łazienki II piętro					
173	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	3,0000		
d.15					
174	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	3,0000		
d.15					
175	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i	kpl.	1,0000		
d.15	odpływowych - pisuar				
176	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i	kpl.	3,0000		
d.15	odpływowych - umywalka				
177	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i	kpl.	2,0000		
d.15	odpływowych - ustęp z miską porcelanową				
178	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	4,0000		
d.15					
179	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	2,0000		
d.15					
180	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63	szt.	2,0000		
d.15	A - ilość biegunów 2 + 0				
181	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do	szt.	4,0000		
d.15	10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)				
182	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	5,0000		
d.15					
183	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	4,0000		
d.15					
184	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.	2,0000		
d.15					
185	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni	szt.	5,0000		
d.15	do 2 m2				
186	Rozebranie okładziny ściennej	m2	68,1000		
d.15					
187	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-	m2	13,0500		
d.15	wapiennej				
188	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10,2000		
d.15					
189	Demontaż sufitów podwieszanych z płyt trapezowych	m2	10,2000		
d.15					
190	Czyszczenie ręczne przez szczerkowanie i skrobanie powierzchni	m2	10,2000		
d.15	poziomych konstrukcji betonowych-posadzki				
191	Oczyszczenie ściernie murów gładkich -oczyszczenie tynków z kleju	m2	68,1000		

Arkusz1

d.15				
192	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km z kosztami utylizacji	m3	4,3530	
d.15				
193	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,4900	
d.15				
194	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, gazy i pianobetonów (do 2 m2 w 1 m2)	m2	12,9800	
d.15				
195	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach	m2	10,2000	
d.15	Płyta gipsowo-kartonowa GKBI wodoodporna 12,5 mm			
196	Obudowa rur kanalizacyjnych poziomych przyposadzkowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,3550	
d.15	Płyta gipsowo-kartonowa GKBI wodoodporna 12,5 mm			
197	Obudowa rur kanalizacyjnych pionowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	1,2500	
d.15	Płyta gipsowo-kartonowa GKBI wodoodporna 12,5 mm			
198	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2	10,2000	
d.15				
199	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	10,2000	
d.15	farby emulsyjne nawierzchniowe biała			
200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	49,0500	
d.15				
201	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	49,050	
d.15				
202	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3-4 kolory. Pow. 2,5-5,0 m2. z szlifowaniem narożników	m2	49,050	
d.15				
203	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2- przegroda do wc	m2	2,6000	
d.15				
204	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	11,8500	
d.15				
205	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,8500	
d.15	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych jasny kolor odporna na szorowanie			
206	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,2000	
d.15				
207	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	10,2000	
d.15				
208	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2	10,2000	
d.15				
209	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m2	7,4600	
d.15				
210	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	2,7400	
d.15				
211	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - narożnik scian i składania ściana, sufit i ściana, posadzka	m	94,380	
d.15				
212	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy energooszczędne LED	kpl.	8,0000	
d.15				
213	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	4,0000	
d.15				
214	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	2,0000	
d.15				
215	Mocowanie na gotowym podłożu wentylatorów łazienkowych z czujką ruchu	szt.	2,0000	
d.15				
216	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu YDY 3x1,5mm2	m	16,0000	
d.15				
217	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4,0000	
d.15				
218	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,0000	
d.15				
219	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.	3,0000	
d.15	umywalki porcelanowe-dostawa inwestora syfony umywalkowe mosiężne chromowane-dostawa			

Arkusz1

220	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2,0000		
d.15	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt-dostawa				
221	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1,0000		
d.15	pisuary porcelanowe kompletne-dostawa inwestora				
222	Postument porcelanowy do umywalek-półpostument	kpl.	3,0000		
d.15	postumenty porcelanowe do umywalek-dostawa				
223	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	2,0000		
d.15					
224	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	6,0000		
d.15					
225	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu pisuaru o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,0000		
d.15					
226	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,0000		
d.15	bateria umywalkowa stojąca-material inwestora				
227	Zawory umywalkowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,0000		
d.15					
228	dostawa i montaż luster bezramowych 80*40 cm -montowane pomiędzy płytkami	kpl.	3,0000		
d.15					
229	Dostawa i montaż drzwi drewnianych z kompletem okuć i wentylacjami z ościeżnicami regulowanymi- standart i kolor jak istniejące drzwi na oczyszczonych kondygnacjach	m2	6,5600		
d.15					
Razem dział: remont łazienki II piętro					
16 remont łazienki III piętro					
230	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	3,0000		
d.16					
231	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	3,0000		
d.16					
232	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.	1,0000		
d.16					
233	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	3,0000		
d.16					
234	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,0000		
d.16					
235	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	4,0000		
d.16					
236	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	2,0000		
d.16					
237	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,0000		
d.16					
238	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,0000		
d.16					
239	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	5,0000		
d.16					
240	Przeczyszczanie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	4,0000		
d.16					
241	Przeczyszczanie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.	2,0000		
d.16					
242	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,0000		
d.16					
243	Rozebranie okładziny ściennej	m2	68,100		
d.16					
244	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	13,050		
d.16					
245	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10,2000		
d.16					
246	Demontaż sufitów podwieszanych z płyt trapezowych	m2	10,2000		
d.16					
247	Czyszczenie ręczne przez szciotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych-posadzki	m2	10,2000		
d.16					
248	Oczyszczenie ściernie murów gładkich -oczyszczenie tynków z kleju	m2	68,1000		
d.16					
249	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na teren o odległości do 1000m	m3	4,3530		

Arkusz1

d.16	odległość 20 km z kosztami utylizacji				
250	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie	m2	6,4900		
d.16	otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej				
251	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m2	12,9800		
d.16	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z				
252	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach	m2	10,2000		
d.16	Płyta gipsowo-kartonowa GKBI wodoodporna 12,5 mm				
253	Obudowa rur kanalizacyjnych poziomych przyposadzkowych płytami	m2	1,3550		
d.16	gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych				
254	Obudowa rur kanalizacyjnych pionowych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	1,2500		
d.16	na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01				
255	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt	m2	10,2000		
d.16	gipsowych				
256	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	10,2000		
d.16	farby emulsyjne nawierzchniowe biała				
257	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie	m2	49,0500		
d.16	pionowe				
258	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	49,050		
d.16					
259	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą	m2	49,050		
d.16	kombinowaną 3-4 kolory. Pow. 2,5-5,0 m2. z szlifowaniem narożników				
260	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2-	m2	2,6000		
d.16	przegroda do wc				
261	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów	m2	11,8500		
d.16	prefabrykowanych i betonowych wylewanych				
262	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,8500		
d.16	Farba lateksowa ścienna do zastosowań wewnętrznych				
263	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT" - powierzchnie	m2	10,2000		
d.16	poziome				
264	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy	m2	10,2000		
d.16	samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o				
265	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu	m2	10,2000		
d.16	wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10				
266	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na	m2	7,4600		
d.16	klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.				
267	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.	m2	2,7400		
d.16	30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach				
268	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą	m	94,3800		
d.16	spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - narożnik scian i składania				
269	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy	kpl.	8,0000		
d.16	energooszczędne LED				
270	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	4,0000		
d.16	jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej				
271	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-	szt.	2,0000		
d.16	biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych				
272	Mocowanie na gotowym podłożu wentylatorów łazienkowych z czujką	szt.	2,0000		
d.16	ruchu				
273	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane	m	16,0000		
d.16	paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu YDY 3x1,5mm2				
274	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o	podej.	4,0000		
d.16	połączeniach wciskowych				
275	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o	podej.	2,0000		
d.16	połączeniach wciskowych				
276	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.	3,0000		
d.16	umywalki porcelanowe-dostawa inwestora				
277	syfony umywalkowe mosiężne chromowane-dostawa				
d.16	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt-dostawa				

Arkusz1

278	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1,0000		
d.16	pisuary porcelanowe kompletne-dostawa inwestora				
279	Postument porcelanowy do umywalek-półpostument	kpl.	3,0000		
d.16	postumenty porcelanowe do umywalek-dostawa				
280	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	2,0000		
d.16					
281	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	6,0000		
d.16					
282	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu pisuaru o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,0000		
d.16					
283	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,0000		
d.16	bateria umywalkowa stojąca-material inwestora				
284	Zawory umywalkowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,0000		
d.16					
285	dostawa i montaż lustek bezramowych 80*40 cm -montowane pomiędzy płytkami	kpl.	3,0000		
d.16					
286	Dostawa i montaż drzwi drewnianych z kompletem okuć i wentylacjami z ościeżnicami regulowanymi- standart i kolor jak istniejące drzwi na pozostałych kondygnacjach	m2	6,5600		
d.16					
Razem dział: remont łazienki III piętro					

razem netto
podatek VAT
Razem brutto
