

KOSZTORYS OFERTOWY		
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW		
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 5 na odcinku Golina - granica woj. od km 285+943 do km 287+082 oraz od km 300+593 do km 302+295 o łącznej długości 2,841km		
<i>L.p.</i>	<i>Element wyceny</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3
1	REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Golina od km 285+943 do km 287+082 dł. 1,139 km	
2	REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 5 Rawicz - gr. woj. od km 300+593 do km 302+295 o długości 1,702 km	
	Razem (bez podatku VAT)	
	Podatek VAT w wysokości 23 %	
	OGÓŁEM (z podatkiem VAT)	

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 5 W M. GOLINA WIELKA
od km 285+943 do km 287+082 dł. 1,139 km

L.p.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych			Cena jedn.	Wartość
1	2	3			6	7
		WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt	1,00		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyznaczenie trasy i robót remontowych	km	1,14		
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	800,00		
4		Rozbiórka ścieku z kostki betonowej (zatoka autobusowa str. prawa)	m	65,00		
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
5	D-03.02.01	Wymiana kratki wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		
		PODBUDOWY				
6	D-04.03.01	Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej	m2	10945,00		
7		Skropienie powierzchni warstwy bitumicznej	m2	10945,00		
		NAWIERZCHNIE				
8	D-05.03.19	Wykonanie cienkiego dywanika bitumicznego o gr. 1 cm	m2	10093,00		
9		Wykonanie remontu emulsją i grysami (remont spękań i drobnych złuszczeń nawierzchni)	m2	960,00		
10	D-05.03.05c	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC11S na średnią gr. 4cm	m2	852,00		
11	D-05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej skoleinowanej - na śr. grubość 2 cm	m2	4500,00		
12		Transport destruktu na odległość 32 km	Mg	204,00		
13	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm	m2	6,00		
14		Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm na ławie betonowej	m	65,00		
15		Rozbiórka i przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i zjazdach na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm	m2	151,00		
16		Przełożenie istniejącego ścieku z kostki betonowej (zatoka autobusowa str. Lewa)	m	20,00		
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	D-07.01.01	Oznakowanie poziome - oznakowanie cienkowarstwowe	m ²	330,00		
		ELEMENTY DRÓG I ULIC				
18	D-08.01.03	Krawężnik 20 x 30 x 100 cm na ławie z oporem	m	800,00		
19		Regulacja krawężnika na przejściach dla pieszych	m	6,00		
					Razem	

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 5
Rawicz - gr. woj. od km 300+593 do km 302+295 o długości 1,702 km

L.p.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych			Cena jedn.	Wartość
1	2	3			6	7
		WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt	1,00		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyznaczenie trasy i robót remontowych	km	1,70		
		PODBUDOWY				
3	D-04.03.01	Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej	m2	15815,00		
4		Skropienie powierzchni warstwy bitumicznej	m2	15815,00		
		NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.19	Wykonanie cienkiego dywanika bitumicznego o gr. 1 cm	m2	11060,00		
6	D-05.03.05c	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC11S na średnią gr. 4cm	m2	1200,00		
7		Wykonanie remontu emulsją i grysami (remont spękań i drobnych złuszczeń nawierzchni)	m2	2500,00		
8	D-05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej skoleinowanej - na śr. grubość 4 cm z odwozem do 5km	m2	4755,00		
9		Frezowanie oznakowania poziomego	m2	1080,00		
10	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna AC11S (35-50) średniej gr. 5cm (nie mniej niż 4cm)	m2	3555,00		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11	D-06.03.01	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym na gr. 10cm i szerokość 1,0m	m2	5260,00		
12		Ścięcie pobocza o grubości do 10 cm z odwozem ziemi na odl. do 5 km (2990mx1mx2)	m2	5980,00		
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
13	D-07.01.01	Oznakowanie poziome - oznakowanie cienkowarstwowe	m ²	1320,00		
					Razem	