

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**  
**„Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku”**  
**oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>ROBOTY</b>							
1.	1	D-05.03.17_21	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco przygotowywanej w recyklerze w miejscu wbudowania o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 6 cm.	m <sup>2</sup>	4 000,0		0,00
2.	2	D-05.03.17_11	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łaty do 5 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3 500,0		0,00
3.	3	D-05.03.17_11	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm. i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łaty od 5 do 100 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	8 000,0		0,00
4.	4	D-05.03.17_11	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm. i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łaty powyżej 100 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1 000,0		0,00
5.	5	D-05.03.17_11	Remont cząstkowy z wymianą górnej warstwy podbudowy.	m <sup>2</sup>	120,0		0,00
6.	6	D-05.03.17_12	Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 6 cm.	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
7.	7	D-05.03.17_13	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną "na zimno" na średnią głębokość 6 cm.	m <sup>2</sup>	900,0		0,00
8.	8	D-05.03.17_14	Remont cząstkowy techniką sprysku emulsją asfaltową i posypania kruszywem (torkret).	Mg	800,0		0,00
9.	9	D-05.03.17_16	Powierzchniowe utwardzenie - uszczelnienie/uszorstnienie - nawierzchni drogowej.	m <sup>2</sup>	1 000,0		0,00
10.	10	D-05.03.01.a	Remont cząstkowy jezdni z kostki kamiennej nieregularnej (przebruk).	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
11.	11	D-05.03.01.a	Remont nawierzchni z kostki kamiennej na wyspach wyniesionych - kostka o wymiarach 9/11 cm	m <sup>2</sup>	20,0		0,00
12.	12	D-05.03.01.a	Remont nawierzchni z kostki kamiennej na zabrukach przejezdnych i opasek na rondach - kostka o wymiarach 15/18 cm	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
13.	13	D-05.03.17_11	Remont opasek nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	20,0		0,00
14.	14	D-05.03.15	Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokości 15 mm na głębokość 25 mm i zalanie masą zalewową	mb	5 000,0		0,00
15.	15	D-05.03.11.a	Frezowanie częściowe - ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia równości poprzecznej pasa ruchu na głębokość do 5 cm z odwiezieniem frezów na plac składowy	m <sup>2</sup>	2 200,0		0,00
16.	16	D-06.03.02	Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi gruntem niewysadzinowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym), wyprofilowanie pobocza i skarpy, humusowanie i obsianie trawą.	m <sup>3</sup>	3 000,0		0,00
17.	17	D-06.03.01.b	Naprawa pobocza destruktem przy użyciu materiału Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	3 000,0		0,00
18.	18	D-06.03.01.b	Naprawa pobocza destruktem przy użyciu materiału Zamawiającego.	m <sup>2</sup>	12 000,0		0,00
19.	19	D-06.03.01.b	Naprawa utwardzonego pobocza wykonanego z destruktu Zamawiającego z powierzchniowym utwardzeniem.	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
20.	20	D-06.03.01.b	Naprawa utwardzonego pobocza wykonanego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z powierzchniowym utwardzeniem z materiału Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	5 000,0		0,00
21.	21	D-06.03.02	Plantowanie poboczy przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypianie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego.	m <sup>2</sup>	18 000,0		0,00
22.	22	D-06.03.02	Ścinka pobocza sposobem mechanicznym przy grubości ścinanego gruntu do 10 cm wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na średnią odległość do 5 km	m <sup>2</sup>	4 000,0		0,00
23.	23	D-06.03.02	Dodatek do pozycji 22 za każde dalsze 5 cm ścinanego gruntu	m <sup>2</sup>	2 500,0		0,00
24.	24	D-06.03.02	Ścinka poboczy sposobem ręcznym przy grubości ścinanego gruntu do 10 cm wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na średnią odległość do 5 km	m <sup>2</sup>	550,0		0,00
25.	25	D-06.03.02	Dodatek do pozycji 24 za każde dalsze 5 cm ścinanego gruntu	m <sup>2</sup>	50,0		0,00
26.	26	D-06.03.02	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	1 000,0		0,00
27.	27	D-06.04.01.a	Renowacja i odtworzenie rowu przydrożnego, szerokość dna 40 cm, pochylenie skarp 1:1,5 z odwiezieniem urobku na śred. odległość do 5 km.	m <sup>3</sup>	1 000,0		0,00
28.	28	D-06.04.01.a	Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi	mb	100,0		0,00
29.	29	D-06.04.01.a	Umocnienie skarp i dna rowu kiską faszynową	mb	0,0		0,00
30.	30	D-03.01.05.a	Spoinowanie fug pomiędzy betonowymi, prefabrykowanymi elementami przepustu.	mb	150,0		0,00
31.	31	D-03.01.05.a	Wypełnienie zaprawą ubytków głębokości do 1 cm w powierzchniach betonowych, prefabrykowanych elementów przepustu	m <sup>2</sup>	60,0		0,00
32.	32	D-03.02.01.b	Regulacja wysokości krat żeliwnych wpustów ulicznych i włazów studni rewizyjnych	szt.	40,0		0,00

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
33.	33	D-03.02.01.b	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych oraz pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu lekkiego i ciężkiego	szt.	30,0		0,00
34.	34	D-03.02.01.b	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych oraz pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego - ryglowane.	szt.	20,0		0,00
35.	35	D-03.02.01.b	Awaryjna wymiana żeliwnych wpustów ulicznych.	szt.	20,0		0,00
36.	36	D-03.02.01.b	Wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego - ryglowane.	szt.	15,0		0,00
37.	37	D-08.05.01.a	Remont (przełożenie) ścieku terenowego, przykrawężnikowego i skarpowego z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowej.	mb	100,0		0,00
38.	38	D-08.05.01.a	Wykonanie ścieku terenowego przykrawężnikowego i skarpowego z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowej gr.5 cm i ławie z betonu C8/10 (B-10)	mb	400,0		0,00
39.	39	D-08.01.02.a	Wymiana krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem wraz z rozbiórką.	mb	20,0		0,00
40.	40	D-08.01.01.b	Wymiana krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z rozbiórką.	mb	600,0		0,00
41.	41	D-08.01.01.b	Regulacja krawężnika betonowego, kamiennego na ławie betonowej w pionie i poziomie.	mb	150,0		0,00
42.	42	D-08.03.01.a	Wymiana obrzeża betonowego na podsypce żwirowej gr. 3 - 5 cm wraz z rozbiórką.	mb	600,0		0,00
43.	43	D-08.03.01.a	Regulacja obrzeży betonowych na podsypce żwirowej gr. 3 - 5 cm w pionie i poziomie	mb	150,0		0,00
44.	44	D-08.02.01.d	Remont częściowy nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej.	m <sup>2</sup>	2 100,0		0,00
45.	45	D-08.02.01.d	Remont nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej z wymianą elementów betonowych na kostkę typu "polbruk" z materiału WYKONAWCY	m <sup>2</sup>	800,0		0,00
46.	46	D-07.02.03.	Naprawa i porządkowanie istniejącego oznakowania pionowego (prostowanie oznakowania, dokręcanie, pionowa regulacja wysokości i kierunku).	szt.	50,0		0,00
47.	47	D-07.02.03.	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - A,B,C,D, słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	szt.	220,0		0,00
48.	48	D-07.02.03.	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D, U-7 - słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	szt.	40,0		0,00
49.	49	D-07.02.03.	Ustawienie kompletu znaków A-32 wraz ze słupkami z materiału Zamawiającego.	kpl	60,0		0,00
50.	50	D-07.02.03.	Demontaż kompletu znaków A-32 wraz ze słupkami.	kpl	60,0		0,00
51.	51	D-07.02.03.	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - D-39~43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9, 51, 54), słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	m <sup>2</sup>	100,0		0,00
52.	52	D-07.02.03.	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - D-39 ~ 43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9, 51, 54), słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	m <sup>2</sup>	50,0		0,00
53.	53	D-07.02.03.	Wymiana znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnia, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D	szt.	180,0		0,00
54.	54	D-07.02.03.	Wymiana znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D,U-7,U-8	szt.	20,0		0,00
55.	55	D-07.02.03.	Wymiana tablic znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - D-39 ~43, E, F, T, G-1, U(3, 4, 9, 51, 54)	m <sup>2</sup>	50,0		0,00
56.	56	D-07.02.03.	Wymiana tablic znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - D - 39 ~43, E, F, T, G-1, U(3,4,9, 51, 54)	m <sup>2</sup>	20,0		0,00
57.	57	D-07.02.03.	Wymiana lustra drogowego U18 o zwiększonym kącie obserwacji (prostokątne lub okrągłe) na słupku stalowym z rury ocynkowanej fi 2,0-2,5"	szt.	15,0		0,00
58.	58	D-07.02.03.	Wymiana słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku)	mb. słupka	1 200,0		0,00
59.	59	D-07.02.03.	Wymiana słupków o konstrukcji kratowej do znaków drogowych, symbole - D,E,F,U wraz z ich wykonaniem	1 m wys. konstrukcji	80,0		0,00
60.	60	D-07.02.02.	Wymiana słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b wraz z naklejeniem samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8.	szt.	6 700,0		0,00
61.	61	D-07.02.02.	Naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8 na słupkach prowadzących	szt. naklejek	6 000,0		0,00
62.	62	D-07.02.02.	Wykonanie i ustawienie na drodze słupków krawędziowych U-2	szt.	40,0		0,00
63.	63	D-07.03.01.	Wymiana słupka przeszkodowego U-5 wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2"	szt.	80,0		0,00
64.	64	D-07.03.01.	Wymiana słupka przeszkodowego U-5 bez słupka stalowego	szt.	10,0		0,00
65.	65	D-07.03.01.	Wymiana uszkodzonego elementu mocującego słupek oznakowania pionowego U-5/C-9 do nawierzchni	szt.	10,0		0,00

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
66.	66	D-07.02.02.	Wymiana lub ustawienie słupka blokującego U-12c	szt.	0,0		0,00
67.	67	D-01.01.03.	Wymiana betonowych słupków referencyjnych wraz z naniesieniem na nie opisu	szt.	16,0		0,00
68.	68	D-01.01.03	Odnowienie słupków referencyjnych	szt.	80,0		0,00
69.	69	D-01.01.03	Wymiana punktów referencyjnych na jezdni, w tym usunięcie starego.	szt.	80,0		0,00
70.	70	D-07.05.02.	Wymiana, uzupełnienie lub zamontowanie nowych punktowych elementów odbłaskowych U-1c na barierach ochronnych.	szt.	200,0		0,00
71.	71	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej wysięgnikowej SP 01 jednostronnej lub SP 07 dwustronnej na słupkach stalowych w rozstawie 2,0 m lub 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy	mb	900,0		0,00
72.	72	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej przekładkowej SP 06, SP 09 jednostronnej i dwustronnej SP 10 na słupkach stalowych w rozstawie 1,0 m; 1,33 m; 2,0 m lub 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy	mb	1 540,0		0,00
73.	73	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej przekładkowej SP 06, SP 09 jednostronnej i dwustronnej SP 10 na słupkach stalowych w rozstawie 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy i przewodnicy typu B z materiału Zamawiającego.	mb	200,0		0,00
74.	74	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej SP 04 jednostronnej na słupkach stalowych w rozstawie 1,0 m lub 2,0 m - z nowego materiału Wykonawcy.	mb	0,0		0,00
75.	75	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej SP 04 jednostronnej na słupkach stalowych w rozstawie 1,0 m lub 2,0 m - z nowego materiału Wykonawcy i przewodnicy typu B z materiału Zamawiającego.	mb	0,0		0,00
76.	76	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej bezprzekładkowej SP 05 jednostronnej na słupkach stalowych w rozstawie 2,0 m lub 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy i przewodnicy typu B z materiału Zamawiającego.	mb	0,0		0,00
77.	77	D-07.05.02.	Remont bariery ochronnej N2W5 i N2W3 - z nowego materiału Wykonawcy	mb	0,0		0,00
78.	78	D-07.05.02.	Prostowanie, regulacja ustawienia barier ochronnych.	mb	2 000,0		0,00
79.	79	D-07.05.02.	Uzupełnienie brakującego pasa profilowego w barierach ochronnych z materiału Wykonawcy	mb	400,0		0,00
80.	80	D-07.05.02.	Uzupełnienie zakończeń barier ochronnych z nowego materiału Wykonawcy	szt.	40,0		0,00
81.	81	D-07.06.04.a	Naprawa osłon energochłonnych w pasie rozdziału.	szt.	10,0		0,00
82.	82	D-07.06.02.a	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo fi 2" typu U o rozstawie 1,5 do 2,0 m	mb	300,0		0,00
83.	83	D-07.06.02.a	Wykonanie wraz z montażem nowych poręczy ochronnych łańcuchowych ze słupkami z rur stalowych czarnych o fi2" o rozstawie 2,5 m	mb	0,0		0,00
84.	84	D-07.06.02.a	Wymiana łańcucha w poręczach ochronnych	mb	50,0		0,00
85.	85	D-07.06.02.a	Wymiana słupka w poręczach ochronnych łańcuchowych	mb	10,0		0,00
86.	86	D-07.06.02.a	Demontaż poręczy ochronnych łańcuchowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na do siedziby Obwodu Drogowego	mb	10,0		0,00
87.	87	D-07.06.02.a	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych wygradzeń dwuetapowych przejść dla pieszych "Labiryntów", ram z kątownika 20x20 wypełniona blachą ocynk	mb	0,0		0,00
88.	88	D-07.06.02.a	Demontaż wygradzeń przejść dla pieszych - "labiryntów" oraz poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z odwiezieniem materiału z rozbiórki do siedziby Obwodu Drogowego	mb	0,0		0,00
89.	89	D-07.06.02.a	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych ekranów przeciwcłapaniowych z blachy ocynkowanej, rama z rur stalowych ocynkowanych fi 2", długości elementu 1,5-2,0 mb.	mb	100,0		0,00
90.	90	D-07.06.02.a	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych płotków szczelinowych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z płaskowników stalowych	mb	0,0		0,00
91.	91	D-07.06.02.a	Remont ekranów-osłon przeciwcłapaniowych	m <sup>2</sup>	80,0		0,00
92.	92	D-07.06.02.a	Demontaż ekranów przeciwcłapaniowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki do siedziby Obwodu Drogowego	mb	10,0		0,00
93.	93	D-07.06.03.b	Remont wygradzenia z siatki na słupkach metalowych wykonanego przeciw zwierzętom	mb	0,0		0,00
94.	94	D-07.06.03.b	Remont wygradzenia z siatki na słupkach drewnianych, okorowanych i nasączanych, wykonanego przeciw zwierzętom	mb	0,0		0,00
95.	95	D-07.06.03.b	Naprawa siatki ogrodzeniowej – ogrodzenie drogi, ogrodzenie zbiorników retencyjnych	m <sup>2</sup>	500,0		0,00
96.	96	D-07.02.03.	Demontaż reklamy usytuowanej w pasie drogowym drogi krajowej wraz z odwiezieniem zdemontowanej reklamy do siedziby Obwodu Drogowego.	szt.	25,0		0,00
97.	97	D-07.09.01.c	Remont osłony przeciwolśnieniowej poprzez uzupełnienie elementów osłony typu U-19 - z nowego materiału Wykonawcy	szt.	0,0		0,00
98.	98	D-07.02.03.a; D-07.05.02.a	Odnowienie farbą olejną elementów metalowych (oczyszczenie z rdzy, gruntowanie miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową)	m <sup>2</sup>	1 400,0		0,00

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
99.	99	D-03.01.05.b	Odnowienie farbą dyspersyjną akrylową elementów betonowych - oczyszczenie powierzchni, gruntowanie, malowanie farbą nawierzchniową	m <sup>2</sup>	100,0		0,00
149.	149		Objazd dróg poza godzinami pracy	km	39 063,0		0,00
<b>Razem roboty</b>							<b>0,00</b>
Usługi wyżej nie wymienione rozliczane kosztorysem powykonawczym lub godzinowo wg. ustaleń §16 Umowy wartości stanowiącej 15% poz. "Razem roboty"							0,00
A	<b>Razem netto w latach 2012-2015</b>						<b>0,00</b>
B	Podatek VAT -..... %						<b>0,00</b>
C	<b>Ogółem roboty brutto w latach 2012-2015</b>						<b>0,00</b>

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>USŁUGI</b>							
100.	100	D-03.01.03.b	Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego poza rów namułu.	m <sup>3</sup>	400,0		0,00
101.	101	D-03.01.03.b	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	2 200,0		0,00
102.	102	D-03.01.03.	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego na przyległy teren namułu	m <sup>3</sup>	60,0		0,00
103.	103	D-03.01.03.	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu wraz z odmuleniem przepustu i odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	1 300,0		0,00
104.	104	D-03.01.03.	Oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych, studni rewizyjnych z namułu wraz z odwiezieniem na odległość średnio 5 km.	szt.	90,0		0,00
105.	105	D-03.01.03.	Oczyszczenie powierzchniowe kratk wpustów ulicznych i ścieków prefabrykowanych w ich obrębie po każdorazowym koszeniu, ulewnych opadach deszczu oraz po okresie zimowym wraz z utylizacją zanieczyszczeń.	szt.	2 000,0		0,00
106.	106	D-03.01.03.	Oczyszczenie ścieków prefabrykowanych.	km	5,0		0,00
107.	107	D-03.01.03.	Oczyszczenie, udrożnienie przewodów przykanalików i kanałów deszczowych.	mb	1 200,0		0,00
108.	108	D-03.01.04	Oczyszczenie separatorów wraz z utylizacją zanieczyszczeń	szt.	80,0		0,00
109.	109	D-03.01.04	Oczyszczenie piaskowników wraz z utylizacją zanieczyszczeń	szt.	0,0		0,00
110.	110	D-03.01.03.	Czyszczenie zbiorników retencyjnych	szt.	48,0		0,00
111.	111		Usuwanie skutków zdarzeń losowych - rozsypanych ładunków samochodów, porzuconych przedmiotów	m <sup>2</sup>	800,0		0,00
112.	112		Usuwanie skutków zdarzeń losowych - rozlanych ładunków samochodów poprzez posypanie piaskiem 0/2 mm, zamiecień i usunięcie piasku wraz z jego utylizacją	m <sup>2</sup>	10 000,0		0,00
113.	113		Posypanie piaskiem plam po rozlany oleju	m <sup>2</sup>	1 000,0		0,00
114.	114		Jednorazowa akcja usuwania zanieczyszczeń organicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją - "padle zwierzę" (samochód + dwie osoby w tym kierowca)	szt.	400,0		0,00
115.	115		Jednorazowa akcja usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją - wypadki drogowe (samochód skrzyniowy + pięć osób w tym kierowca)	h	160,0		0,00
116.	116		Kompleksowe mycie oznakowania pionowego i słupków referencyjnych.	km	1 120,0		0,00
117.	117		Interwencyjne mycie oznakowania pionowego - znaki A, B, C, D, U-1a, U-1b, U-5, słupki referencyjne.	szt.	2 500,0		0,00
118.	118		Interwencyjne mycie oznakowania pionowego - znaki D-39 ~43, E, F, G-1, U(3, 4, 9, 18, 51, 54).	m <sup>2</sup>	600,0		0,00
119.	119		Mycie punktowych elementów odblawnych U-1c zamontowanych na barierach ochronnych.	szt.	3 600,0		0,00
120.	120		Mycie ekranów "przeciwichlapaniowych", akustycznych.	m <sup>2</sup>	21 600,0		0,00
121.	121		Mycie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur ocynkowanych typu U, balustrad, barier sprężystych	mb	500,0		0,00
122.	122	D-01.02.01.	Ścinanie drzew o fi 10 ~15 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	40,0		0,00
123.	123	D-01.02.01.	Ścinanie drzew o fi 16 ~ 35 cm cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	120,0		0,00
124.	124	D-01.02.01.	Ścinanie drzew o fi 36 ~ 55 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	150,0		0,00
125.	125	D-01.02.01.	Ścinanie drzew o fi powyżej 56 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	280,0		0,00
126.	126	D-01.02.01.	Frezowanie pni o fi 10 ~15cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	25,0		0,00
127.	127	D-01.02.01.	Frezowanie pni o fi 16 ~ 35 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	60,0		0,00
128.	128	D-01.02.01.	Frezowanie pni o fi 36 ~ 55 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	80,0		0,00
129.	129	D-01.02.01.	Frezowanie pni o fi powyżej 56 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	220,0		0,00
130.	130	D-01.02.01.	Ścinanie krzaków wraz z ich wywiezieniem na odległość średnio do 10 km	m <sup>2</sup>	34 000,0		0,00
131.	131	D-09.01.02	Odmłodzenie drzew polegające na wycięciu suchych, uszkodzonych i złamanych konarów i gałęzi wraz z odwiezieniem na odl. średnio do 10 km	szt.	2 000,0		0,00
132.	132	D-09.01.02.	Formowanie korony drzew przydrożnych wraz z odwiezieniem gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	40,0		0,00
133.	133	D-09.01.02.	Formowanie żywopłotu, odchwaszczanie podłoża z uporządkowaniem terenu i odwiezieniem gałęzi na odległość średnio do 10 km	mb	1 000,0		0,00
134.	134	D-09.01.02.	Usunięcie z pasa drogowego wiatrolomów (konary i gałęzie) wraz z odwiezieniem na odległość średnio do 10 km	mp.	650,0		0,00
135.	135	D-09.01.03.	Pielenie chwastów w skupinach krzaków ozdobnych zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z załadunkiem zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniem ich do najbliższego legalnego wysypiska śmieci wraz z ich utylizacją	m <sup>2</sup>	1 600,0		0,00

## FORMULARZ 2.1.d) Kosztorys ofertowy - CZĘŚĆ NR 4

Lp	Pozycja przedmiaru	Numer SST	Wyszczególnienie robót i usług	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	7
136.	136	D-09.01.03.	Kompleksowe: ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych	10 m <sup>2</sup>	639 617,0		0,00
137.	137	D-09.01.01.	Wykonanie lub odtworzenie trawnika wraz z przygotowaniem i wyrównaniem podłoża, posianiem trawy, pielęgnacją trawnika w okresie wzrostu do pierwszego pokosu	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
138.	138	D-09.01.03.	Chemiczne zwalczanie chwastów na poboczach utwardzonych "frezami", na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami betonowymi oraz ściekach z prefabrykatów betonowych i rowach utwardzonych prefabrykatami betonowymi.	10 m <sup>2</sup>	92 776,0		0,00
139.	139	D-09.01.03	Oczyszczanie pasa drogowego z liści wraz z ich utylizacją	10 m <sup>2</sup>	320,0		0,00
140.	140	D-09.01.01.	Wykonanie nowych nasadzeń krzewów przydrożnych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	m <sup>2</sup>	1 000,0		0,00
141.	141	D-09.01.01.	Wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	szt.	590,0		0,00
142.	142		Utrzymanie czystości oraz estetyki wraz z malowaniem urządzeń zabezpieczających ruch w okresie od 15 marca do 30 listopada na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta.	km	28,360		0,00
143.	143		Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego drogi krajowej wraz z utylizacją.	km	2 181,0		0,00
144.	144		Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego drogi krajowej wraz z utylizacją w obrębie węzła drogowego	węzeł drogowy	64,0		0,00
145.	145		Oczyszczenie bieżące chodników z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	m <sup>2</sup>	434 504,0		0,00
146.	146		Oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg krajowych wzdłuż krawężników i na zamkniętych przejazdach awaryjnych w pasie rozdziálu z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	km krawężnika	400,0		0,00
147.	147		Oczyszczanie nawierzchni jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	m <sup>2</sup>	0,0		0,00
148.	148		Oczyszczenie pozimowe poboczy bitumicznych lub krawędzi jezdni dróg krajowych o przekroju szlakuowym z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z utylizacją	km pobocza	520,0		0,00
150.	150	D-10.10.10.g	Zimowe utrzymanie chodników - oczyszczenie zalegającego śniegu wraz z posypaniem środka uszorstniającego.	m <sup>2</sup>	1 904 000,0		0,00
151.	151	D-10.10.10.g	Zimowe utrzymanie chodników - posypanie środkiem uszorstniającym	m <sup>2</sup>	1 904 000,0		0,00
152.	152	D-10.10.10.a	Montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych	mb	62 775,0		0,00
Razem usługi							0,00
Usługi wyżej nie wymienione rozliczane kosztorysem powykonawczym lub godzinowo wg. ustaleń §16 Umowy wartości stanowiącej 15% poz. "Razem usługi"							0,00
D	Razem netto w latach 2012-2015						0,00
E	Podatek VAT - ..... %						0,00
F	Ogółem usługi brutto w latach 2012 - 2015						0,00
CENA OFERTOWA NETTO (Łącznie roboty i usługi w latach 2012 - 2015 netto (p. A + p. D))							0,00
Podatek VAT (p. B + p. E)							0,00
CENA OFERTOWA BRUTTO (Łącznie roboty i usługi w latach 2012 - 2015 brutto (p. C + p. F))							0,00

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Cena ofertowa brutto - słownie złotych:

Data .....

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)