

Załącznik nr 3 do **WNIOSKU O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.**

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad prowadzeniem prac pn.: „Wycinka drzew, zagajników i krzewów w ramach prac przygotowawczych dla budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku od Korzeńska (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje Podstawowe.

1.1 Zamawiający.

Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

1.2 Nazwa zadania.

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad prowadzeniem prac pn.: „Wycinka drzew, zagajników i krzewów w ramach prac przygotowawczych dla budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku od Korzeńska (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław”

1.3 Zakres przedmiotu zamówienia.

Zadanie ma na celu pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wyprzedzającej wycinki drzew, zagajników i krzewów kolidujących z planowanymi robotami budowlanymi związanymi z budową drogi ekspresowej S5 na terenach zadrzewionych i zalesionych.

Lokalizacja w/w robót wg. Dokumentacji Projektowej: Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko(bez węzła) - węzeł „Widawa” Wrocław (Zadanie I) i (Zadanie II), opracowanie Transprojekt Warszawa-wrzesień 2011, Tom X- Zieleń, Tom X/1 –Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią istniejącą.

-dokumentacja w załączeniu. Wymieniona dokumentacja jest elementem dokumentacji budowlanej zatwierdzonej decyzją ZRID nr 9/12 z dnia 28 maja 2012r. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Prace muszą być prowadzone zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010r. sygn. RDOŚ-02-WOOS-6613-1/86/09/10/Ama oraz postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji, wydanym na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – postanowienie z dnia 27 kwietnia 2012r. sygn. WOOS.4242.33.2011.AMA.9, wydanych dla budowy drogi ekspresowej S5.

1.4 Definicje.

Miesiąc - oznacza 30 dni kalendarzowych.

Nadzór Inwestorski - oznacza firmę, która jest zatrudniona przez Zamawiającego do wykonania usług opisanych w niniejszym OPZ.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobę, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac oraz postępowaniem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca Robót - oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.

Teren Wycinki - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zespół Nadzoru Przyrodniczego - zespół specjalistów przyrodników odpowiedzialnych za spełnienie w trakcie realizacji robót wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wycinki.

2. Opis projektu.

Projekt obejmuje wykonanie wycinki drzew, zagajników i krzewów kolidujących z planowanymi robotami budowlanymi związanymi z budową drogi ekspresowej S-5. Projekt obejmuje w szczególności:

- usunięcie drzew bez karczowania;
- usunięcie zagajników z karczowaniem;
- usunięcie krzewów z karczowaniem;
- zagospodarowanie pni wyciętych drzew jako materiału Zamawiającego (składowanie);
- uporządkowanie terenu wycinki - zagospodarowanie drągowiny i gałęzi jako materiału Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wycinkę zieleni istniejącej należy przeprowadzić w okresie poza okresem lęgowym ptaków tj., od 1 października do 15 marca.

Szczegółowy zakres wycinki określony został w dokumentacji pn. „Projekt wykonawczy budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł „Widawa” Wrocław (Zadanie I) i (Zadanie II). - Tom X - Zieleń Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią istniejącą” i zrealizowany będzie przez Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego w przetargu nieograniczonym.

Z zakresu wycinki objętego ww. dokumentacją wyłączone zostały obszary od km 115+200 do km 115+886 projektowanej drogi S-5, tereny Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie oraz tereny ogrodów działkowych ROD „Tulipan” w Trzebnicy i ROD „Pod Morwami” we Wrocławiu.

Szczegółowy wykaz nieruchomości wyłączonych ze zleconego zakresu wycinki znajduje się w załączniku nr 1.

Prace Nadzoru Inwestorskiego dotyczyć będą nadzoru nad wycinką zieleni w pasie drogi ekspresowej S5 wykonywanej przez Wykonawcę robót wyłonionego przez Zamawiającego w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą Pzp.

Dodatkowo w zakres obowiązków Nadzoru będzie wchodziło również zapewnienie wyłącznie nadzoru przyrodniczego nad wycinką realizowaną na zlecenie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Oborniki Śląskie na nieruchomościach Lasów Państwowych (Załącznik nr 1, Tabela 2).

Zamawiający planuje zrealizować wycinkę istniejącej zieleni w terminie od dnia podpisania umowy do 31.07.2014r., w tym:

- etap I – wycinka wraz z uprzątnięciem terenu do 30.03.2014r. (przy czym fizyczne wycięcie zieleni odpowiednio do 1 marca lub 15 marca zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej),
- etap II – okres składowania wraz z dozorem ściętych i oszacowanych przez Wykonawcę grubizn drewna przeznaczonego do zbycia przez Zamawiającego.

Termin wykonania wycinki realizowanej przez Lasy Państwowe:
od 15.11.2013r. do 01.03.2014r.

2.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.04.2014r.

3. Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać należnych Nadzorowi Inwestorskiemu płatności wynagrodzenia, na zasadach i w sposób opisany w Umowie i jej elementach.
2. Zamawiający zobowiązany jest, po podpisaniu Umowy, dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymienione w pkt. 4.1 dokumenty.
3. Zamawiający zapewni Nadzorowi Inwestorskiemu pomoc w organizowaniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem. Zamawiający udzieli odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej przez Nadzór Inwestorski w tych sprawach.

3.1 Dokumenty Zamawiającego.

Zamawiający przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010r. sygn. RDOŚ-02-WOOS-6613-1/86/09/10/ama, zwana dalej DŚU,
- decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 stycznia 2011r. sygn. DOOŚ-idk.4200.18.2011.ew, zmieniająca pkt 8 DŚU,
- postanowienie uzgadniające warunki realizacji inwestycji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – postanowienie z dnia 27 kwietnia 2012 sygn. WOOS.4242.33.2011.AMA.9, zwane dalej postanowienie RDOŚ,
- raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ARCADIS Sp. z o.o., sierpień 2011,
- plan działań środowiskowych, ARCADIS Sp. z o.o., sierpień 2011,
- projekt wykonawczy budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł „Widawa” Wrocław (Zadanie I) i (Zadanie II). – Tom X – Zieleń Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią istniejącą.

Oferent powinien zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

4. Zadania Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzór Inwestorski odpowiedzialny będzie za całość realizacji zamówienia, terminowość wykonania zadania oraz rozliczenie Wykonawcy z wykonywanych prac.

Prace Nadzoru Inwestorskiego wykonywane powinny być za pośrednictwem:

- Inspektora Nadzoru,
- Zespołu nadzoru przyrodniczego, w skład którego muszą wchodzić następujący specjaliści:
 - dendrolog,
 - entomolog,
 - chiropterolog,
 - ornitolog,
 - fitosocjolog,
 - botanik.

Zamawiający dopuszcza, aby Inspektor Nadzoru pełnił również obowiązki specjalisty. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalizacji przez jedną osobę.

Za całość realizacji zadania odpowiada Inspektor Nadzoru.

W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy należy przedstawić Zamawiającemu schemat organizacyjny zespołu z podaniem danych do kontaktu w formie elektronicznej (poczta mailowa i telefon).

4.1 Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru.

1. Nadzór nad realizacją wycinki, zgodnością z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja z dnia 23 sierpnia 2010r. sygn. RDOŚ-02-WOOS-6613-1/86/09/10/Ama oraz postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji, wydanym na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – postanowienie z dnia 27 kwietnia 2012r. sygn. WOOS.4242.33.2011.AMA.9.
2. Nadzór nad postępem robót i ich terminową realizacją.
3. Przygotowanie raportów z postępu prac, wykonywanie dokumentacji fotograficznej z opisem, datą, archiwizowane w formie cyfrowej. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik do raportów rzeczowo – finansowych.
4. Bezwzględne reagowanie, w tym pisemne powiadamianie Zamawiającego, w okolicznościach stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
5. Składanie raportów z częstotliwością 2 tygodniową.
6. Sprawdzenie i potwierdzenie obmiarów i wartości wykonanych robót. Nadzór Inwestorski potwierdza kwoty do wypłaty w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę.
7. Zatwierdzanie ilości robót poza obmiarem.
8. Pisemne potwierdzenie zakończenia robót.
9. Na wniosek Zamawiającego zorganizowanie Rady Technicznej.
10. W przypadku powstania zagrożenia terminu realizacji wycinki, Inspektor Nadzoru przedstawi Zamawiającemu niezwłoczne propozycje rozwiązania problemu.
11. Ostateczne rozliczenie zadania.
12. Koordynacja pracy zespołu nadzoru przyrodniczego.

4.2 Podstawowe obowiązki Nadzoru Przyrodniczego.

Prace nadzoru dotyczyć będą wycinki zieleni w pasie drogi ekspresowej S5 wykonywanej przez Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie dokumentacji „Projekt wykonawczy budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł „Widawa” Wrocław (Zadanie I) i (Zadanie II). – Tom X – Zieleń Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią istniejącą”, z wyłączeniem działek wykazanych w Załączniku nr 1.

Dodatkowo zespół przyrodników zobowiązany będzie do specjalistycznego nadzoru przyrodniczego nad wycinką realizowaną na nieruchomościach będących w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie. Wykaz działek w pasie drogowym S-5 obejmujący przedmiotowe nieruchomości zamieszczony został w Załączniku nr 1, Tabela 2.

Celem nadzoru przyrodniczego jest eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla bytujących w strefie oddziaływania budowy flory i fauny oraz wskazanie właściwych środków minimalizujących oddziaływanie wycinki. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wycinką zieleni, obejmuje co najmniej następujące czynności:

1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem, wypełnianiem przez Wykonawcę warunków określonych w DŚU oraz postanowienia RDOŚ, w tym przeszkolenie Wykonawcy w zakresie prawidłowego postępowania i wyjaśniania potrzeby zachowania ograniczeń zawartych w DŚU i postanowieniu RDOŚ,
2. bezzwłocznie reagowanie, w tym pisemne powiadamianie Zamawiającego, w okolicznościach stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie,
3. polecenie rozszerzenia niezbędnych z punktu widzenia ochrony przyrody działań minimalizujących, których potrzeba zostanie stwierdzona w trakcie prowadzenia prac,
4. kontrola i określenie skuteczności podejmowanych działań minimalizujących oraz sposób wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegające ochronie,
5. ustalanie uwarunkowań do harmonogramu prac Wykonawcy, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe wynikające z DŚU i postanowienia RDOŚ; Wykonawca winien przedstawić harmonogram prac, uwzględniający ograniczenia czasowe wynikające z DŚU i postanowienia RDOŚ, do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu,
6. przygotowanie wniosku i udział w procesie uzyskiwania decyzji wynikających z art. 56 ustawy o ochronie przyrody w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej derogacji); wniosek o uzyskanie derogacji podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego, Zatwierdzony wniosek Zamawiający składa do organu,
7. nadzór, by wycinka zieleni została wykonana poza okresem lęgowym ptaków, tj. zgodnie z DŚU w okresie od 1 października do 15 marca, zaś na odcinkach: km 115+000 - 117+000, km 116+400 - 117+200, km 123+100 - 124+000, km 133+050 - 133+850, km 154+850 - 155+650 w okresie od 1 października do 1 marca,
8. nadzór by nie wykonano wycinki następującej zieleni:
 - a) na odcinku od km 115+200 do km 115+866 tj. na działkach wskazanych w Załączniku nr 1, Tabela 1, tj. rejon obiektu MS 6 - wycinki na tym

- obszarze dokona wykonawca robót budowlanych związanych z budową drogi S-5 zgodnie z pkt. 2.4 DŚU,
- b) krzewów zasiedlonych przez barczatkę kataks; w tym celu dokonać inwentaryzacji przez entomologa krzewów pod kątem zasiedlenia przez barczatkę kataks; ich dokładną lokalizację, ilość krzewów należy uwzględnić w opracowaniu *Uzupełniająca aktualizacja inwentaryzacji zieleni*; zinwentaryzowane krzewy zasiedlone przez barczatkę należy nie wycinać i zabezpieczyć przed zniszczeniem;
 - c) krzewów tarniny w ilości ok. 120 sztuk; w tym celu dokonać inwentaryzacji krzewów tarniny i wskazać do pozostawienia ok. 120 sztuk tarniny kwalifikujących się do przesadzenia; zaleca się, by wskazać do pozostawienia tarninę występującą na Zadaniu 1; krzewy w ilości ok. 120 sztuk należy nie wycinać i zabezpieczyć przed zniszczeniem; ich dokładną lokalizację należy uwzględnić w opracowaniu *Aktualizacja inwentaryzacji zieleni*,
9. nadzór nad wykonywaniem robót związanych z wycinką w zakresie:
- a) nie dopuszczania do tworzenia się rozlewisk i oczek wodnych, spowodowanych działalnością Wykonawcy,
 - b) prowadzenia prace w taki sposób, by nie zniszczyć zbiorników wodnych zlokalizowanych w km 116+100, km 131+500,
 - c) zorganizowania prac, aby ograniczyć przelewanie paliw i innych środków chemicznych na terenie wycinki; w przypadku gdy dojdzie do wycieku z maszyn lub samochodów substancji szkodliwych dla środowiska, należy je bez zbędnej zwłoki zebrać i przekazać do unieszkodliwienia,
 - d) lokalizacji zaplecza dla prowadzonych robót i bazy materiałowo – sprzętowej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w DŚU i postanowieniu RDOS,
 - e) zorganizowaniu terenu wycinki i jego zaplecza w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni,
10. przed rozpoczęciem prac fitosocjolog winien wskazać w terenie przylegające do obszaru przeznaczonego pod teren wycinki granice chronionych siedlisk przyrodniczych, aby w sposób widoczny dla pracowników oznaczyć ich granice; ponadto kontrola by w tych miejscach nie lokalizować zaplecza, dróg dojazdowych, ani składowisk materiałów,
11. przed rozpoczęciem prac kontrola przez botanika terenu wycinki pod kątem występowania chronionych gatunków roślin; w przypadku potwierdzenia występowania stanowisk roślin chronionych, wskazanie siedliska zastępczego i przenoszenie roślin,
12. w przypadku prowadzenia prac związanych z uprzątnięciem terenu po wycince w okresie lęgowym – na odcinkach w km 116+400 – 117+200, km 123+100 – 124+000, km 133+050 – 133+850, km 154+850 – 155+650 potwierdzenie lub wykluczenie przez ornitologa wykorzystywania gniazd przez błotniaka (km 116+800), bociana czarnego (km 123+100 – 124+000, km 133+450) i ptaka szponiastego (km 155+250); w przypadku potwierdzenia wykorzystywania gniazd uzgodnienie przez ornitologa zakresu robót możliwych do prowadzenia i uzyskanie derogacji na umyślnie płoszenie i niepokojenie ptaków,
13. na odcinkach w km 154+900 – 155+300 i km 116+800 – 117+500, będących miejscem występowania gatunków motyli modraszka *nausithousa* i czerwonończyka *nieparka* nie dopuścić do zniszczenia terenów poza wyznaczonym pasem drogowym; ponadto kontrola by w tych miejscach nie lokalizować zaplecza, dróg dojazdowych, ani składowisk materiałów,
14. nadzór chiropterologiczny nad wycinką drzew starych, dziuplastych; drzewa o obwodzie powyżej 50 cm po ścięciu należy odłożyć (w postaci pnia głównego z podciętymi głównymi konarami) obok miejsca ścięcia i

pozostawić na nie mniej niż 24 godz., aby umożliwić wylot potencjalnie zasiedlających je nietoperzy,

15. przed przystąpieniem do wycinki drzew w km 155+100 dokonać inwentaryzacji przez entomologa przewidzianych do wycinki drzew w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności kozioroga dębosza *Cerambyx cerdo*; w przypadku potwierdzenia obecności osobników tego gatunku dopilnować by pnie ściętych drzew wraz z pozostawionymi konarami głównymi długości nie mniejszej niż 1 m, przetransportować do odpowiedniego dla tego gatunku lub pozostawić jak najbliżej miejsca wycięcia w pozycji pionowej, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób i mienia; wskazać miejsce do przeniesienia pni zasiedlonych przez kozioroga,
16. nadzorowanie wycinki, aby była prowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, które nie są przewidziane do usunięcia,
17. wykonanie opracowań, w tym:
 - a) przygotowywanie raportu zawierającego informację o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt 2.2, 2.6 – 2.12 DŚU oraz dokumentów potwierdzających udział specjalistów (np. protokół z ustaleń i oświadczenie specjalisty potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań); uzgodniony raport Zamawiający przedłoży do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, bezpośrednio po dokonaniu ustaleń i/lub po realizacji ustaleń; raport należy przygotować w 3 egzemplarzach (papierowa + elektroniczna edytowalna),
 - b) przygotowanie raportu z wykorzystania uzyskanych derogacji; uzgodniony raport Zamawiający złoży raport po uzgodnieniu z Zamawiającym przedkładany będzie do właściwego organu; raport należy przygotować w 3 egzemplarzach (papierowa + elektroniczna edytowalna),
 - c) przygotowanie przy udziale dendrologa *Uzupełniającej aktualizacji inwentaryzacji zieleni*; na załącznikach graficznych do opracowania pn. „Projekt wykonawczy budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł „Widawa” Wrocław (Zadanie I) i (Zadanie II). – Tom X – Zieleń Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią istniejącą” nanieść stwierdzoną w terenie dodatkową zieleń niewykazaną w inwentaryzacji lub nieistniejącą oraz informacje, o których mowa w punkcie 8b i 8c powyżej. Sporządzić odpowiednio część opisową. Opracowanie należy przygotować w 3 egzemplarzach (papierowa + elektroniczna edytowalna).

5. Personel Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie koszty związane z działalnością personelu (Inspektorzy Nadzoru, Zespół Nadzoru Przyrodniczego), Nadzór Inwestorski winien wliczyć w swoje wynagrodzenie.

Zamawiający oczekuje, że Inspektor Nadzoru uwzględniając ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót) tak przygotowuje i skalkuluje swoją ofertę, że będzie w stanie zorganizować pracę zespołu Inspektora Nadzoru w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ dla Wykonawcy Robót.

Zespół Inspektora Nadzoru powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

6. Biuro i środki transportu.

Organizacja biura i zapewnienie środków transportu należy do Wykonawcy usługi.

Koszty organizacji biura oraz koszty środków transportu całego personelu zawarte są w cenie ofertowej.

7. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in. z wynagrodzeniem Personelu Inspektora Nadzoru, sprzętem i inne oraz wszystkie opłaty administracyjne, ubezpieczenia, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Nadzoru Inwestorskiego.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu z wykonywanych prac.

8. Monitoring i Ocena.

W okresie wykonywania umowy Nadzór Inwestorski winien ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, przygotowane według wzorów, które ma opracować Inspektor Nadzoru i zatwierdzić Zamawiający.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dwutygodniowe Raporty z postępu realizacji robót wraz z ewentualnymi zagrożeniami dla zrealizowania zadania.

Nadzór Inwestorski będzie modyfikował format i zawartość Raportu, jeśli wynikać to będzie ze zmian, zaleceń i poleceń Zamawiającego.

Skład raportu:

1. Zaawansowanie rzeczowe, wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego.
2. Zaawansowanie finansowe, wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania finansowego.
3. Opis istotnych czynności i decyzji Nadzoru Inwestorskiego i każdego ze specjalistów w raportowanym okresie.
4. Załącznikiem będzie dokumentacja fotograficzna.
5. Informacja o technicznych problemach i sposób ich rozwiązywania oraz działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeżenie o możliwych problemach.
6. Notatki i inne niezbędne załączniki.

Odbiór raportu (zatwierdzenie) lub wniesienie uwag nastąpi w terminie 7 dni roboczych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU WYCINKI REALIZOWANEJ NA ZLECENIE GDDKiA

Tabela 1

Wykaz działek w pasie drogowym S-5
w obszarze pod planowanym mostem MS-6
odcinek od km 115+200 do km 115+886

Gmina	Obręb	Numer działki
Żmigród	Żmigródek	157/3 ¹⁾
Żmigród	Żmigródek	158/1
Żmigród	Żmigródek	438/1
Żmigród	Żmigródek	435/1
Żmigród	Żmigródek	440 ²⁾
Żmigród	Żmigród [AM 1]	2 ³⁾
Żmigród	Żmigród [AM 1]	1 ²⁾
Żmigród	Żmigród [AM 1]	3/10
Żmigród	Żmigród [AM 5]	8/1
Żmigród	Żmigród [AM 1]	4/1
Żmigród	Żmigród [AM 5]	8/2
Żmigród	Żmigród [AM 6]	1 ²⁾

¹⁾ – dotyczy części działki od km 115+200

²⁾ – dotyczy części działki w pasie drogi S-5, stanowiącej teren kolejowy

³⁾ – dotyczy części działki w pasie drogi S-5, stanowiącej obszar wód płynących

Tabela 2

Wykaz działek w pasie drogowym S-5
obejmujący nieruchomości będące dotychczas
w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

Gmina	Obręb	Numer działki	Lokalizacja
Żmigród	Morzęcino	111/2	122+550
Żmigród	Morzęcino	221 ²⁾	123+150 – 123+400
Prusice	Dębica	118/3	125+900 – 127+050
Prusice	Krościna Mała	91/493	128+200 – 128+500
Prusice	Krościna Mała	91/490	128+550
Prusice	Prusice	591/37 ¹⁾	131+700
Prusice	Kosinowo	467/2	132+800
Prusice	Kosinowo	390/31	133+300 – 133+500

Prusice	Kosinowo	391/30	133+500
Prusice	Kosinowo	480/1	133+600
Prusice	Kosinowo	17/3	135+250
Prusice	Wszemirów	813/2	134+600 – 134+900
Prusice	Wszemirów	812/2 ²⁾	134+900 – 135+150
Prusice	Wszemirów	812/3	135+150
Prusice	Wszemirów	456/1 ²⁾	135+200
Prusice	Wszemirów	453/2 ¹⁾	135+200

¹⁾ – działka obejmuje teren nieleśny

²⁾ – działka obejmuje teren zarówno leśny, jak i nieleśny

Tabela 3

Wykaz działek w pasie drogowym S-5

obejmujący nieruchomości zajmowane dotychczas

przez ogrody działkowe – „Tulipan” w Trzebnicy oraz „Pod Morwami” we Wrocławiu

Gmina	Obręb	Numer działki	Lokalizacja
Trzebnica	Trzebnica (AM 25)	2/3	węzeł Trzebnica
Trzebnica	Trzebnica (AM 25)	2/5	węzeł Trzebnica
Wrocław	Widawa (AM-16)	4/3	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	4/4	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	13/1	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	13/2	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	13/4	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	13/5	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	14/7	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	14/8	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	14/12	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	14/14	węzeł Widawa
Wrocław	Widawa (AM-16)	14/15	węzeł Widawa