

KOSZTORYS OFERTOWY – ZAD. NR 1
ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Formularz 2.1.

CPV: 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , SST-1

	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
. Element nr 1. Prace przygotowawcze					
1	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaków i podszycia, rzadkich	1ha	0,0100		
2	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - wykonanie pręseł	1 m	119,0000		
3	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - przygotowanie słupów	1 m	119,0000		
4	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków. Krzaków i podszycia, średniej gęstości	1ha	0,0100		
5	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia	1 m	119,0000		
Element nr 2. Rozbiórka konstrukcji budynku					
6	Rozszklenie otworów okiennych i drzwiowych. Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - metalowych - rozszklenie demolacyjne	1 m2	52,1400		
7	Demontaż grzejników i rur żebrowych żeliwnych. Grzejniki żeliwne o powierzchni grzejnej do 2,5m2	1 zespół	20,0000		
8	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 25mm	1 m	20,0000		
9	Demontaż przewodów c.o. z rur stalowych o średnicy ponad 25 do 50mm	1 m	96,0000		
10	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o średnicy do 25mm	1 m	40,0000		
11	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150mm	1 m	10,0000		
12	Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	1 m2	224,6700		
13	Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników, okien, krat stalowych z rozbiórki do użytku. Podokienniki	1 szt	19,0000		

14	Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników, okien, krat stalowych z rozbiórki do użytku. Elementy stolarki - skrzydła okienne	1 szt	55,0000		
15	Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników, okien, krat stalowych z rozbiórki do użytku. Elementy stolarki - ościeżnice	1 szt	19,0000		
16	Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2	1 szt	24,0000		
17	Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych. o powierzchni ponad 2 m2	1 m2	25,72000		
18	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wymiarach 30x30x4; 40x40x5; 60x60x8mm	1 szt	40,0000		
19	Roboty demontażowe. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych, konstrukcji schodów. i świetlików stalowych	1 szt	3,0000		
20	Przygotowanie materiałów posadzkowych z rozbiórki do użytku. Stopnie i podstopnie schodowe z płyt lastrykowych.	1 m2	9,1400		
21	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	1 m	15,0000		
22	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	1 m	15,0000		
23	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	1 m2	211,8800		
24	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	17,6000		
25	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	20,6000		
26	Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzysów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	88,7700		
27	Rozebranie ścianek z cegły i z płyt z betonu komórkowego. Ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m2	162,7700		

28	Roboty rozbiórkowe. Rozebranie betonowych czapek Kominowych	1 m2	0,0500		
29	Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm. Rozbiórka wylewki betonowej na stropodachu oraz na stropie .	1 m3	33,6400		
30	Rozebranie słupów żelbetowych, belek i podciągów oraz płyt dachowych. Płyty dachowe żelbetowe przy grubości płyty do 15cm	1 m3	34,6000		
31	Rozebranie stropów żelbetowych, belek i podciągów oraz płyt dachowych. Stropy żelbetowe (płyty, belki, żebra, wieńce). przy grubości płyty stropowej do 15cm	1 m3	32,0000		
32	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły. Rozebranie ręczne kominów wolnostojących; przy użyciu lin i zbłocz	1 m3	4,6700		
33	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny. Ściany zewnętrzne.	1 m3	134,0700		
34	Burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi. Podłoży o grubości ponad 5cmdo 10cm	1 m3	25,5800		
35	Burzenie konstrukcji żelbetowych młotami pneumatycznymi. Ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów; zbrojonych specjalnie, grubości ponad 20cm do 30cm	1 m3	3,2800		
36	Burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi. Ścian, ław, filarów o grubości ponad 30cm do 40cm	1 m3	28,75000		
37	Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy. Lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy grub.do 10 mm. i elementy maszyn grub. do 10 mm	1 t	0,5000		
38	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t	100 m3	1,3706		
39	Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t	100 m3	1,3706		
40	Roboty demontażowe. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych, onstrukcji schodów. i świetlików stalowych	1 szt	3,0000		
Element nr 3. Roboty porządkowe					
41	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	1 m	15,0000		

42	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	1 m3	458,2400		
43	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	1 m3	458,2400		
44	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdynastępny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km	1 m3	458,2400		
45	Ogrodzenia z pręseł przenośnych i rynny do gruzu. Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	1 m	119,0000		
46	Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, na odległość do 1km	1 t	1,0000		
47	Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km	1 t	1,0000		
48	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń. w przyzmy	100 m3	0,0500		
49	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t	100m3	0,4038		
50	Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. I-II, samochód do 5t	100m3	0,4038		
51	Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - Spycharkami	100 m3	0,4038		
52	Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu III	100 m2	1,3461		
53	Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej		1,0000		
RAZEM					
Podatek VAT wg obowiązującej stawki%					
Razem wartość brutto					

Słownie zł.....

Data.....

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub

Pełnomocnika