

PRZEDMIAR
Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Poznańskiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz - ZIELEŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Scinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0103-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²		
d.1	0108-05		m ²	12.000	
		12			
				RAZEM	
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0105-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	
4	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03		mp	0.060	
		0.06			
				RAZEM	
5	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02		mp	0.050	
		0.05			
				RAZEM	
6	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 4	mp	0.110	
		0.11			
				RAZEM	
2 Roboty ziemne - przygotowanie podłoża					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.2	0202-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³	48.700	
		km			
		48.7			
				RAZEM	
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.2	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	48.700	
		Krotność = 6			
		48.7			
				RAZEM	
9	kalk. włas-	Dostawa ziemi urodzajnej	m ³		
d.2	na		m ³	48.700	
		48.7			
				RAZEM	
10	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-01		m ³	48.700	
		48.7			
				RAZEM	
3 Zakładanie trawników					
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawoże-	m ²		
d.3	0401-05	niem	m ²	974.000	
		974			
				RAZEM	
12	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.3	0702-01		m ²	974.000	
		974			
				RAZEM	