

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
ZAKRES GDDKIA

LP.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45231400-9 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych						
1	D-01.03.01	Demontaż linii napowietrznych SN 15kV	x	x	x	x
		Demontaż przewodów AFL-6 3x35mm ²	m	382		
		Demontaż przewodów AFL-6 3x70mm ²	m	659		
		Demontaż rozłączników słupowych	szt.	3		
		Demontaż słupów rozkracznych z podporą	szt.	1		
		Demontaż słupów rozkracznych	szt.	10		
		Demontaż słupa pojedynczego	szt.	5		
Razem						
2	D-01.03.01	Demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV	x	x	x	x
		Demontaż konstrukcji stacji STSa 20/250	szt.	1		
		Demontaż transformatora 160kVA	szt.	1		
		Demontaż rozdzielnic stacyjnej	szt.	1		
Razem						
3	D-01.03.01	Montaż stacji transformatorowych 15/0,4kV	x	x	x	x
		Montaż stacji transformatorowej STNKu11-20/250	szt.	1		
		Montaż transformatora 160kVA (trafo z demontażu)	szt.	1		
		Montaż rozdzielnic słupowej 4-polowej z pomiarem półpośrednim	szt.	1		
		Montaż baterii kondensatorów CLMD-23NT 3kVar	szt.	1		
		Montaż ograniczników przepięć 3xPOLIMD-18N	kpl.	1		
		Montaż ograniczników przepięć 3x ASA-A500-5-BO	kpl.	1		
		Montaż uziemienia TP 20x4+5x6	kpl.	1		
Razem						
4	D-01.03.01	Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV	x	x	x	x
		Demontaż słupów rozkracznych nn	szt.	1		
		Demontaż przewodów AL 1x35	m	95		
Razem						
5	D-01.03.02	Demontaż linii kablowych SN-15kV	x	x	x	x
		Demontaż kabla 3x XRUHAKXS 12/20kV 1*120mm ²	m	55		
		Demontaż kabla 3x XRUHAKXS 12/20kV 1*240mm ²	m	129		
		Demontaż kabla 3x YHAKXS 12/20kV 1x120mm ²	m	8		
Razem						
6	D-01.03.02	Montaż linii kablowych SN-15kV	x	x	x	x
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	462,2		
		Montaż głowic napowietrznych POLT 24D/1XO	kpl.	1		
		Montaż głowic wewnętrznych POLT 24D/1XI + RICS 5139	kpl.	4		
		Montaż mufy kablowej 3x POLJ 24/1*70-150	kpl.	5		
		Montaż mufy kablowej 3x POLJ 24/1*120-240	kpl.	2		
		Przewiert sterowany 2x RHDPEp 160/9,1	m	68		
		Przewiert sterowany 2x RHDPEp 225/12,8	m	192		
		Montaż rur osłonowych RHDPEp 160/9,1	m	42		
		Montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x70/25mm ²	m	22		
		Montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mm ²	m	1259		
		Montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x240/50mm ²	m	158		
		Złącze kablowe SN-15kV LLLL z sterowaniem radiowym	szt.	1		
		Montaż uziemienia TP 30x1+1x6	kpl.	1		
Razem						
7	D-01.03.02	Demontaż linii kablowych nn0,4kV	x	x	x	x
		Demontaż kabla YAKY 4x120mm ²	m	210		
		Demontaż rozdzielnic	szt.	1		
Razem						

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
ZAKRES GDDKIA

LP.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
8	D-01.03.02	Budowa linii kablowej nn-0,4kV	x	x	x	x
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	45,6		
		Montaż rur osłonowych RHDPEp 110/6,3	m	68		
		Montaż linii kablowej YAKY 0,6/1kV 4x25mm ²	m	12		
		Montaż linii kablowej YAKY 0,6/1kV 4x120mm ²	m	142		
		Montaż mufy SMOE 81515	kpl.	1		
Razem						
OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO						