

KOSZTORYS OFERTOWY 144-01-000

Nazwa robót: Budowa przepustu w km 3+349 Rowu Żodyńskiego

| DZIAŁ | | 1 | Budowa przepustu | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|--------------|------------------|---|--------|-------------------------------------|------------|---------|
| 10 | WKNR | W201-04-08-05-00 | Wykopy ręczne rowów melioracyjnych szer do 2,5 m w gruncie kategorii 3 | m³ | 15,200 | | |
| 20 | WKNR | W201-04-09-02-00 | Rozplantowanie ręczne 1 m³/m ziemi z wykopów w gruncie kategorii 3 | m³ | 15,200 | | |
| 30 | WKNR | W201-04-13-02-00 | Grodze ziemne z umocnieniem skarpy darnią na mur | m³ | 16,800 | | |
| 40 | WKNR | W201-05-07-02-00 | Plantowanie skarp wykopów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kategorii 3 | m² | 14,000 | | |
| 50 | WKNR | W201-05-16-01-00 | Analogia: Umocnienie skarp rowu i przyczółków płytami bet. ażurowymi 60x40x10 cm na geowłókninie i podsypce piaskowej | m² | 12,600 | | |
| 60 | WKNR | W211-05-21-07-00 | Wykonanie palisady z kołków fi 7-9 cm głębokość wbicia 1,2 m w gruncie kategorii 3 | metr | 8,000 | | |
| 70 | KNR | 231-01-05-01-00 | Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm | m² | 15,200 | | |
| 71 | KNR | 231-01-05-02-00 | Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 17 cm | m² | 15,200 | | |
| 80 | KNR | 231-01-09-03-00 | Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji, B-7,5 | m² | 11,000 | | |
| 81 | KNR | 231-01-09-04-00 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za 8 cm | m² | 11,000 | | |
| 90 | KNR | 228-07-02-01-00 | Analogia: Warstwa izolacyjna ("parasol ochronny") z geowłókniny o gram. min 500g/m² | m² | 27,600 | | |
| 100 | KNR | 228-07-01-04-00 | Analogia : j.w. lecz geomembraną PEHD lub PP grub. 1,0 mm | m² | 27,600 | | |
| 110 | WKNR | W201-02-03-02-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m³ w gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 5 MG na odl. 1km | m³ | 49,800 | | |
| 111 | WKNR | W201-02-10-04-00 | Dodatek za 0,5 km transportu wywrotkami 5 MG drogi utwardzone kategorii 3-4 - za następne 9 km | m³ | 49,800 | | |
| 120 | WKNR | W201-03-04-02-00 | Roboty ziemne z wywozem gruntu taczkami do 10 m w gruncie kategorii 3 | m³ | 49,800 | | |
| 130 | WKNR | W201-02-28-02-00 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kategorii 3-4 | m³ | 49,800 | | |
| 140 | KNR | 218-12-01-25-00 | Analogia: Rury HCPA 1,62x1,10 m - konstrukcja podatna z blachy falistej | metr | 6,900 | | |
| 150 | Kalk. własna | | Pompowanie wody | m-godz | 96,000 | | |
| | | | | | Razem: | | |
| | | | | | VAT 22%: | | |
| | | | | | OGÓŁEM KOSZTORYS 144-01-000: | | |