

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „BUDOWA OSADNIKA I WYLOTU WÓD OPADOWYCH W2, DROGA KRAJOWA NR S6 (OBWODNICA TRÓJMIASTA) KM 314+440” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp	Numer STWIORB	KOSZTORYS OFERTOWY - Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów - zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy				
1.1.1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10 - 15cm	szt.	1		
1.1.2		Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60% powierzchni)	ha	0,001		
1.1.3		Podkrzesanie drzew, wycinka dolnych gałęzi o średnicy 5-10 cm	szt.	2		
1.1.4		Zabezpieczenie pni drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.	7		
1.1.5		Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzewa na okres wykonywania robót	szt.	5		
1.1.6		Wywóz dłużyc - transport na odległość do 2 km	m3	0,5		
1.1.7		Wywóz karpiny - transport na odległość do 2 km	m3	0,7		
1.1.8		Wywóz gałęzi - transport na odległość do 2 km	m3	0,4		
1.2	D.03.02.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.2.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,046		
1.3	D.03.02.01	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.3.1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	180,0		
1.3.2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	180,0		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.03.02.01	Wykopy na odkład, z umocnieniem ścian wykopów, zasypaniem, zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu	m3	71,2		
2.2	D.03.02.01	Wykopy jamiste na odkład	m3	38,0		
2.3	D.02.03.01	Wykonanie grobli ziemnej z gruntu rodzimego	m3	4,0		
3	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3.1		Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową Dn 500 mm, z wywozem i utylizacją	mb	10,0		
3.2		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu, z wywozem i utylizacją	kpl	1		
3.3		Rozebranie ścieków z elementów betonowych, gr. elementów 15 cm, z wywozem i utylizacją	mb	2,0		
4	D.03.02.01	ROBOTY MONTAŻOWE				
4.1		Kanały z rur dwuściennych PP Fi 500 mm, wraz z studzienkami rewizyjnymi, inspekcją telewizyjną kanałów	mb	16,4		
4.2		Kanały z rur dwuściennych PP Fi 400 mm, wraz z inspekcją telewizyjną kanałów	mb	13,9		
4.3		Osadnik prostopadłościenny, z wyposażeniem: kratą zabezpieczającą, z przejściami szczelnymi dla odpowiedniej średnicy	kpl	1		
4.4		Element przejściowy z betonu	kpl	1		
4.5		Ściek żelbetowy przykryty płytami YOMB	mb	3,5		
4.6		Koryto wlotowe wg KPED 01.14	kpl	1		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D.06.01.01	Powierzchniowe umocnienie terenu				
5.1.1		Powierzchniowe umocnienie przez wybrukowanie	m2	16,0		
5.1.2		Powierzchniowe umocnienie przez humusowanie	m2	400,0		
5.1.3		Powierzchniowe umocnienie biowłókniną	m2	15,0		

Lp	Numer STWiORB	KOSZTORYS OFERTOWY - Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.2	D.06.01.02	Zieleń drogowa				
5.2.1		Wykonanie trawników w terenie płaskim	m2	400,0		
5.2.2		Pielęgnacja trawników w terenie płaskim	m2	400,0		
RAZEM						
PODATEK VAT ...						
OGÓŁEM						

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych:
, dnia

.....
 (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

UWAGI DO WYPEŁNIANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO:

Ceny jednostkowe podane w „Kosztorysie Ofertowym” winny zawierać wszystkie koszty wykonania robót (koszty bezpośrednie i pośrednie) oraz zysk, który uwzględnia ryzyko.