

Łódź, dn.10.01. 2014 r.

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W Łodzi
Iwona Renata Zatorska-Sytyk
DYREKTOR ODDZIAŁU**

GDDKiA O/Ł.R2.vk.418/4/11/2013

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
4/11/2013**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 od węzła Sójki do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000.**

Zmiana treści SIWZ nr 2

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W odpowiedzi na pytanie nr 98 Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez uzupełnienie SIWZ o treść postanowienia o znaku WOOS.4200.4.2013.MG.3 z dnia 23.07.2013 z wyrażeniem stanowiska przez RDOŚ w Łodzi, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniały się warunki decyzji 5/2009 z dnia 18.02.2009 – **załącznik nr 4**

2. W odpowiedzi na pytanie nr 120 Zamawiający zmienia treść SIWZ jak niżej

1) KO Nr 5 istniejącą pozycję 2:

2 - oczyszczenie kolektora m- 2 684

zastępuje się pozycjami: 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2 - oczyszczenie kolektora DN300, m - 1 612

2.1 - oczyszczenie kolektora DN400, m - 253

2.2 - oczyszczenie kolektora DN500, m - 222

2.3 - oczyszczenie kolektora DN600, m - 576

2.4 - oczyszczenie kolektora DN800, m - 20

2) KO Nr 5 istniejącą pozycję 11

11 - oczyszczenie kolektora, m - 467

zastępuje się pozycjami:

11 - oczyszczenie kolektora DN300, m - 298

- 11.1 - oczyszczenie kolektora DN400, m - 56
11.2 - oczyszczenie kolektora DN1000, m - 113

3) KO Nr5 zmienia się opis dla pozycji 18

Było:

18 - oczyszczenie kolektora m - 343

Po zmianie:

18 - oczyszczenie kolektora DN300, m - 343

4) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 25

Było:

25 - oczyszczenie kolektora, m - 257

Po zmianie:

25 - oczyszczenie kolektora DN 300, m- 257

5) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 32

Było:

32 - oczyszczenie kolektora, m - 135

Po zmianie:

32 - oczyszczenie kolektora DN 300, m - 135

6) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 39

Było:

39 - oczyszczenie kolektora, m - 168

Po zmianie:

39 - oczyszczenie kolektora DN300, m -168

7) KO Nr 5

54 - oczyszczenie kolektora m 38

8) KO Nr 5

61 - oczyszczenie kolektora m 32

W załączeniu kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami.

3. W odpowiedzi na pytanie nr 122 Zamawiający zmienia treść SIWZ jak niżej

1) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 8

Było:

8 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt.- 1

Po zmianie:

8 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin o
przepływie nominalnym 90l/s, szt. - 1

2) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 16:

Było:

16 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt. - 1

Po zmianie

16 - oczyszczenie z zanieczyszczeń poliestrowego
separatora zawieszin o przepływie nominalnym 20l/s szt. - 1

3) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 22:

Było:

22 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt. - 1

Po zmianie:

22 - oczyszczenie z zanieczyszczeń poliestrowego separatora zawieszin o przepływie nominalnym 10 l/s - szt. - 1

4) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 29

Było:

29 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt. - 1

Po zmianie:

29 - oczyszczenie z zanieczyszczeń poliestrowego separatora zawieszin o przepływie nominalnym 10l/s, - szt. - 1

5) KO Nr 5 Zmienia się opis dla pozycji 36:

Było:

36 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt. - 1

Po zmianie:

36 - oczyszczenie z zanieczyszczeń poliestrowego separatora zawieszin o przepływie nominalnym 10l/s szt. - 1

6) KO Nr 5 zmienia się opis dla pozycji 43

Było:

43 - oczyszczenie z zanieczyszczeń separatora zawieszin szt. - 1

Po zmianie:

43 - oczyszczenie z zanieczyszczeń poliestrowego separatora zawieszin o przepływie nominalnym 10l/s - szt. - 1

W załączeniu kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami.

4. W odpowiedzi na pytanie nr 126 Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ilości jednostek obmiarowych w Kosztorysie ofertowym nr 1 Wymagania ogólne.

KO Nr 1. Wymagania ogólne – zmienia się ilość jednostek obmiarowych dla pozycji 3 i 14:

Było:

3.DM.00.00.00.Koszt utrzymania objazdów i przejazdów i organizacji ruchu - miesiąc 12

Po zmianie:

3.DM.00.00.00.Koszt utrzymania objazdów i przejazdów i organizacji ruchu - miesiąc 13

Było:

14.DM.00.00.02.Utrzymanie wszystkich tymczasowych obiektów budowy - miesiąc 12

Po zmianie

14.DM.00.00.02.Utrzymanie wszystkich tymczasowych obiektów budowy miesiąc 13

Zamawiający przekazuje kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami w załączeniu.

5. W odpowiedzi na pytanie nr 132 Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie do SIWZ przedmiaru dla całości robót dla MOP-ów, w którym wykazano rodzaj i ilość instalacji w budynkach na MOP-ach. **Przedmiar MOP Krzyżanów w załączeniu. Przedmiar ten**

zostaje przekazany jako informacja dodatkowa pomocna do wyceny. Nie jest to przedmiar stanowiący część załącznika nr 9.

6. W odpowiedzi na pytanie nr 134 Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie do SIWZ przedmiaru dla całego budynku SPO. Na podstawie tego przedmiaru i notatki należy określić ilość robót pozostałych do wykonania. **Przedmiar 3 Budynek SPO w załączeniu. Przedmiar ten zostaje przekazany jako informacja dodatkowa pomocna do wyceny. Nie jest to przedmiar stanowiący część załącznika nr 9.**

7. W odpowiedzi na pytanie nr 135 Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie do SIWZ przedmiaru dla całego kanału technologicznego. Na podstawie tego przedmiaru oraz notatki należy określić ilość robót pozostałych do wykonania. **Przedmiar SPO Kotłiska-kanał technologiczno komunikacyjny w załączeniu. Przedmiar ten zostaje przekazany jako informacja dodatkowa pomocna do wyceny. Nie jest to przedmiar stanowiący część załącznika nr 9.**

7. W odpowiedzi na pytanie nr 155 Zamawiający informuje, iż przekazuje w załączeniu uaktualniony kosztorys ofertowy.

8. W odpowiedzi na pytanie nr 170 Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ poprzez usunięcie kosztorysów ofertowych Nr 13 i Nr 14 oraz przedmiarów robót Nr 10 i Nr 11.

9. W odpowiedzi na pytanie nr 172 Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie **D.01.02.02.w pkt 2.2. jak niżej:**

Było:

2.2. Materiały pozostałe na budowie, dostarczone przez poprzedniego wykonawcę

Na terenie budowy, w granicach pasa drogowego autostrady A1, szatowana została ziemia urodzajna (humus) oraz grunty z wykopów. Ziemia urodzajna jest własnością Zamawiającego. Ziemia urodzajna przewidziana jest do dalszego wykorzystania w robotach wykończeniowych (umocnienie skarp przez humusowanie i obsiew, wypełnienie otworów w płytach ażurowych, itp.). Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca odwiezie nadmiar ziemi urodzajnej w miejsce uzgodnione z InŜynierem.

Grunty z wykopów mogą być użyte do wykorzystania do budowy nasypów po wykonaniu badań ich przydatności do budowy nasypów i określeniu poziomu wbudowania w nasypy.

Nadmiar składowanego humusu oraz grunty z wykopów nieprzydatne do wbudowania zostaną przez Wykonawcę wywiezione poza teren budowy poza zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

Na terenie budowy mogą znajdować się materiały naleŜące do poprzedniego wykonawcy, które przeszły na własność Syndyka, który jest odpowiedzialny za ich usunięcie z placu budowy. JednakŜe, w przypadku nie usunięcia tych materiałów przez Syndyka do czasu rozpoczęcia robót, Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń i obciąŜał Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub występował o przedłuŜenie czasu na ukończenie robót.

Po zmianie:

2.2. Materiały pozostałe na budowie, dostarczone przez poprzedniego wykonawcę

Na terenie budowy, w granicach pasa drogowego autostrady A1, szatowana została ziemia urodzajna (humus) oraz grunty z wykopów. Ziemia urodzajna jest własnością

Zamawiającego. Ziemia urodzajna przewidziana jest do dalszego wykorzystania w robotach wykończeniowych (umocnienie skarp przez humusowanie i obsiew, wypełnienie otworów w płytach ażurowych, itp.). Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca odwiezie nadmiar ziemi urodzajnej w miejsce uzgodnione z Inżynierem.

Grunty z wykopów mogą być użyte do wykorzystania do budowy nasypów po wykonaniu badań ich przydatności do budowy nasypów i określeniu poziomu wbudowania w nasypy.

Nadmiar składowanego humusu zostanie odwieziony do urzędów gmin zgodnie z zapisami D.01.02.02. Grunty z wykopów nieprzydatne do wbudowania zostaną przez Wykonawcę wywiezione poza teren budowy poza zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

Na terenie budowy mogą znajdować się materiały należące do poprzedniego wykonawcy, które przeszły na własność Syndyka, który jest odpowiedzialny za ich usunięcie z placu budowy. Jednakże, w przypadku nie usunięcia tych materiałów przez Syndyka do czasu rozpoczęcia robót, Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń i obciążeń Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub występował o przedłużenie czasu na ukończenie robót.

10. W odpowiedzi na pytanie nr 177 Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ w zakresie kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru różnicowego, jak niżej:

a) Elementy ukryte, po pozycji 4, nie mają zastosowania – w załączeniu poprawiony przedmiar. Ilość demontażu bariery ochronnej stalowej U-14a jak podano w Kosztorysie Ofertowym

b) Kosztorys ofertowy Nr 2 Roboty drogowe do wykonania – zmienia się ilość jednostek obmiarowych w pozycji 10

Było:

10 - wykonanie wykopów z gruncie kat. I-IV z odwozem na odkład - m3- 6 675,00

Po zmianie:

10 - wykonanie wykopów z gruncie kat. I-IV z odwozem na odkład - m3 - 7 750,00

Przedmiar Nr 2. Roboty drogowe – zmienia się opis pozycji 5

Było:

5 - wykonanie wykopów z gruncie kat. I-IV z bezpośrednim z przemieszczeniem na nasyp (głównie wykonanie lub odtworzenie rowów) - m3 - 7 775

Po zmianie:

5 - wykonanie wykopów z gruncie kat. I-IV z odwozem na odkład (głównie wykonanie lub odtworzenie rowów) - m3 - 7 775

c) Kosztorys ofertowy Nr 2 Roboty drogowe do wykonania – zmienia się ilość jednostek obmiarowych w pozycji 21

Było:

21 - Kompletnie przepusty stalowe z blachy falistej, Ø 1000 mm – m - 53,00

Po zmianie:

21 - Kompletnie przepusty stalowe z blachy falistej, Ø 1000 mm - m 62,40

d) Przedmiar Nr 2 Roboty drogowe – pomyłka w podsumowaniu, zmienia się ilość jednostek obmiarowych w pozycji 22

Było:

22 - grubość warstwy 10cm - MOP-y m2 - 7 370

Po zmianie:

22 - grubość warstwy 10cm - MOP-y m2 - 8 033

e) Przedmiar Nr 2 Roboty drogowe – pozycja 47 - umocnienie skarp wykopów materacami gabionowymi o grubości 22 cm – nie ma zastosowania i zostaje usunięta

f) Nie ma potrzeby przekazywania przedmiaru dla tych pozycji

g) Przedmiar robót Nr 2 Roboty drogowe – pomyłka edytorska, zmienia się ilość jednostek obmiarowych dla pozycji 53

Było:

53 - ogrodzenie z siatki wys. 2,50 m - w obszarach leśnych oraz polno-leśnych- m - 2 068

Po zmianie:

53 - ogrodzenie z siatki wys. 2,50 m - w obszarach leśnych oraz polno-leśnych - m - 68

h) Przedmiar robót Nr 2 Roboty drogowe – pomyłka edytorska, zmienia się ilość jednostek obmiarowych dla pozycji 54

Było:

54 - ogrodzenie z siatki wys. 2,20 m - poza lasami i obszarami polno-leśnymi- m - 24 590

Po zmianie:

54 - ogrodzenie z siatki wys. 2,20 m - poza lasami i obszarami polno-leśnymi – m- 2 968

i) Przedmiar Nr 2 Roboty drogowe – pozycja 55 - - ogrodzenie z siatki wys. 2,20 m (z zagęszczoną siatką) - dla zwierząt – nie ma zastosowania i zostaje usunięta

j) Przedmiar Nr 2 Roboty drogowe – pozycja 59 - ustawienie furtek szer. 100cm oraz pozycja 60 - ustawienie bram na wjazdach awaryjnych min. szer. 500 cm – nie mają zastosowania i zostają usunięte

k) Kosztorys Ofertowy Nr 2 – zmienia się opis dla pozycji 161

Było:

161 - ułożenie rur PEHD o średnicy wewnętrznej 50mm pod zjazdami – m - 72,00

Po zmianie:

161 - ułożenie rur PEHD o średnicy wewnętrznej 500mm pod zjazdami – m - 72,00

Kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami w załączeniu

11. W odpowiedzi na pytanie nr 187 zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony Formularz 2.2. Zbiórce Zestawienie Kosztów. Stanowi on część zaktualizowanego kosztorysu ofertowego – (załącznik nr 6)

12. W związku powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ poprzez zmianę terminu złożenia ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert.

Nowy termin

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| - wniesienia wadium | -28.01.2014 r. | do godz. 10.00 |
| - złożenia oferty | - 28.01.2014 r. | do godz. 10.00 |
| - otwarcia ofert | - 28.01.2014 r. | o godz. 10:15 |

Powyższe stanowi integralną część SIWZ.

Załączniki:

1. Załącznik nr 4 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 5/2009 z dnia 18.02.2009.
2. Załącznik nr 5 – przedmiar MOP Krzyżanów .
3. Załącznik nr 6 - Kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami w wersji PDF – wersja obowiązująca

Załącznik nr 6a - Kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami w wersji Excel – wersja pomocnicza

4. Załącznik nr 7 – przedmiar Budynek SPO
5. Załącznik nr 8 – przedmiar SPO Kotliska- kanał technologiczno komunikacyjny
6. załącznik nr 9 – ujednolicone przedmiary różnicowe

DYREKTOR ODDZIAŁU

Renata
Renata
Zatorska-Sytyk

Ata
Ata

