

# Kosztorys Ofertowy

składając w imieniu: .....

do postępowania: **PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 57 Bartoszyce-Biskupiec-Pułtusk na odcinku m. Biskupiec od km 44+500 do km 46+200 - Budowa zatoki autobusowej na ul. Chrobrego w Biskupcu**

## kosztorys nr 2

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Chodniki , peron , zatoka , CPV 45 23 31 20 - 6				
P 1	D - 01. 01. 01	Roboty pomiarowe przy budowie zatoki; pkt. główne, repery, granice, pomiar powykonawczy	ha	1,80		
P 2	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami	m	75,00		
P 3	D - 01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m <sup>3</sup>	4,50		
P 4	D - 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	120,00		
P 5	D - 01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	60,00		
P 6	D - 01.02.04	Rozebranie ogrodzenia ; fundament , ogrodzenie	m <sup>2</sup>	60,00		
P 7	<b>D - 01.02.01</b>	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z wywozem	szt.	7,00		
P 8	D - 04.01.01	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości zatoki. głębokość 50 cm. Kategoria gruntu III-IV	m <sup>2</sup>	133,50		
P 9	D - 04.01.01	Wykonywanie koryt na chodniku , peronie Głębokość koryta 20 cm. Kategoria gruntu II-IV	m <sup>2</sup>	240,00		
P 10	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,00		
P 11	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	84,00		
P 12	D - 08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe LC 12/13	m <sup>3</sup>	9,36		
P 13	D - 04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm , Rm=1,5	m <sup>2</sup>	133,50		
P 14	D - 04.06.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm , Rm 7,5	m <sup>2</sup>	114,00		
P 15	D - 04.06.01	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Rm 7,5	m <sup>2</sup>	210,00		
p 16	D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej.	m <sup>2</sup>	114,00		
p 17	D - 05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	210,00		
p 18	D - 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 c m .	m <sup>2</sup>	160,00		
p 19	D - 07.06.01	Odbudowa ogrodzenia wraz z fundamentem	m	60,00		
p 20		Przebudowa linii energetycznej N.N na ul. Chrobrego w Biskupcu - wg odrębnego kosztorysu	kpl.	1,00		
p 21		Przebudowa telekomunikacyjnej sieci miejscowej w ramach budowy zatoki autobusowej na ul. Chrobrego w Biskupcu - wg odrębnego kosztorysu	kpl.	1,00		

**Wartość robót netto .....**

Uwaga: Wartość netto należy wpisać do pozycji nr 64 kosztorysu ofertowego