

TOM IV

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA EKSPRESOWA S17/S12 WRAZ Z PÓŁNOCNO WSCHODNIĄ OBWODNICĄ  
MIASTA LUBLIN

ROZBIÓRKA STACJI PALIW NA DZIAŁCE NR 71/3 W M. DŁUGIE,  
GMINA WÓLKA

Rozbiórka stacji paliw na działce nr 71/3 w m. Długie gmina Wólka			Przedmiar robót	
	Nr Specyfikacji Technicznej i KodCPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
BUDYNEK SOCJALNO-USŁUGOWY				
I	CPV 45111000-8	Wyburzenie obiektów budowlanych		
		<b>Rozbiórka dachu i stropów wraz z odwozem</b>		
1	D-01.02.03.	Rozbiórka pokrycia dachowego 2xpapa na gładzi cementowej 3 cm	m <sup>2</sup>	280
2	D-01.02.03.	Rozbiórka nadsypki nad stropem, z żużla paleniskowego o grubości warstwy 60 cm i warstwy wełny mineralnej o grubości 15 cm	m <sup>3</sup>	168 żužel. 42 wełna
3	D-01.02.03.	Rozbiórka betek stalowych dwuteowych NP130 o długości 7990 mm w ilości 16szt. (179kg/szt.)	kg	2864
4	D-01.02.03.	Rozbiórka pozostałych elementów stalowych konstrukcji dachu <żebra, stężenia)	Kg	101
5	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 596x89x24 wzmocnionych	szt	5,000
6	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 596x39x24 - zwykłych	szt.	18,000
	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych <b>kanałowych</b> 446x119x24 wzmocnionych	szt	2,000
7	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 446x119x24 zwykłych	szt.	10,000
		<b>Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odwozem</b>		
8	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup>	szt	3
9	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni 0,51 - 1 ..00 m <sup>2</sup>	szt.	18
to	D-OS.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni powyżej 1,0 m <sup>2</sup>	szt.	20
11	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych "indywidualnych" (trapezy, luki), średnia powierzchnia 2,7 m <sup>2</sup>	szt.	5
12	D-01.02.03.	Rozbiórka drzwi drewnianych o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup>	szt.	3
13	D-01.02.03.	Rozbiórka drzwi drewnianych o powierzchni 2,1 - 2,5 m <sup>2</sup>	szt.	4
14	D-01.02.03.	Rozbiórka bramy stalowej zewnętrznej ocieplanej 2,4x2,4 m	szt	1,000
15	D-01.02.03.	Rozbiórka kratowania okien	kg/szt.	60,667
		<b>Rozbiórka elementów betonowych prefabrykowanych wraz z odwozem materiału</b>		
15	D-01.02.03.	Rozbiórka nadproży żelbetowych o masie do 50 kg	szt.	56,000
16	D-01.02.03.	Rozbiórka nadproży żelbetowych o masie 51 -100 kg	szt.	66,000
17	D-01.02.03.	Rozbiórka płytek nadkanałowych i bloków wentylacyjnych do 30 kg	szt.	931.000
		Rozbiórka ścian wraz z odwozem materiału do 10 km		
18	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z gazobetonu 24 cm styropian +12 cni	m <sup>3</sup>	187
19	D-01.02.03.	Rozbiórka ocieplania zewnętrznego ze styropianu 5 cm	m <sup>2</sup>	79
20	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z cegły pełnej na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	89
		<b>Rozbiórka podłóg i posadzek wraz z odwozem materiału</b>		
21	D-01.02.03.	Rozbiórka posadzki cementowej o grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	81
22	D-Of.02.03.	Rozbiórka podłogi z PCV na wylewce cementowej	m <sup>2</sup>	160
23	D-01.02.03.	Rozbiórka posadzki z terakoty	m <sup>2</sup>	15
24	D-01.02.03.	Rozbiórka posadzki z lastriko	m <sup>2</sup>	8,000
		<b>Rozbiórka żelbetowych i stalowych elementów konstrukcji i wyposażenia wraz z odwozem materiału</b>		
25	D-01.02.03.	Rozbiórka schodów żelbetowych	m <sup>3</sup>	5,500
26	D-01.02.03.	Rozbiórka wieńców żelbetowych	m <sup>3</sup>	13,500
27	D-01.02.03.	Rozbiórka słupów żelbetowych wraz z fundamentami	m <sup>3</sup>	13,100
28	D-01.02.03.	Rozbiórka balustrad ze słupków stalowych i drewnianym pochwycie	kg	256
	D-01.02.03.	Rozbiórka słupa stalowego podpierającego rygiel	kg	698
		<b>Rozbiórka fundamentów i ław wraz z odwozem materiału</b>		
29	D-01.02.03.	Rozbiórka ław fundamentowych z betonu zbrojonego konstrukcyjnie	m <sup>3</sup>	26,2
30	D-01.02.03.	Rozbiórka podłoża z chudego betonu, o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	72,71
		<b>Zadaszenie nad dystrybutorami wraz z odwozem materiału</b>		
31	D-01.02.03.	Rozbiórka pokrycia dachu z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>	269
32	D-01.02.03.	Rozbiórka pławi i rygli stalowych w ilości 72 szt.	t	9,2
33	D-01.02.03.	Rozbiórka dźwigarów stalowych z dwuteowników 62,140 i 300	t	1,3
34	D-01.02.03.	Rozbiórka słupów stalowych z połączonych dwuteowników	t	3,7
		<b>Osadnik gnilny wraz z odwozem materiału</b>		
35	D-01.02.03.	Rozbiórka pokryw żelbetowych	szt.	3
36	D-01.02.03.	Rozbiórka włazów żeliwnych typu ciężkiego	szt.	3
37	D-01.02.03.	Rozbiórka kęgów żelbetowych o wysokości 70 cm i średnicy 100 cm	szt.	3
38	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z betonu zbrojonego	m <sup>3</sup>	10,3
39	D-01.02.03.	Rozbiórka fundamentów z betonu zbrojonego B15	m <sup>3</sup>	6.1
40	D-01.02.03.	Rozbiórka podbudowy pod fundament, z betonu B7,5	m <sup>3</sup>	2.2

		<b>Zbiorniki na paliwa płynne i dystrybutory wraz z odwozem materiału do 10</b>		
41	0-01.02.03.	Rozbiórka dystrybutorów	szt	0
42	D-01.02.03.	Rozbiórka rurociągów ssących, zalewowych i pomiarowych	m	40
43	0-01.02.03.	Zdjęcie nadkładu nad zbiornikami	m <sup>3</sup>	160
44	D-01.02.03.	Rozbiórka pokryw studzienek nadzbiornikowych	szt	4
45	D-01.02.03.	Rozbiórka fundamentów betonowych pod pokrywy i odmierzacze	m <sup>3</sup>	5,6
46	D-01.02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 56 m3	szt.	3
47	D-01 .02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 20 m3	szt.	1
48	D-01.02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 10 m3	szt.	1
		<b>Stacja AUTOGAZU waz z odwozem materiału</b>		
49	D-01.02.03.	Rozbiórka dystrybutorów	szt.	0
50	D-01.02.03.	Rozbiórka pompy w szafce	szt.	0
51	D-01.02.03.	Rozbiórka zbiorników na gaz płynny propanowy o poj. 4850 l	szt.	2
52	D-01.02.03.	rozbiórka fundamentów żelbetowych pod zbiorniki	m <sup>3</sup>	4,1
53	D-01.02.03.	Rozbiórka podłoża pod fundamenty z betonu B 7,5	m <sup>3</sup>	0,9
		<b>Urządzenia technologiczne i uzbrojenie wraz z odwozem materiału km</b>		
		Instalacja wod-kan i co		
54	D-01.02.03.	Rozbiórka podgrzewaczy ciepłej wody i co.	szt.	2
55	D-01.02.03.	Rozbiórka wodomierzy	szt.	1
56	D-01.02.03.	Rozbiórka rur stalowych ocynkowanych d15 - d150	m	151
57	D-01.02.03.	Rozbiórka rur czarnych d10 - d132	m	325
58	D-01.02.03.	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych d75 - d150	m	54
59	D-01.02.03.	Demontaż rurociągów PCV d50 - d110	m	57
60	D-01.02.03.	Demontaż zlewów, umywalek, pisuarów, ustępów	szt.	20
61	D-01 02 03	Demontaż baterii, zaworów, pomp, termometrów,	szt.	44
62	D-01.02.03.	Demontaż podejść dopływowych, odpływowych i syfonów	szt.	70
63	D-01.02.03.	Demontaż kotła na olej opałowy 25 MW	szt.	1
64	D-01.02.03.	Demontaż hydrantu d80	szt.	1
65	D-01.02.03.	Demontaż naczynia wzbiorczego 50 dm <sup>3</sup>	1 kpl	1
66	D-01.02.03.	Demontaż grzejników do 2,5 m <sup>2</sup>	1 żebro	63
67	D-01.02.03.	Demontaż grzejników do 5,0 m <sup>2</sup>	1 żebro	26
68	D-01.02.03.	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrownycti, dł. Sr. 1,85 m	szt.	7
69	CMJ1.02.03.	Rozbiórka rur przyłącznych do grzejników	kpl.	26
70	001.02.03.	Rozbiórka rur kamionkowych d150 cm	m	14
71	D-01.02.03.	Rozbiórka studni rewizyjnych z kręgów betonowych d 100 cm	Kpl.	6
72	D-01.02.03.	Demontaż zasuw żeliwnych	szt.	3
73	D-01 02 03.	Demontaż studzienek piezometrycznych	szt	1
74	D-01.02.03.	Rozbiórka drenaża opaskowego z rur PCV110mm drenarskich	m	41
		<b>Urządzenia elektryczne i oświetleniowe wraz z odwozem materiału</b>		
		Urządzenia wewnątrz budynku		
75	D-01.02.03.	Rozebranie gniazd, puszek, opraw i innych drobnych elementów	szt.	649
76	D-01.02.03.	Wyjęcie rurek instalacyjnych i cienkich przewodów	m	2723
77	D-01.02.03.	Demontaż tablic	kpl	6
		Oświetlenie i linie zewnętrzne		
78	D-01.03.01.	Demontaż słupów żelbetowych ŻK-10	szt	5,00
79	D-01.03.02.	Demontaż kabli doziemnych YAKY 4x50 i YAKY 4x16	m	203,00
80	D-01.03.01.	Demontaż linii napowietrznej AL50	km	1,264
81	D-01.03.01.	Demontaż słupów stalowych rurowych 8.0 , wraz z demontażem opraw rtęciowych	szt.	6,000
82	D-01.03.02.	Wyjęcie rury stalowej d10G mm	m	15,00
83	D-01.03.02.	Demontaż przyłącza gazowego	m	30
84	D-01.03.02.	Demontaż przyłącza telefonicznego	m	30
85	D-01.02.04.	Rozbiórka ścieków betonowych 60x50x15 cm	m	29
86	D-01.02.03.	Rozebranie zbiornika odprowadzającego betonowego	m <sup>3</sup>	9
		<b>Drogi wewnętrzne wraz z odwozem materiału</b>		
87	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8 cm	m <sup>2</sup>	1466
88	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt 35x35x5	m <sup>2</sup>	286
89	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	324
90	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych 20*6	m	182
91	D-01.02.04.	Rozebranie law z betonu B10	m <sup>3</sup>	13
92	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	30
93	D-01.02.04.	Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem	szt.	2
94	D-01.02.04.	Rozebranie przykanalików betonowych o średnicy 20 cm	m	10
95	D-01.02.04.	Rozebranie wylotu betonowego drenu	szt.	1
96	D-01.02.04.	Rozebranie znaków drogowych na słupkach stalowych 50 mm	szt.	7
95	D-02.03.01.	Niwelacja terenu po robotach wyburzeniowych i rozbiórkowych poprzez dowieszenie i zasypianie i wyrównanie terenu po rozbiórkach	m <sup>3</sup>	200

## TOM IV KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbiórka stacji paliw na działce nr 71/3 w m. Długie gmina Wólka				Kosztorys Ofertowy		
Lp-	Nr Specyfikacji Technicznej i Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [PLN]*	Wartość [PLN]*
1	2	3	4	5	s	7
BUDYNEK SOCJALNO-USŁUGOWY						
I	CPV 45111000-8	Wyburzenie obiektów budowlanych				
		<b>Rozbiórka dachu i stropów wraz z odwozem</b>				
1	D-01.02.03.	Rozbiórka pokrycia dachowego 2xpapa na gładzi cementowej 3 cm	m <sup>2</sup>	280		
2	D-01.02.03.	Rozbiórka nadsypki nad stropem, z żużla paleniskowego o grubości warstwy 60 cm i warstwy wełny mineralnej o grubości 15 cm, 168 m3 żużel, 42m3 wełna	m <sup>2</sup>	280		
3	D-01.Q2.Q3.	Rozbiórka betek stalowych dwuteowych NP130 o długości 7990 mm w ilości 16szt. (179kg/szt.)		2864		
4	D-01.02.03.	Rozbiórka pozostałych elementów stalowych konstrukcji dachu <żebra, stężenia)	kg	101		
5	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 596x89x24 wzmocnionych	szl	5,000		
6	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 596x39x24 - zwykłych	szl.	18,000		
	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych <b>kanałowych</b> 446x119x24 wzmocnionych	szl.	2,000		
7	D-01.02.03.	Rozbiórka płyt stropowych kanałowych 446x119x24 zwykłych	szl.	10,000		
		<b>Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odwozem</b>				
8	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup>	szl.	3		
9	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni 0,51 - 1 „00 m <sup>2</sup>	szl.	18		
10	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych dwuszybowych o powierzchni powyżej 1,0 m <sup>2</sup>	szl.	20		
11	D-01.02.03.	Rozbiórka okien drewnianych "indywidualnych" (trapezy, luk), średnia powierzchnia 2,7 m <sup>2</sup>	szl.	5		
12	D-01.02.03.	Rozbiórka drzwi drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szl.	3		
13	D-01.02.03.	Rozbiórka drzwi drewnianych o powierzchni 2,1 - 2,5 m <sup>2</sup>	szl	4		
14	D-01.02.03.	Rozbiórka bramy stalowej zewnętrznej ocieplanej 2,4x2,4 m	szl	1,000		
15	D-01.02.03.	Rozbiórka kratowania okien	kg/szl.	60.667		
		<b>Rozbiórka elementów betonowych prefabrykowanych wraz z odwozem materiału</b>				
15	D-01 02.03.	Rozbiórka nadproży żelbetowych o masie do 50 kg	szl.	56,000		
16	D-01.02.03.	Rozbiórka nadproży żelbetowych o masie 51 - 100 kg	szl.	66,000		
17	D-01.02.03.	Rozbiórka płytek nadkanałowych i bloków wentylacyjnych do 30 kg	szl.	931,000		
		<b>Rozbiórka ścian wraz z odwozem materiału</b>				
18	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z gazobetonu 24 cm +styropian 12 cm	m <sup>3</sup>	187		
19	D-01.02.03.	Rozbiórka ocieplania zewnętrznego ze styropianu 5 cm	m <sup>2</sup>	79		
20	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z cegły pełnej na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	89		
		<b>Rozbiórka podłóg i posadzek wraz z odwozem materiału</b>				
21	D-01.02.03.	Rozbiórka posadzki cementowej o grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	81		
22	D-01.02.03.	Rozbiórka podłogi z PCV na wylewce cementowej	m <sup>2</sup>	160		
23	0-01.02.03.	Rozbiórka posadzki z terakoty	m <sup>2</sup>	15		
24	D-01.02.03.	Rozbiórka posadzki z lastriko	m2	8,000		
		<b>Rozbiórka żelbetowych i stalowych elementów konstrukcji i wyposażenia wraz z odwozem materiału</b>				
25	D-01.02.03.	Rozbiórka schodów żelbetowych	m <sup>3</sup>	5,500		
26	<b>D-01.02.03.</b>	Rozbiórka wieńców żelbetowych	m <sup>3</sup>	13,500		
27	D-01.02.03.	Rozbiórka słupów żelbetowych wraz z fundamentami	m <sup>3</sup>	13,100		
28	D-01.02.03.	Rozbiórka balustrad ze słupków stalowych i drewnianym pochwycie	kg	256		
	D-01.02.03.	Rozbiórka słupa stalowego podpierającego rygiel	kg	698		
		<b>Rozbiórka fundamentów i ław wraz z odwozem materiału</b>				
29	D-01.02.03.	Rozbiórka ław fundamentowych, z betonu zbrojonego konstrukcyjnie	m <sup>3</sup>	26.2		
30	D-01.02.03.	Rozbiórka podłoża z chudego betonu, o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	72,71		
		Zadaszenie rta <t dystrybutorami wraz z odwozem materiału do 10 km				
31	D-01.02.03.	Rozbiórka pokrycia dachu z blachy trapezowej	m'	269		
32	D-01.02.03.	Rozbiórka płatwi i rygli stalowych w ilości 72 szt	t	9,2		
33	D-01.02.03.	Rozbiórka dźwigarów stalowych z dwuteowników 62,140 i 300	t	1.3		
34	D-01.02.03.	Rozbiórka słupów stalowych z połączonych dwuteowników	t	3,7		
		<b>Osadnik gnilny wraz z odwozem materiału</b>				
35	D-01.02.03.	Rozbiórka pokryw żelbetowych	szl.	3		
36	D-01 02.03.	Rozbiórka włazów żeliwnych typu ciężkiego	szl.	3		
37	D-01.02.03.	Rozbiórka kregów żelbetowych o wysokości 70 cm i średnicy 100 cm	szl.	3		
38	D-01.02.03.	Rozbiórka ścian z betonu zbrojonego	m <sup>3</sup>	10,3		
39	D-01.02.03.	Rozbiórka fundamentów z betonu zbrojonego B15	m <sup>3</sup>	6,1		
40	D-01.02.03.	Rozbiórka podbudowy pod fundament, z betonu B7.5	m <sup>3</sup>	2,2		
		<b>Zbiorniki na paliwa płynne i dystrybutory wraz z odwozem materiału</b>				
41	0-01.02.03.	Rozbiórka dystrybutorów	szl	0		

42	D-01.02.03.	Rozbiórka rurociągów ssących, zalewowych i pomiarowych	m	40		-----
43	0-01.02.03.	Zdjęcie nadkładu nad zbiornikami	m <sup>3</sup>	160		
44	D-01.02.03.	Rozbiórka pokryw studzienek nadzbiornikowych	szt	4		
45	D-01.02.03.	Rozbiórka fundamentów betonowych pod pokrywy i odmierzacze	m <sup>2</sup>	5,6		
46	D-01.02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 56 m <sup>3</sup>	szt.	3		
47	D-01.02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 20 m <sup>3</sup>	szt.	1		
48	D-01.02.03.	Demontaż zbiorników o pojemności 10 m <sup>3</sup>	szt.	1		
<b>Stacja AUTOGAZU wraz z odwozem materiału</b>						
49	D-01.02.03.	Rozbiórka dystrybutorów	szt.	0		
50	D-01.02.03.	Rozbiórka pompy w szafce	szt.	0		
51	D-01.02.03.	Rozbiórka zbiorników na gaz płynny propanowy o poj. 4850 l	szt.	2		
52	D-01.02.03.	rozbiórka fundamentów żelbetowych pod zbiorniki	m <sup>3</sup>	4,1		
53	D-01.02.03.	Rozbiórka podłoża pod fundamenty z betonu B7,5	m <sup>3</sup>	0,9		
<b>Urządzenia technologiczne i uzbrojenie wraz z odwozem materiału</b>						
		Instalacja wod-kan i co				
54	D-01.02.03.	Rozbiórka podgrzewaczy ciepłej wody i co.	szt.	2		
55	D-01.02.03.	Rozbiórka wodomierzy	szt.	1		
56	D-01.02.03.	Rozbiórka rur stalowych i ocynkowanych d15 - d150	m	151		
57	D-01.02.03.	Rozbiórka rur czarnych d10 - d132	m	325		
58	D-01.02.03.	Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych d75 - d150	m	54		
59	D-01.02.03.	Demontaż rurociągów PCV d50 - d110	m	57		
60	D-01.02.03.	Demontaż zlewów, umywalk, pisuarów, ustępów	szt.	20		
61	D-01.02.03.	Demontaż baterii, zaworów, pomp, termometrów,	szt.	44		
62	D-01.02.03.	Demontaż podejść dopływowych, odpływowych i syfonów	szt.	70		
63	D-01.02.03.	Demontaż kotła na olej opałowy 25 MW	SZL	1		
64	D-01.02.03.	Demontaż hydrantu d80	Ezt.	1		
65	D-01.02.03.	Demontaż naczynia zbiorczego 50 dm <sup>3</sup>	1kpl	1		
66	D-01.02.03.	Demontaż grzejników do 2,5 m <sup>2</sup>	1 żebro	63		
67	D-01.02.03.	Demontaż grzejników do 5,0 m <sup>2</sup>	1 żebro	26		
68	D-01.02.03.	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrownych, dł. Sr. 1,85 m	szt.	7		
69	CMJ1.02.03.	Rozbiórka rur przyłącznych do grzejników	kpl.	26		
70	001.02.03.	Rozbiórka rur kamionkowych d150 cm	m	14		
71	D-01.02.03.	Rozbiórka studni rewizyjnych z kręgów betonowych d 100 cm	kpl.	6		
72	D-01.02.03.	Demontaż zasuw żeliwnych	szt.	3		
73	D-01.02.03.	Demontaż studzienek piezometrycznych	szt	1		
74	D-01.02.03.	Rozbiórka дренаża opaskowego z rur PCV110mm drenarskich	m	41		
<b>Urządzenia elektryczne i oświetleniowe wraz z odwozem materiału</b>						
		Urządzenia wewnątrz budynku				
75	D-01.02.03.	Rozebranie gniazd, puszek, opraw i innych drobnych elementów	szt.	649		
76	D-01.02.03.	Wyjęcie rurek instalacyjnych i cienkich przewodów	m	2723		
77	D-01.02.03.	Demontaż tablic	kpl	6		
		Oświetlenie i linie zewnętrzne				
78	D-01.03.01.	Demontaż słupów żelbetowych ZK-10	szt	5,00		
79	D-01.03.02.	Demontaż kabli doziemnych YAKY 4x50 i YAKY 4x16	m	203,00		
80	D-01.03.01.	Demontaż linii napowietrznej AL50	km	1,264		
81	D-01.03.01.	Demontaż słupów stalowych rurowych 8.0 , wraz z demontażem opraw ręciovych 250 W	szt.	6,000		
82	D-01.03.02.	Wyjęcie rury stalowej d100 mm	m	15,00		
83	D-01.03.02.	Demontaż przyłącza gazowego	m	30		
84	D-01.03.02.	Demontaż przyłącza telefonicznego	m	30		
<b>Urządzenia ochrony środowiska wraz z. odwożeni materiału</b>						
85	D-01.02.04.	Rozbiórka ścieków betonowych 60x50x15 cm	m	29		
86	D-01.02.03.	Rozebranie zbiornika odparowującego betonowego	m <sup>3</sup>	9		
<b>Drogi wewnętrzne wraz z odwozem materiału do 10 km</b>						
87	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8 cm	m <sup>2</sup>	1466		
88	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt 35x35x5	m <sup>2</sup>	286		
89	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	324		
90	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych 20*6	m	182		
91	D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu B10	m <sup>3</sup>	13		
92	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	30		
93	D-01.02.04.	Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem	szt.	2		
94	D-01.02.04.	Rozebranie przykanalików betonowych o średnicy 20 cm	m	10		
95	D-01.02.04.	Rozebranie wylotu betonowego drenu	szt.	1		
96	D-01.02.04.	Rozebranie znaków drogowych na słupkach stalowych 50 mm	szt.	7		
95	D-01.02.04.	Niwelacja terenu po robotach wyburzeniowych i rozbiórkowych poprzez dowieszenie, zasypianie i wyrównanie terenu po rozbiórkach	m <sup>3</sup>	200		
SUMA						

\*) należy podawać wartość w PLN z dokładnością do jednego grosza

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość netto [PLN]*)
1	Roboty rozbiórkowe stacji paliw	
	WARTOŚĆ NETTO*)	
	VAT .....%	
	OGÓŁEM	

Słownie : .....

.....

**pieczęć firmowa Wykonawcy**

\_\_\_\_\_  
**data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela**

*należy podawać wartość w PLN z dokładnością do jednego grosza*