



**GDDKiA**  
**Leszek Sekulski**  
**Z-ca Dyrektora Oddziału**  
**ds. Zarządzania Drogami i Mostami**

Warszawa, 21.06.2020

O.WA.D-3.2412.30.2020.BM. 509..2020

**Wszyscy zainteresowani**

**Sprawa GDDKiA.O.WA.D.3.2412.30.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziału Warszawa z podziałem na 7 zadań**

**Szanowni Państwo,**

**I. Działając w trybie art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że załączona do SIWZ cała dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Do SIWZ nie jest dołączona dokumentacja projektowa i ewentualne uzgodnienia, gdyż wskazane roboty nie są wykonywane na podstawie takiej dokumentacji, ponieważ są to remonty nawierzchni nie stanowiące zamierzenia inwestycyjnego w postaci budowy lub przebudowy drogi.

**Pytanie 2**

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

**Odpowiedź**

Cała dokumentacja przetargowa zawarta w SIWZ jest istotna dla realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej przyjmujemy hierarchię ważności:

- Przedmiar robót
- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami czyli Instrukcja dokonywania odbioru zadań remontowych przeznaczona dla Rejonów GDDKiA O/Warszawa, STWIORB-y.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których będzie realizowany remont nawierzchni.

### **Pytania dotyczące Zadania nr 1 odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Mazowieckim:**

- DK 50 Kamion Duży – Ruszki (odcinkowo)

### **Pytanie 4**

Opisy pozycji nr 3 przedmiarów robót dla poszczególnych odcinków wskazują wykonanie/odtworzenie podbudowy z tłucznia według STWiORB D-04.04.04 (jest to specyfikacja oparta na wymaganiach wycofanych norm PN-S-96023 i PN-B-11112). Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że podbudowę należy wykonać/odtworzyć zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wskazuje wykonanie/odtworzenie podbudowy z kruszywa niezwiązanego zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami STWiORB D.04-04-02a, D.04-04-02b.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana Siwz Nr 2 poz. 1 i poz. 2

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z STWiORB D-05.03.05b (w przedmiarach i kosztorysach jest D-05.03.05a)?

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z STWiORB D.05-03-05b.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ Nr 2 poz. 1 i poz. 2

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać na bazie asfaltu PMB 25/55-60?

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać na bazie asfaltu PBM 25/55-60.

### **Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że nie zachodzi konieczność wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem jako dodatkowe wzmocnienie konstrukcji drogi.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że nie zachodzi konieczność wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem jako wzmocnienia konstrukcji drogi.

### **Pytania dotyczące Zadania nr 6 odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:**

- DK 61 Przejście przez Legionowo – wiadukt

### **Pytanie 8**

W załączonym kosztorysie ofertowym wartość netto pozycji nr 7 i 16 składa się z dwóch pozycji, które mają dać różne ceny jednostkowe a wspólną wartość



7	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	557,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		557,00		

16	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	515,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		515,00		

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy dokonać wyceny tych pozycji aby otrzymać jedną wartość.

### Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz 3.

### Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być wykonana rozbiórka krawężnika przy chodniku w nawierzchni poliuretanowej? Czy przyszły wykonawca ma uwzględnić odtworzenie przyległego chodnika? Jeśli tak to prosimy o podanie konstrukcji odtworzenia.

### Odpowiedź

Prace powinny być wykonane tak aby nie uszkodzić nawierzchni poliuretanowej chodnika. Wykonawca powinien wliczyć w koszty naprawę chodnika - uszczelnienie oraz ewentualne odtworzenie nawierzchni poliuretanowej tam gdzie została ona uszkodzona.

### Pytanie 10

Dot. zad.6 poz.24 przedmiaru robót: jakiego roboty wchodzi w skład tej pozycji? Jakiego okablowania dotyczy ta pozycja?

### Odpowiedź

Pozycja dotyczy okablowania do znaków aktywnych U-3a kabel - YKY10\*1,5mm<sup>2</sup> miedź w peszlu.

**II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 1843 ze zm.), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:**

### Zmiana SIWZ nr 2

#### Poz. 1 Zmiana dotyczy SIWZ, TOM III Przedmiar robót Zadanie 1

##### a) Odcinek 1.

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 068,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 340,00

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D-04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 068,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 340,00

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	3 782,50
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	3 782,50

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	3 782,50
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	3 782,50

### b) Odcinek 2

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 180,80
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 904,00

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D-04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 180,80
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 904,00

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 182,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 182,00

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 182,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 182,00

### c) Odcinek 3

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	6 000,00



Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	6 000,00

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 250,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 250,00

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 250,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 250,00

#### d) Odcinek 4

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	840,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	4 200,00

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	840,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	4 200,00

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	2 975,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	2 975,00

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	2 975,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	2 975,00

**e) Odcinek 5**

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 920,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	9 600,00

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 920,00
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	9 600,00

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6 800,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	6 800,00

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6 800,00
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	6 800,00

W załączeniu zmieniony przedmiar na Zadanie 1

**Poz. Nr 2. Zmiana dotyczy SIWZ, TOM IV, Kosztorys ofertowy na zadanie 1****a) Odcinek 1.**

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 068,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 340,00		

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 068,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 340,00		

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	3 782,50		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	3 782,50		

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	3 782,50		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	3 782,50		

## b) Odcinek 2

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 180,80		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 904,00		

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 180,80		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	5 904,00		

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 182,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 182,00		

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 182,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 182,00		

## c) Odcinek 3

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	6 000,00		



Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	6 000,00		

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 250,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 250,00		

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	4 250,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	4 250,00		

#### d) Odcinek 4

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	840,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	4 200,00		

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	840,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	4 200,00		

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	2 975,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	2 975,00		

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	2 975,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	2 975,00		



**e) Odcinek 5**

Istniejący zapis:

3	D-04.04.04	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 920,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	9 600,00		

Zastępuje się następującym:

3	D-04.04.02a D.04-04-02b	Wykonanie/Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
		a) na grubość do 20 cm	m <sup>2</sup>	1 920,00		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm (krotność 5)	m <sup>2</sup>	9 600,00		

Istniejący zapis:

6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6 800,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	6 800,00		

Zastępuje się następującym:

6	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe) - WARSTWA WIAŻĄCA				
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6 800,00		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej (łącznie 6 cm)	m <sup>2</sup>	6 800,00		

W załączeniu poprawiony Kosztorys – zadanie 1

**Poz. Nr 3 Zmiana dotyczy SIWZ, TOM IV, Kosztorys Ofertowy na Zadanie 6**

Istniejący zapis:

7	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	557,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		557,00		

Zastępuje się następującym:

7	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	557,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		557,00		

Istniejący zapis:

16	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	515,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		515,00		

Zastępuje się następującym:

16	D-08.01.01a D-08.01.01	Przestawienie i ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem materiał istniejący (pobocze)	mb	515,00		
		dopłata za materiał betonowy Wykonawcy		515,00		

W załączeniu zmieniony Kosztorys ofertowy - Zadanie 6

**Poz. Nr 4 Zmiana dotyczy SIWZ, TOM IV, Kosztorys Ofertowy na Zadanie 3 i polega na zastąpieniu istniejącego kosztorysu nowym Kosztorysem ofertowym na Zadanie 3. W załączeniu zmieniony Kosztorys ofertowy na zadanie 3.**

Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Beata Misiewicz  
tel. +48 22 209 23 61  
[bmisiewicz@gddkia.gov.pl](mailto:bmisiewicz@gddkia.gov.pl)