

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 27 na odcinkach od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000 – odcinek Przewóz – Rusocice w gminie Przewóz w województwie Lubuskim.

Parametry techniczne drogi krajowej nr 27:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - droga krajowa | - klasa G, |
| - przekrój | - jednojezdniowy dwupasowy, |
| - typ przekroju | - drogowy, |
| - kategoria ruchu | - KR 2, |
| - obciążenie | - 100 kN/oś. |
| - szerokość jezdni | - 6,0 m, |
| - nawierzchnia | - bitumiczna, |

2. OPIS ZADANIA, ZAKRES PRAC

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- odtworzenie przekroju drogowego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

3. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna – Część opisowa i rysunkowa,

Załącznik nr 3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Wykonane prace podlegają:

- 12 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
- min. 24 – maks. 36 miesięcznej gwarancji na pozostałe roboty,

od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego robót bez wad istotnych.

Wykonawca udzieli rękojmi na okres:

- 12 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
- 24–36 na pozostałe roboty.

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czas realizacji: do 29-11-2019 r.

6. UWAGI KOŃCOWE

- 6.1. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
- 6.2. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.
- 6.3. Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić u Zamawiającego wszystkie materiały, które zamierza wbudować.
- 6.4. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze uwzględniając jn.:
 - ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 50 km/h,
 - w miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem powinno odbywać się przy użyciu sygnalizacji świetlnej obsługiwanej przez wyposażone w urządzenia łączności osoby zatrudnione przez wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę gromadzące się na obydwu końcach odcinka robót kolejki oczekujących, ograniczając o ile to możliwe, maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut. Dopuszcza się ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione, na zasadach określonych powyżej,
 - należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń BRD.
- 6.5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem oznakowania robót.
- 6.6. Wykonawca powiadamia na piśmie Rejon w Żarach o terminie przystąpienia do robót. W piśmie należy podać:
 - przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 - nr oraz datę zatwierdzonego tymczasowego projektu oznakowania robót (z numerem schematu aktualnie wprowadzonego do ruchu) ,
 - imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika robót, osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robót.
- 6.7. Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Należy je odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 25 km poza teren budowy. Pozostałe elementy rozbiórkowe i odpady wywieźć na składowisko Wykonawcy i poddać utylizacji.

7. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY CZYNNOŚCI WYMIENIONE PRZEDMIARZE ROBÓT OD POZ. NR 2 DO POZ. NR 5, TJ. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA:

- roboty przygotowawcze,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy również podwykonawców.

8. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI

1. Michał Biegalski, tel.: 68 327 10 68, wew. 227, tel. kom. +48 668 416 164
2. Krzysztof Młynarczak, tel.: 68 327 10 68, wew. 205, tel. kom. +48 693 820 569

Opracował:

Michał Biegalski