

PRZEDMIAR ROBÓT
„Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
x	D-00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy	ryczałt	1,00
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 138+924 - 138+000 = 0,924km	km	0,924
x	D-03.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni	szt	28
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów	szt	4
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt	18
6		Regulacja wraz z wymianą wpustów ulicznych i montażem płyty podtrzymującej	szt	3
7		Regulacja pionowa studni wraz z wymianą włazu	szt	3
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
8	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 5 cm 3499,02+187,25+3684,96=7371,22 Przyjęto 7400m2	m2	7 400,00
9	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej w ilości do 150 kg/m2 AC16W	Mg	250,00
10	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W grubości 5cm	m2	7 400,00
11	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm	m2	7 400,00
12	D-05.03.23a	Przebrukowanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm (w miejscu regulacji krawężnika, przyjęto średnio na szer. 1,0m) Uwzględnić 10% nowej kostki.	m2	609,50

13	D-05.03.23a	Przebrukowanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm Uwzględnić 10% nowych płyt bet.	m2	50,00
14	D-05.03.23a	Wykonanie pasów medialnych z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej integracyjnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2	20,80
15	D-05.03.26	Zabezpieczenie geokompozytem 50x50kN nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi	m2	7 400,00
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		x
16	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	411,18
17	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - piktogramów A-16	szt	4,00
18		Regulacja wysokościowa wygradzeń segmentowych U-12a	m	92,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		x
19	D-08.01.01a	Rozbiórka i ponowne ułożenie krawężników betonowych lub kamiennych na ławie betonowej	m	1 623,00
20	D-08.01.01b	Wymiana krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	241,00

Zielona Góra

21 czerwca 2019 r.

Sporządził: Michał Biegalski