

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
x	D-00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy	ryczałt	1,00
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 0+700 - 1+200 = 500m 1+700 - 2+200 = 500m 2+700 - 3+200 = 500m 3+700 - 4+200 = 500m suma 2000m	km	2,000
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
3	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 5 cm 7,0m x 1800m + powierzchnia skrzyżowań 929m ² = 14929m ² Przyjęto 14950m ²	m ²	14 950,00
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W grubości 5cm 7,0m x 1800m + powierzchnia skrzyżowań 929m ² = 14929m ² Przyjęto 14950m ²	m ²	14 950,00
5	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm 7,0m x 1800m + powierzchnia skrzyżowań 929m ² = 14929m ² Przyjęto 14950m ²	m ²	14 950,00
6	D-05.03.26	Zabezpieczenie geokompozytem 30x30cm nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi 7,0m x 1800m + powierzchnia skrzyżowań 929m ² = 14929m ² Przyjęto 14950m ²	m ²	14 950,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		x
7	D-06.03.01	Ścięcie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, szer. 1,5m. Śr. grubość 10cm 2000m x 1,5m = 3000m ²	m ²	3 000,00

x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x
8	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowieństwowego P-1a - 57,84m ² P-1c - 5,88m ² P-1d - 0,54m ² P-1e - 0,6m ² P-2b - 9,6m ² P-4 - 24,72m ² P-6 - 24,8m ² P-7b - 68,64m ² P-7c - 209,52m ² P-7d - 72,96m ² P-8a - 1,59m ² P-8b - 3,88m ² P-8d - 0m ² P-8f - 2,72m ² P-9b - 8,3m ² P-13 - 3,15m ² P-15 - 3,423m ² P-21 - 82m ² Suma 580m ²	m ² 580,00

Zielona Góra

21 czerwca 2019 r.

Sporządził:

Michał Biegalski