

PRZEDMIAR ROBÓT
„Remont drogi krajowej nr 27
od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
x	D-00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy	ryczałt	1,00
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 3+505 - 4+200 = 695m 6+500 - 10+000 = 3500m suma 4195m	km	4,195
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
3	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 4 cm 6,0m x 4395,0m = 26 370m ²	m ²	25 170,00
4	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm 6,0m x 4395,0m = 26 370m ²	m ²	25 170,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		x
5	D-06.03.01	Ścięcie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, szer. 1,5m. Śr. grubość 10cm 1,5m x 4395,0 = 6592,5m ²	m ²	6 292,50
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		x
6	D-07.01.01	wykonanie oznakowania poziomego cienkownikarstwowego P-1a - 27,8m ² P-1e - 9,36m ² P-3a - 100m ² P-4 - 650,76m ² P-6 - 14,56m ² P-7a - 30m ² P-7c - 110,16m ² P-7d - 763,56m ² P-10 - 12m ² P-13 - 4,2m ² P-14 - 2,25m ² Suma 1724,65m ²	m ²	1 724,65

Zielona Góra

czerwca 2019 r.

Sporządził:

Michał Biegalski