

Kosztorys ofertowy
Roboty okładzinowe i malarskie związane z remontem instalacji elektrycznych
w mieszkaniach - budynek GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	SST-2	TYNKI I OKŁADZINY Kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury na ścianie				
1.1		Demontaż pawlacza w przedpokoju .	m2	0,600		
1.2		Montaż pawlacza - po zakończonym remoncie; pawlacz dwudrzwiowy o szerokości 120 cm.	m2	0,600		
1.3		Uzupełnienie tynku z mas szpachlowych.	m2	1,500		
1.4		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.	m2	6,290		
1.5		Rozebranie obicia ścian i sufitu płytami winylowymi.	m2	23,970		
1.6		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian – boazeria płytowa w przedpokoju , lok. nr 4	m2	4,800		
1.7		Zerwanie starych tapet	m2	33,072		
1.8		Zeskrobanie i usunięcie kleju , naprawa i zatarcie podłoża	m2	33,072		
1.9		Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach	m2	37,440		
1.10		Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach	m2	13,677		
1.11		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach w miejscu zarysowań	m2	30,000		
1.12		Wymiana płytek okładzinowych ściennych 20x25 cm układ. na kleju, o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m2	2,765		
1.13		Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25 cm na zapr. klejowej	m2	12,920		
1.14		Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2	m	25,000		
2	SST-2	ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442180-2 Powtórne malowanie.				
2.1		Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	666,356		
2.2		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	14,092		
2.3		Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą lateksową pow. wewnętrznych z podłoży gipsowych	m2	33,390		
2.4		Dwukrotne malowanie emulsją akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m2	529,189		
2.5		Dwukrotne malowanie emulsją akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	188,284		
2.6		Układanie tapet papierowych wytłaczanych na styk-paski ozdobne szer. 12 cm	m	25,860		
2.7		Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej - szafek o pow. ponad 1,0 m2	m2	2,340		
2.8		Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią	m2	336,644		
2.9		Mycie po robotach malarskich okien	m2	40,857		
2.10		Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi	m2	51,200		
Wartość kosztorysu netto:						
Podatek VAT= 22%						
Ogółem:						