

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA NA PYTANIA**

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu na **Remont drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów** Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: (treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

**Pytanie 1**

W pkt 9.4.3. Zamawiający wymaga aby do oferty załączyć „Zbiornicze zestawienie kosztów”. W związku z tym kosztorys ofertowy składa się z jednej tabeli elementów rozliczeniowych oraz braku wzoru takiego formularza prosimy o wykreślenie tego zestawienia jako wymaganego do oferty.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. 9.4.3. na poniższy :

*„Kosztorys ofertowy: wypełnione załączone ślepy/e kosztorys/-sy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia. Kosztorys ofertowy wypełniony do dwóch miejsc po przecinku”*

**Pytanie 2**

Kosztorys ofertowy poz.9 Wg opisu tej pozycji należy wykonać tylko umocnienie poboczy na szer.0,5 m materiałem pofrezowym na gr.8. Natomiast wg SST 06.03.01 pkt 1,3 należy wykonać oprócz umocnienia poboczy destruktem na szer. 0,5 m także uzupełnienie pozostałej części pobocza na szer. 0,5 m i gr.8 cm przy pomocy mieszanki optymalnej. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać 0,5 m pobocza z destruktu i 0,5 m pobocza z mieszanki optymalnej gr. 8 cm.

**Wyjaśnienie**

Tak, należy wykonać 0,5 m pobocza z destruktu i 0,5 m pobocza z mieszanki optymalnej gr.8 cm.

**Pytanie 3**

Wg SST 06.03.01 pkt 1.3 należy wykonać umocnienia zjazdów destruktem. Prosimy o wyjaśnienie czy obmiar zjazdów jest już zawarty w ilości 13 200 m2 z poz. Nr 9

**Wyjaśnienie**

Obmiar zjazdów jest już zawarty w poz.9

**Pytanie 4**

Ad kosztorys ofertowy poz. 10 wg opisu tej pozycji należy wykonać oznakowanie cienkwarstwowe. Natomiast wg SST 07.01.01 pkt. 1.3 należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe masami termoplastycznymi. Prosimy o wyjaśnienie jakie oznakowanie należy wykonać?

**Wyjaśnienie**

Należy wykonać oznakowanie cienkwarstwowe. W załączeniu zostaje przekazania poprawna specyfikacja techniczna.

**Pytanie 5**

Według poz. 10 kosztorysu ofertowego oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe, natomiast w specyfikacji technicznej D-07.01.01 Oznakowanie poziome, jest mowa o oznakowaniu grubo warstwowym termoplastycznym. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome oraz załączenie odpowiedniej specyfikacji.

**Wyjaśnienie**

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 4

**Pytanie 6**

Wg opisu technicznego oraz SST D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy (destruktem bitumicznym oraz mieszanką optymalną\_ pkt 1.3. poza wykonaniem uzupełnienia poboczy destruktem bitumicznym na szer. 0,5 m przewidziane jest także wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego (zjazd) oraz wykonanie uzupełnienia pozostałej szerokości pobocza mieszanką optymalną. Kosztorys ofertowy nie zawiera takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

**Wyjaśnienie**


Patrz wyjaśnienie na pytanie 2.

**Pytanie 7**

Wg kosztorysu ofertowego należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe, natomiast z SST D-07.01.01. Oznakowanie poziome wynika, że przewidziano oznakowanie grubowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Wyjaśnienie**

Patrz wyjaśnienie na pytanie 4.

Z upoważnienia Dyrektora  
  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr inż. Ł. Augustewicz