

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda w ciągu drogi krajowej nr 25 km 334+321 w miejscowości Chojnik

Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn,	Wartość [zł netto]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
A		CZĘŚĆ OGÓLNA				
I	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
0.1		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M. 00.00.00	ryczałt	1.00		
0.2		w tym przestrzeganie zapisów decyzji środowiskowej i uzgodnień RDOŚ	ryczałt	1.00		
II	DM.00.00.00 M.32.01.01	Objazdy i przejazdy				
0.3		Zaprojektowanie i wykonanie mostu objazdowego (klasy B wg PN-85/S-10030) wraz z posadowieniem i przyczółkami, o minimalnych parametrach użytkowych zg z rozwiązaniem we wstępnej dokumentacji projektowej Obowiązują zaprojektowane: lokalizacja obiektu, skrajnie użytkowe na obiekcie, światło obiektu zg z Decyzją wodnoprawną, wymagania BRD	ryczałt	1.00		
0.4		Zaprojektowanie i wybudowanie dojazdów do mostu tymczasowego o nawierzchni bitumicznej min 2-warstwowej, w lokalizacji i o minimalnych parametrach użytkowych zg z rozwiązaniami we wstępnej dokumentacji projektowej. Obowiązują dostosowanie projektu (zaprojektowanie): lokalizacja trasy, geometria, skrajnie użytkowe, wymagania BRD	ryczałt	1.00		
0.5		Koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz ewentualnych zmian do projektu organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem	ryczałt	1.00		
0.6		Koszt utrzymania objazdu z utrzymaniem i kosztem dzierżawy mostu tymczasowego i kosztem utrzymania tymczasowej organizacji ruchu (rozliczanie proporcjonalnie do czasu trwania kontraktu)	ryczałt	1.00		
0.7		Koszt likwidacji objazdu tymczasowego z kosztem rozbiórki mostu tymczasowego i tymczasowej organizacji ruchu wraz z rekultywacją terenu po usunięciu objazdu tymczasowego	ryczałt	1.00		
III	DM.00.00.00	Zaplecze Wykonawcy				
0.7		Urządzenia zaplecza wykonawcy (z zabezpieczeniem drzew w obrębie robót budowlanych)	ryczałt	1.00		
0.8		Utrzymanie zaplecza wykonawcy	ryczałt	1.00		
0.9		Likwidacja zaplecza wykonawcy	ryczałt	1.00		
B		ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE				
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	m	94.00		
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	m ²	750.00		
3	D.01.02.03	Rozbiórki istniejących elementów	kpl.	1.00		
4	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej (kanału technologicznego)	mb	27.00		
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
5	D.02.01.01	Wykopy	m ³	543.98		
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE				
6	D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa - wpusty z przykanalikami i odprowadzeniem wody	szt.	4.00		
4	D.04.00.00	PODBUDOWY				
7	D.04.01.01	Korytowanie	m ²	636.50		
8	D.04.02.02	Warstwy mrozochronne z mieszanki niezwiązanej	m ²	1143.00		
9	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni	m ²	1950.50		
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²	636.50		

Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn,	Wartość [zł netto]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
11	D.04.05.01	Podbudowy pomocnicze z mieszanki związanej cementem	m ²	638.70		
12	D.04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego	m ²	571.50		
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE DROGOWE				
13	D.05.03.05B	Warstwa wiążąca z AC	m ²	571.50		
14	D.05.03.13	Warstwa ścierna z SMA	m ²	689.50		
15	D. 05.03.27	Wykonanie połączeń między starą i nową nawierzchnią	m ²	28.00		
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
16	D.06.03.01	Umocnienie poboczy	m ²	220.00		
7	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	D.07.01.01 D.07.02.01	Stała organizacja ruchu - oznakowanie pionowe i poziome	kpl.	1.00		
8	D.08.00.00	ELEMENTY DRÓG				
18	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	m	24.00		
19	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej	m ²	65.00		
20	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	m	51.40		
21	D.08.05.01	Korytka ściekowe	m	31.00		
9	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
22	D.09.01.00	Odtworzenie zieleni i humusowanie	m ²	800.00		
C		ROBOTY MOSTOWE				
10	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE				
23	M.11.01.01	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem i odwodnieniem	m ³	600.00		
24	M.11.01.04	Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach inżynierskich	m ³	850.00		
25	M.11.03.02	Formowanie pali fundamentowych	m	236.00		
26	M.11.03.06	Próbne obciążenie pali	szt.	1.00		
11	M.12.00.00	ZBROJENIE				
27	M.12.01.03	Zbrojenie betonu stałą klasy A-III stal np., B500C, B500SP EPSTAL – klasa ciągliwości C.	kg	22490.00		
12	M.13.00.00	BETON				
28	M.13.01.01	Beton podpór klasy C30/37 w elementach o grubości >60 cm	m ³	205.54		
29	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m ³	15.20		
30	M.13.03.02	Montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu "odwrócone T"	szt.	14.00		
31	M.13.04.01.	Prefabrykaty polimerobetonowe, montaż prefabrykatów	m	51.00		
13	M.15.00.00	IZOLACJE				
32	M.15.01.02	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	m ²	205.10		
33	M.15.01.03	Hydroizolacje	m ²	104.60		
34	M.15.02.03	Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej	m ²	294.76		
35	M.15.04.07	Nawierzchnioizolacja	m ²	105.00		
36	M.15.04.02	Nawierzchnia z asfaltu lanego na moście, warstwa wiążąca	m ²	118.00		
14	M.16.00.00	ODWODNIENIE MOSTU				
37	M.16.01.01	Wpusty	szt.	4.00		
38	M.16.01.02	Rury odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego	m	23.00		
39	M.16.01.03	Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego	m	56.90		
15	M.18.00.00	URZĄDZENIA DYLATACYJNE				
40	M.18.01.04	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między elementami betonowymi	m	216.20		
41	M.18.03.01	Bitumiczne urządzenia dylatacyjne	m	24.80		
16	M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE				
42	M.19.01.01	Krawężnik kamienny na moście	m	51.00		
43	M.19.01.03	Barieroporcze ochronne na obiektach mostowych	m	144.00		
17	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE				
44	M.20.01.09	Schody skarpowe	m	6.00		
45	M.20.01.11	Umocnienie stożków	m	100.00		
46	M.20.05.01	Umocnienie brzegów	m ²	477.63		
47	M.20.10.01	Montaż reperów	szt.	14.00		

Suma netto:	
Podatek VAT (23%):	
Wartość brutto:	