

## PRZEDMIAR

„Remont pomieszczeń w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowego GDDKiA „Drogowiec” w Pokrzywniej, etap II ”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
A	B	C	B	E
<b>POKOJE Z WĘZŁAMI SANITARNYMI</b>				
		<b>nr: 112; 113; 212; 213</b>		
1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia łazienki- pojemniki na papier, mydło itp.	kpl	4
2	kalk. własna	Demontaż lustra	kpl	4
3	KSNR 8 0217-07 kalk. własna	Demontaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl	4
4	kalk. własna	Demontaż kabiny natryskowej	kpl	4
5	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną o wym 80x80 cm.	kpl.	4
6	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.	4
7	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp np. zestaw podtynkowy BRAVO BIS Koło	kpl.	4
8	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	4
9	KSNR 8 0216-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika	kpl	4
10	KSNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt	4
11	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego - drabinki	kpl.	4
12	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	8
13	KNNR-W 9 0501-06 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	12
14	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	1
15	KNNR 8 0112-06	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr.15-20 mm	szt	8
16	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr.15-20 mm	szt	8
17	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	57,284
18	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,36
19	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- dywanowych	m2	53,115
20	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	62,475
21	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	9,36
22	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	57,284
23	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	20

24	TZKNBK XII 0503-54	Wymiana klamki z rozetami z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.	8
25	TZKNBK XV 0652-01 analogia	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m2	46,8
26	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2	46,8
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	62,475
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	137,332
29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	199,807
30	kalk. własna	Montaż urządzeń wyposażenia toalety (lustro, pojemnik na papier, wieszak na ręczniki, szczotka WC)	kpl	4
31	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych typu Ultimo Click	m2	53,115
32	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	90,98
		<b>nr: 114; 115;214;215</b>		
33	kalk. własna	Demontaż wyposażenia łazienki- pojemniki na papier, mydło itp.	kpl	4
34	kalk. własna	Demontaż lustra	kpl	4
35	KSNR 8 0217-07 kalk. własna	Demontaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl	4
36	kalk. własna	Demontaż kabiny natryskowej	kpl	4
37	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną o wym 80x80 cm.	kpl.	4
38	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.	4
39	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp np. zestaw podtynkowy BRAVO BIS Koło	kpl.	4
40	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	4
41	KSNR 8 0216-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika	kpl	4
42	KSNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt	4
43	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego - drabinki	kpl.	4
44	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	8
45	KNNR-W 9 0501-06 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	12
46	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	1
47	KNNR 8 0112-06	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr.15-20 mm	szt	8
48	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr.15-20 mm	szt	8

49	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	57,564
50	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,485
51	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- dywanowych	m2	54,679
52	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	64,164
53	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	9,485
54	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	57,564
55	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	20
56	TZKBNB XII 0503-54	Wymiana klamki z rozetami z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.	8
57	TZKBNB XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m2	46,8
58	TZKBNB XV 0652-01 analogia	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m2	46,8
59	TZKBNB XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2	46,8
60	TZKBNB XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2	46,8
61	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	64,164
62	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	139,414
63	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	203,578
64	kalk. własna	Montaż urządzeń wyposażenia toalety (lustro, pojemnik na papier, wieszak na ręczniki, szczotka WC)	kpl	4
65	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych typu Ultimo Click	m2	54,679
66	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	119,12
		<b>nr: 116; 117;216;217</b>		
67	kalk. własna	Demontaż wyposażenia łazienki- pojemniki na papier, mydło itp.	kpl	4
68	kalk. własna	Demontaż lustra	kpl	4
69	KSNR 8 0217-07 kalk. własna	Demontaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl	4
70	kalk. własna	Demontaż kabiny natryskowej	kpl	4
71	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną o wym 80x80 cm.	kpl.	4
72	TZKBNB XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.	4
73	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp np. zestaw podtynkowy BRAVO BIS Koło	kpl.	4

74	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	4
75	KSNR 8 0216-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika	kpl	4
76	KSNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt	4
77	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego - drabinki	kpl.	4
78	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	8
79	KNNR-W 9 0501-06 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.	12
80	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	1
81	KNNR 8 0112-06	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.15-20 mm	szt	8
82	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr.15-20 mm	szt	8
83	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	54,848
84	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,173
85	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- dywanowych	m2	58,748
86	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	67,921
87	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	9,173
88	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	54,848
89	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	20
90	TZKNBK XII 0503-54	Wymiana klamki z rozetami z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.	8
91	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m2	46,8
92	TZKNBK XV 0652-01 analogia	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m2	46,8
93	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2	46,8
94	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2	46,8
95	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	67,921
96	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	145,869
97	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	213,79
98	kalk. własna	Montaż urządzeń wyposażenia toalety (lustro, pojemnik na papier, wieszak na ręczniki, szczotka WC)	kpl	4
99	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych typu Ultimo Click	m2	58,748

100	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami	m2	61,614
101	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	119,12
<b>HOL</b>				
102	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	87,61
103	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	87,61
104	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	87,61
105	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2	58,315
106	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	46,8
107	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	127,548
<b>KORYTARZE</b>				
108	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	44,103
109	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	137,256
110	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	181,359
111	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	181,359
112	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2	44,103
113	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	59,55
114	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych typu Ultimo Click	m2	137,256
115	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	119,8
116	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	137,256
117	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	405,384
118	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	463,04
<b>KLATKI SCHODOWE</b>				
119	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	58,091
120	KNR 9-13 0301-01	Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CEKOL ZP-03 - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80	m2	58,091
121	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	58,091
122	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	14,964

123	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2	43,127
124	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	13,26
125	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	13,26
126	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2	216,894
<b>BALUSTRADY</b>				
127	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Montaż balustrad ozdobnych ze stali nierdzewnej	m	19,6
128	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Montaż pochwytów ze stali nierdzewnej	m	8,4
<b>SANITARIATY OGÓLNODOSTĘPNE</b>				
129	kalk. własna	Demontaż wyposażenia łazienki- pojemniki na papier, mydło itp.	kpl	3
130	kalk. własna	Demontaż lustra	kpl	3
131	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp np. zestaw podtynkowy BRAVO BIS Koło	kpl.	4
132	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	4
133	KSNR 8 0216-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika	kpl	3
134	KSNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt	3
135	KNR 2-15/GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar, kpl	szt.	1
136	KNR 402/228/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	4
137	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	79,216
138	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	13,076
139	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	79,216
140	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	79,216
141	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,876
142	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	15,876
143	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	15,876
144	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	24,61
145	TZKBNK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m2	34,45
146	TZKBNK XV 0652-01 analogia	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m2	34,45

147	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2	40,85
148	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m2	40,85
149	TZKNBK XII 0503-54	Wymiana klamki z rozetami z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.	7
150	kalk. własna	Montaż urządzeń wyposażenia toalety (lustro, pojemnik na papier, wieszak na ręczniki, szczotka WC)	kpl	4