

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****- utrzymanie strukturalne - bieżące utrzymanie mostów (BUM)**

**CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A4, DRUGI EKSPRESOWEJ S19 I DRÓG KRAJOWYCH NR 97, NR 9 I NR 94 ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE**

**Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA.**

**ZADANIE NR 2: CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A4 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE NA ODCINKU:**

**• A4 od km 622+292 do km 668+944**

Lp.	SST	Wyszczególnienie	Jednostka	Przewidywana ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN netto]
1	2	3	4	5	6	7
(p)		<b>Utrzymanie strukturalne - bieżące utrzymanie mostów</b>	-	-	-	-
(p)1	M-15.02.10.	<b>Strefy chodnikowe</b>	-	-	-	-
		Likwidacja lokalnych ubytków i uszkodzeń w warstwach nawierzchniowych lub nawierzchnio-izolacjach	m <sup>2</sup>	100,00		
(p)2	D-08.02.10.	Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych ubytków w chodnikach oraz opaskach dojsz do obiektów, wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych	m <sup>2</sup>	50,00		
(p)3	M-19.01.10. M-20.03.10.	Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między krawężnikami (spoinowanie) oraz między krawężnikami a elementami chodnikowymi i nawierzchnią	m	50,00		
(q)		<b>Belki gzymosowe</b>	-	-	-	-
(q)1	M-13.01.09.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych monolitycznych belek gzymosowych	m <sup>3</sup>	0,50		
(q)2	M-15.01.10.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>	2,00		
(q)3	M-19.01.10.	Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków i pęknięć pomiędzy prefabrykatami gzymosowymi (spoinowanie) oraz między prefabrykatami a elementami chodnikowymi materiałem klejaco-uszczelniającym	m	20,00		
(r)		<b>Ustroje niosące</b>	-	-	-	-
(r)1	M-13.01.09.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	1,00		
(r)2	M-15.01.10.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych ustrojów nośnych	m <sup>2</sup>	100,00		
(r)3	M-14.02.10	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych	m <sup>2</sup>	20,00		
(s)		<b>Podpory</b>	-	-	-	-
(s)1	M-13.01.09.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych	m <sup>3</sup>	2,00		
(s)2	M-15.01.10.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych podpór	m <sup>2</sup>	500,00		
(s)3	M-14.02.10	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych podpór	m <sup>2</sup>	1,00		
(t)		<b>Urządzenia dylatacyjne</b>	-	-	-	-
(t)1	M-14.02.10.	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych urządzeń dylatacyjnego (łącznie z blachami maskującymi szczeliny dylatacyjne, śrubami mocującymi elementy dylatacji oraz ewentualnymi elementami odwodnienia dylatacji).	m <sup>2</sup>	30,00		
(t)2	M-19.01.10.	Uszczelnianie (klejaco-uszczelniającym kitem wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego) styków elementów pomostu takich jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski gzymosowe itp. z elementami urządzeń dylatacyjnych	m	20,00		
(t)3	M-18.01.12.	Wymiana uszkodzonych wkładek dylatacji modułowych	m	40,00		
(t)4	M-20.03.10.	Uszczelnienie styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi	m	40,00		
(t)5	M-18.01.11.	Likwidacja spękań (i rozszczelnień styków) w przypadku bitumicznych przykryć dylatacyjnych.	m	40,00		
(u)		<b>Łożyska</b>	-	-	-	-
(u)1	M-14.02.10.	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej stalowych elementów łożysk (łącznie z elementami ich zakotwień)	m <sup>2</sup>	3,00		
(u)2	M-17.01.10.	Uzupełnienie lokalnych ubytków podlewek podłożyskowych	m <sup>3</sup>	0,10		
(u)3	M-17.01.10.	Wymianę skorodowanych łączników	szt.	10,00		
(v)		<b>Elementy systemu odwodnienia</b>	-	-	-	-
(v)1	M-14.02.10.	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych systemu odwodnienia (rur lub rynien stalowych i żeliwnych oraz elementów zamocowania przewodów instalacji odwodnieniowej do konstrukcji obiektu mostowego)	m <sup>2</sup>	2,00		
(v)2	M-16.01.10.	Naprawa uszkodzonych elementów systemu odwodnienia (dotyczy elementów kolektora)	m	20,00		
(v)3	M-13.01.09.	Naprawa uszkodzeń prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających	m	50,00		
(v)4	M-16.01.10.	Wstawienie kratki ściekowej wpustu w przypadku zniszczenia lub kradzieży	szt.	10,00		
(v)5	M-16.01.10.	Wstawienie górnej pokrywy wpustu krawężnikowo-jezdniowego w przypadku zniszczenia lub kradzieży	szt.	10,00		
(w)		<b>Otoczenie obiektu</b>	-	-	-	-
(w)1	M-20.03.11 D-08.02.10	Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych ubytków w umocnieniach stożków i skarp, chodnikach, opaskach wykonanych z elementów betonowych lub kamiennych oraz w elementach wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu	m <sup>2</sup>	50,00		
(w)2	M-20.03.11	Uzupełnienie brakujących elementów w umocnieniach skarp i stożków wykonanych z elementów betonowych lub kamiennych	m <sup>2</sup>	50,00		
(w)3	M-20.03.11	Naprawa rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami umocnień	m	30,00		
(w)4	M-11.01.10.	Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadliśk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach	m <sup>3</sup>	20,00		

(w)5	M-14.02.10.	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad schodów skarpowych	m <sup>2</sup>	5,00	
(w)6	M-13.01.09.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w prefabrykatedach schodów skarpowych oraz w prefabrykowanych i monolitycznych ścianach oporowych	m <sup>3</sup>	2,00	
(w)7	M-20.01.25.	Naprawa uszkodzeń siatek koszy i materacy gabionowych z uzupełnieniem wypełnienia koszy oraz uzupełnienie narzutów kamiennych	m <sup>3</sup>	30,00	
(w)8	M-20.01.26	Oczyszczenie dna cieku wodnego z profilowaniem	m <sup>3</sup>	50,00	
<b>Razem wartość netto [PLN]:</b>					

.....  
Data

.....  
Przedstawiciel Wykonawcy/Wykonawca