

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU SOLI W JANOWIE LUB. WOJ. LUBELSKIE Roboty budowlane i elektryczne

Lp.	Nr CPV Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>1.1</b>	<b>CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>					
I 1.1	45100000-8 B 01 00 00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m2	241,40		
<b>Razem dział CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>						
<b>1.2</b>	<b>CPV 45233140-2 USUWANIE POWIERZCHNI ASFALTOWEJ W STREFIE WYK. WYKOPOW POD FUNDAMENTY</b>					
II 2.1	45111100-9 B 01 01 00	Mechaniczne rozebranie warstwy asfaltowej o gr. 8 cm	m2	241,40		
II 2.2	45111100-9 B 01 01 00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o gr. 15 cm w strefie wykopu pod fundamenty	m2	93,24		
II 2.3	45111100-9 B 01 01 00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm	m2	93,24		
<b>Razem dział CPV 45233140-2 USUWANIE POWIERZCHNI ASFALTOWEJ W STREFIE WYK. WYKOPOW POD FUND.</b>						
<b>1.3</b>	<b>CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE</b>					
III 3.1	45111200-0 B 02 00 00	Roboty ziemne wykon.koparkami o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat III - od głębokości 43 cm ppt do 105 cm p.p.t. transp.do 1 km ( głębokość kopania to różnica 1,05-0,39 już wykopanej w strefie ław fundamentowych)	m3	61,53		
III 3.2	45112730-1 B 02 00 00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.II -III wewnątrz i na zewnątrz fundamentów - 93,23 m3	m3	93,23		
III 3.3	45111200-0 B 02 00 00	Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych. Grunt kat.I-III 25,90 m3	m3	25,90		
<b>Razem dział CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>1.4</b>	<b>CPV 45110000-1 TRANSPORT GRUZU I ZIEMI Z WYKOPU</b>					
IV 4.1	45110000-1 B 01 01 00	Nakłady uzupełniające na każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych. Grunt kat. III km 9. Łącznie na odległość 10 km	m3	143,11		
<b>Razem dział CPV 45110000-1 TRANSPORT GRUZU I ZIEMI Z WYKOPU</b>						
<b>1.5</b>	<b>CPV 45262210-8 ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>					
v 5.1	45262210-8 B 04 00 00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 - dodatkowa poduszka gr. 0,05 m	m3	3,55		
v 5.2	45262210-8 B 03 00 00	Deskowanie tradycyjne monolitycznych ław fundamentowych - żelbetowych	m2	28,49		
v 5.3	45262210-8 B 04 00 00	Deskowanie tradycyjne monolitycznych ścian prostych fundamentowych - żelbetowych o gr>20cm	m2	112,98		
v 5.4	45262210-8 B 04 00 00	Betonowanie betonem B20 konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym	m3	23,51		
v 5.5	45262210-8 B 04 00 00	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B20	m3	28,43		
v 5.1	45262210-8 B 04 00 00	Izolacja powierzchni pionowych fundamentów izolbetem dwuwarstwowe	m2	164,00		
<b>Razem dział CPV 45262210-8 ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>						
<b>1.6</b>	<b>CPV 45262300-4 ROBOTY ZBROJARSKIE</b>					
VI 6.1	45261300-4 B 03 00 00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (0,6227t) wraz z robocizną przygotowania (1,3)	t	0,810		
VI 6.2	45261300-4 B 03 00 00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (1,090t) wraz z robocizną przygotowania (1,3)	t	1,417		
VI 6.3	45261300-4 B 03 00 00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi o śr. poniżej 8 mm tzw. siatkami z robocizną przygotowania (1,3)	t	1,008		
<b>Razem dział CPV 45262300-4 ROBOTY ZBROJARSKIE</b>						

Lp.	Nr CPV Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7</b>	<b>CPV BUDYNKI GOTOWE DRREWNIANE</b>					
VII 7.1	203330000-8 B 06 00 00	Dostarczenie kompletnej drewnianej hali magazynowej wraz z poszyciem - zaimpregnowanej	szt	1,00		
<b>Razem dział CPV 203330000-8 BUDYNKI GOTOWE DRREWNIANE</b>						
<b>1.8</b>	<b>CPY45223800-4 MONTAŻ W ZAKRESIE WZNOSZENIA GOTOWYCH KONSTRUKCJI</b>					
VIII 8.1	45223800-4 B 06 00 00	Montaż ram scalonych - dwa słupy i dźwigar - 1 szt. (1 rama)	kpl.	2,00		
VIII 8.2	45223800-4 B 06 00 00	Montaż rygli	elem.	8,00		
VIII 8.3	45223800-4 B 06 00 00	Montaż pozostałych elementów, słupów w ścianie tylnej i frontowej, elementów okapowych	elem.	10,00		
VIII 8.4	45223800-4 B 06 00 00	Montaż stężeń ścian (4 półx2)=8	szt.	8,00		
VIII 8.5	45223800-4 B 06 00 00	Montaż ram skrajnych	szt.	2,00		
VIII 8.6	45223800-4 B 06 00 00	Montaż stężeń połaciowych	szt.	6,00		
VIII 8.7	45223800-4 B 06 00 00	Montaż płatwi okapowych do 3 m (60m)	m	120,00		
VIII 8.8	45223800-4 B 06 00 00	Montaż płatwi ściennych - rygli usztywniających, okapowych	m	240,00		
VIII 8.9	45223800-4 B 06 00 00	Montaż poszycia ścian ze sklejki gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	189,90		
VIII 8.10	45223800-4 B 06 00 00	Montaż poszycie zewnętrznego	m <sup>2</sup>	301,80		
VIII 8.11	45223800-4 B 06 00 00	Montaż bramy o wym. 500x550 cm	m <sup>2</sup>	27,50		
VIII 8.12	45223800-4 B 06 00 00	Rusztowania wewnętrzne rurowa jednopomostowe o wysokości 5-8 m do robót wykonywanych na sufitach	m <sup>2</sup>	161,90		
<b>Razem dział CPY45223800-4 MONTAŻ W ZAKRESIE WZNOSZENIA GOTOWYCH KONSTRUKCJI</b>						
<b>1.9</b>	<b>CPV 45261210-9 POKRYCIE DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI</b>					
IX 9.1	45261210-9 B 10 00 00	Pokrycie dachu płytami eternitowymi bezazbestowymi na łątach drewnianych	m <sup>2</sup>	202,20		
IX 9.2	45261300-7 B 10 00 00	Rynny dachowe z PCV śr. 12,5 cm - 31m	m	31,00		
IX 9.3	45261300-7 B 10 00 00	Rury spustowe z PCV śr.10cm	m	30,00		
<b>Razem dział CPV 45261210-9 POKRYCIE DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI</b>						
<b>1.10</b>	<b>CPV 45233300-2 ROBOTY POSADZKOWE - OKŁADZINOWE</b>					
X 10.1	45233300-2 B 12 00 00	Warstwa żwirowo-piaskowa h=30 cm	m <sup>3</sup>	48,57		
X 10.2	45233300-2 B 12 00 00	Warstwa hudego betonu B10 gr.= 20 cm	m <sup>3</sup>	32,38		
X 10.3	45233300-2 B 12 00 00	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	161,90		
X 10.4	45233100-0 B 12 00 00	Transport mieszanki z odległ. 25 km	m <sup>2</sup>	161,90		
<b>Razem dział CPV 45233140-2 ROBOTY POSADZKOWE</b>						
<b>Razem dział CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE</b>						

Lp.	Nr CPV Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
<b>2.1</b>	<b>CPV 45312311-0 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA</b>					
XI 11.1	45311100-1 B 18 00 00	Układanie rur winidurowych o śr. 22 mm	m	60,00		
XI 11.2	45311100-1 B 18 00 00	Układanie przewodów w rurach YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> wciąganie do rur	m	60,00		
XI 11.3	45314320-0 B 18 00 00	Montaż skrzynek	szt.	1,00		
XI 11.4	45314320-0 B 18 00 00	Montaż gniazda siłowego 32A+N+PE	szt.	1,00		
XI 11.5	45314320-0 B 18 00 00	Montaż gniazda podwójnego bryzgoszczelnego	szt.	1,00		
XI 11.6	45311200-2 B 18 00 00	Montaż opraw kwaso- i ługoodpornych	szt.	3,00		
XI 11.7	45314320-0 B 18 00 00	Montaż wyłącznika oświetlenia hermetycznego wewnątrz	szt.	2,00		
<b>Razem dział CPV 45312311-0 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA</b>						
<b>2.2</b>	<b>CPV 74231410-4 INSTALACJA ODGROMOWA</b>					
XII 12.1	45312310-3 B 18 00 00	Układanie bednarki w fundamentach	m	54,00		
XII 12.2	45312310-3 B 18 00 00	Wyprowadzenie bednarki do wys. 0,5 m	m	6,00		
XII 12.3	45311110-1 B 18 00 00	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane na drewnie	m	4,00		
XII 12.3	45312310-3 B 18 00 00	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej połączenie pręt-płaskownik	szt.	4,00		
XII 12.4	45312310-3 B 18 00 00	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych z drutu śr. 7 mm	m	30,00		
XII 12.25	45312310-3 B 18 00 00	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych z drutu śr. 7 mm	m	16,00		
XII 12.6	45312310-3 B 18 00 00	Przewody instalacji odgromowej napężane poziome	m	32,00		
<b>Razem dział CPV 742314W-4 INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
<b>Razem dział CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):</b>						

\* ) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

DATA: ..... 2008r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
wraz z pieczęcią)

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

# TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

## WIELOBRANŻOWA

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU SOLI W JANOWIE LUB. WOJ. LUBELSKIE  
Roboty budowlane i elektryczne

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Wartość
1	2	3
<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>		
1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
2	USUWANIE POWIERZCHNI ASFALTOWEJ W STREFIE WYK. WYKOPÓW POD FUND.	
3	ROBOTY ZIEMNE	
4	TRANSPORT GRUŻU I ZIEMI Z WYKOPU	
5	ROBOTY FUNDAMENTOWE	
6	ROBOTY ZBROJARSKIE	
7	BUDYNKI GOTOWE DRREWNIANE	
8	MONTAŻ W ZAKRESIE WZNOSZENIA GOTOWYCH KONSTRUKCJI	
9	POKRYCIE DACHU WRTAŻ Z OBRÓBKAMI	
10	ROBOTY POSADZKOWE	
	<b>Razem roboty budowlane</b>	
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		
1	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	
2	INSTALACJA ODGROMOWA	
	<b>Razem roboty elektryczne</b>	
<b>R A Z E M ( roboty budowlane i elektryczne)</b>		
<b>Podatek VAT 22 %</b>		
<b>CENA OFERTOWA (wartość łącznie z podatkiem VAT)</b>		

\* ) Wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie złotych: .....

.....

DATA: ..... 2008r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy