

KOSZTORYS OFERTOWY

ZMIANA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
W OBWODZIE DROGOWYM W ŚWIECIU UL. ŁĄKOWA 1

Lp.	Asortyment robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
WG PRZEDMIARU 1					
1	Demontaż kotła elektrycznego o mocy 24kW	szt	1,00		
2	eniach Rurociągi w instalacjach wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych	m	6,00		
3	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	6,00		
4	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl	1,00		
5	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	szt	1,00		
6	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ CA; śr. nominalna przyłączy 1 /2"	szt	1,00		
7	Rurociągi PCV o śr. 32 mm	m	2,50		
8	Rurociągi PCV o śr. 50 mm	m	6,00		
9	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm	szt	1,00		
10	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm	szt	1,00		
11	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych	m	12,00		
12	Montaż korytek instalacyjnych	m	4,00		
13	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,014		
14	Zamurowanie otworów po dokonanych przebicjach w murach z cegły o grubości ponad 1 cegłę pod otynkowanie	szt	14,00		
15	Wykucie bruzd o szerokości do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	26,50		
16	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylonych lub pionowych o przekroju 1/2 x 1 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej	m	26,50		
17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	8,975		

18	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	8,975		
19	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	8,975		
20	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	60,10		
21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /biały/	m ²	11,16		
22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /kolor/	m ²	50,54		
23	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	12,00		
24	Kotły grzewcze gazowe wiszące kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy do 26 kW	kpl	1,00		
25	System powietrzno-spalinowy 60/100 dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania	kpl	1,00		
26	Wykonanie nawiewu do kotłowni	szt	1,00		
27	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o średnicy nominalnej 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,00		
28	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	m	3,00		
29	Dodatkowe nakłady na wykonanie szafki gazowej	kpl	1,00		
30	Zawory kulowe o średnicy 20 mm o połączeniach spawanych	szt	1,00		
31	Zawory kulowe o średnicy 25 mm o połączeniach spawanych	szt	1,00		
32	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0,833		
33	Płyta fundamentowa prefabrykowana 1,3x3,5x0,12m, pod zbiornik gazu o pojemności 4850 l	kpl	1,00		
34	Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny	kpl	1,00		
35	Odbiór UDT instalacji zbiornikowej LPG	kpl	1,00		
36	Ogrodzenie terenu, o wys. 1,5 m, z paneli malowanych proszkowo, mocowanych do słupków stalowych z rur o śr. 60x40 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w stopach fundamentowych, podmurówka ogrodzeniowa (cokół) betonowa, prefabrykowana, mocowana w prefabrykowanych łącznikach betonowych, łączna długość ogrodzenia 25 mb. <i>Ogrodzenie terenu wraz z furtką, panelowe, na słupkach stalowych, podmurówka i łączniki prefabrykowane betonowe, systemowe wraz z osprzetem i wykonaniem fundamentów pod słupki.</i>	kpl	1,00		

37	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3,00		
38	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / ponowne ułożenie/	m ²	3,00		
39	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	0,638		
40	Przyłącza domowe gazowe o średnicy nominalnej do 32 mm	m	8,50		
41	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	9,00		
42	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu gazowego ułożonego w ziemi	m	9,00		
43	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	20,00		
44	Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	20,00		
45	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych na odległość 5 km; grunt kat. III	m ³	0,638		
46	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy	m	10,00		
47	Obsługa geodezyjna	m	10,00		
48	Dodatkowe materiały - nieprzewidziane (np. elementy elektryczne, inne)	kpl	1,00		
WG PRZEDMIARU 2					
49	Roboty budowlane towarzyszące (wg przedmiaru 2)	kpl	1,00		
Razem					
Podatek VAT 23 %					
OGÓŁEM					

Słownie:

.....
(podpis Wykonawcy)

....., dnia 2020 r.
(miejscowość)