

Arkadiusz Polecki
Z-ca Dyrektora Oddziału

Wrocław, dnia 10.03.2014r.

GDDKiA-O/WR-I-4-tm-284-7- **316** /2014

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym postępowaniu
/wg. rozdzielnika/

**Dot: Rozbudowa istniejącego budynku GDDKiA Oddział we Wrocławiu przy
ul. Powstańców Śląskich 186**

=====

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców (IDW), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 28:

W pliku kosztorys ofertowy cz. budowlana w dziale stolarka podane są różne typy stolarki okiennej i drzwiowej w jednostkach m2. Prosimy o dopisanie do pozycji odpowiednich symboli zgodnych z zestawieniem stolarki oraz na zamianę jednostek miary z m2 na szt. Posługiwanie się m2 w przypadku konkretnych drzwi i okien komplikuje ofertowanie a także późniejsze rozliczenie

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Stolarka okienna i drzwiowa) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

Pytanie 29:

W opisie projektu zaleca się wykonanie osłony okien i ścian budynku mieszkalnego sąsiadującego. Czy Zamawiający dysponuje zgodą na wykonanie tych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zgodą na wykonanie osłony okien i ścian sąsiadującego budynku mieszkalnego. Należy wykonać stosowne zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami BHP. Ponadto rusztowania należy zabezpieczyć siatką ochronną

Pytanie 30:

Prosimy o naniesienie na rzucie dachu urządzeń zabezpieczających przed upadkiem oraz uzupełnienie w pliku kosztorys ofertowy cz. budowlana.

Odpowiedź:

Urządzenia zabezpieczające wniesiono na rys. nr 18 (załącznik nr 2) . Punkty asekuracyjne zostały przedstawione na przykładzie pracy z wysięgnikiem, jest to przykładowe rozwiązanie. Należy wykonać punkty kotwiące z alpinistycznym systemem dostępu do elewacji, które będą pełniły również funkcję asekuracji w przypadku przyszłych prac remontowo-konserwatorskich podczas prac przy krawędzi dachu.

Można wybrać dowolną technologię i producenta pod warunkiem spełnienia norm (przede wszystkim Norma PN-EN 795:1999/A1:2003, PN-EN 795:1999), certyfikatów i odrębnych przepisów. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza dodatkową pozycję w przedmiarze i kosztorysie **(cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów)**

Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze (cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów):

232.1 d.1.16		Montaż na dachu urządzeń asekuracyjnych zabezpieczających przed upadkiem	kpl	1	
				Razem	

Dodano dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym (cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów):

232.1 d.1.16	SST-014	Montaż na dachu urządzeń asekuracyjnych zabezpieczających przed upadkiem	1	kpl		
-----------------	---------	---	---	-----	--	--

Pytanie 31:

Czy wyposażenie : meble, uchwyty dla niepełnosprawnych itp. jest objęte niniejszym postępowaniem? Jeżeli tak to prosimy o wykaz wyposażenia

Odpowiedź:

Meble nie są objęte powyższym zamówieniem. Armaturę i wyposażenie dla osób niepełnosprawnych jest objęta zamówieniem co przedstawiono zgodnie z zestawieniem na rysunku 107.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ –Zamawiający zamieszcza dodatkową pozycję w przedmiarze i kosztorysie **(cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów)**

Dodano dodatkowa pozycję w przedmiarze (cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów):

232.1 d.1.16		Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach	kpl	1	
				RAZEM	1

Dodano dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym (cz. budowlana dział: Montaż balustrad i pochwytów):

232.1 d.1.16	SST-014	Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach	1	kpl		
-----------------	---------	---	---	-----	--	--

Pytanie 32:

W kosztorysie ofertowym cz. budowlana są posadzki płytki z gresu nieszkliwionego 60x30 a w projekcie występują płytki 59,4x59,4mm. Prosimy o weryfikację

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Podłogi i posadzki) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego pisma.**

Pytanie 33:

W kosztorysie ofertowym cz. budowlana są okładziny schodów płytki z gresu nieszkliwionego 60x30, a w projekcie takie nie występują.

Odpowiedź:

W projekcie występuje okładzina w postaci gresu mrozoodpornego barwionego w masie o wymiarach 30 x 60 cm (płytki rektyfikowana faktyczny wymiar 29,55 x 59,4) są to schody S3 zewnętrzne do wężła CO. Patrz odpowiedź na 32.

Pytanie 34:

W kosztorysie ofertowym cz. budowlana posadzki PCV nie ujęto elementu tzw. strip 3,00x60,96 cm. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na rysunku błędnie podano szerokość tzw. strip – 3,00cm, winno być 0,5 cm.

Zmiana pokazana na rysunku 123 V.2

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Podłogi i Posadzki) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego pisma.**

Pytanie 35:

W kosztorysie ofertowym cz. budowlana poz. 228 *Układanie tapet winylowych* nie uwzględnia podziału na tapety z nadrukiem, które są zdecydowanie droższe od pozostałych i jest wręcz niemożliwe wygenerowanie ceny średniej za 1m2. Taki podział uniemożliwia późniejsze rozliczenie w przypadku zmiany zakresu robót. Prosimy o zmianę przedmiaru w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Okładziny ścienne) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego pisma.**

Pytanie 36:

W opisie PZT *Ogrodzenie murowane z kamienia* jest napisane : *zaleca się nakrycie kamiennych słupów ogrodzenia betonowymi lub kamiennymi czapkami ...* Czy należy wykonać te prace ? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego oraz określenie materiału z jakiego mają być wykonane czapki.

Odpowiedź:

Czapki powinny być wykonane z granitu, grubość 7-10 cm, o nieznacznie nadanych spadkach, wystające poza obrys słupka max o 2-3cm z kapinosem.

Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze (cz. budowlana dział: Remont i renowacja ogrodzenia):

350 d.2.8		Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - nakrywy (czapki) na słupy ogrodzenia z granitu	m2		
		0,7*0,5*18+0,7*0,7*1	m2	10,78	
				RAZEM	10,78

W kosztorysie ofertowym (cz. budowlana dział: Remont i renowacja ogrodzenia): dodano dodatkową pozycję:

350 d.2.8	SST-08	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - nakrywy (czapki) na słupy ogrodzenia z granitu	10,78	m2	
-----------	--------	---	-------	----	--

Pytanie 37:

Prosimy o wskazanie, które stropy należy podeprzeć stemplami?

Odpowiedź:

Szczegółowe wytyczne znajdują się w projekcie konstrukcji tomu IV.K

Pytanie 38:

Czy uchwyty bezpieczeństwa i uprząż asekuracyjna na dachu są również przedmiotem do wyceny? Jeżeli tak, prosimy o umieszczenie pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono na pytanie nr 30

Pytanie 39:

Poz. 228 kosztorysu ofertowego obejmuje układanie tapet winylowych, bez podziału na różne typy okładzin. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać m. In. okładziny ścienne winylowe firmy VESCOM. Asortyment tych okładzin został dobrany szczegółowo dla poszczególnych pomieszczeń. Okładziny te mają różne ceny. Jak w podanej przez Państwa pozycji kosztorysowej ująć różne okładziny ścienne winylowe?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono na pytanie nr 35

Pytanie 40:

Dokumentacja projektowa przewiduje dla sanitariatów okładziny z płytek ściennych 30x30 kolekcji Concept oraz dekory ścienne listwa L-20P 15x40 kolekcji Concept. Poz. 226 Kosztorysu ofertowego uwzględnia licowanie ścian płytkami 30x30. Czy i gdzie należy wycenić dekory ścienne Concept?

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Okładziny ścienne)** stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie 41:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie posadzek korytarzy z płytek DryRiver Opoczno 59,4x59,4 cm. Czy i gdzie należy wycenić te posadzki?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. W projekcie nie występują płytki w formacie 59,4 x 59,4.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przesyła rysunek zamienny 123 V.2 (załącznik nr 7).
w projekcie występują:

- gres barwiony w masie 29,55 x 59,4 cm – korytarze, hall, podesty klatki schodowej, schody zewnętrzne, tarasy.
- gres techniczny 33,3 x 33,3 cm kondygnacja piwniczna, schody na kondygnację piwniczną
- gres nieszkliwiony 30 x 30 m – sanitariaty

Pytanie 42:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie posadzek z płytek PCV Expona Domestic (pomieszczenia socjalne i ksero) oraz Expona Commercial (pokoje biurowe). Jest to różny asortyment płytek. Czy w poz. 206 kosztorysu ofertowego należy podać jedną cenę jednostkową? Czy cena jednostkowa ma obejmować ryczałtowo dekor w postaci pomarańczowych pasków? Jaka ma być szerokość tych pasków(0,5 cm – zgodnie z rys. Architektura 123 (zestawienia materiałowe) czy 3 cm – zgodnie z rys. Architektura Rzuty posadzek?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono na pytanie nr 34

Pytanie 43:

Jaki materiał należy wycenić w poz. 207 i 208 kosztorysu ofertowego? Płytki z gresu szkliwionego 60x30 (wraz z cokolikami) nie zostały opisane w dokumentacji projektowej

Odpowiedź:

Płytki z gresu szkliwionego nie występują w projekcie patrz. odpowiedź na pytanie 32 i 41.

Pytanie 44:

Prosimy i o potwierdzenie, czy w garażach występują posadzki z żywicy epoksydowej? Jeżeli tak, prosimy o przedmiar tej posadzki oraz umieszczenie jej w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Tak w garażach zastosowano posadzkę z żywicy epoksydowych.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Podłogi i posadzki)**

Przedmiar robót:**Istniejący zapis:**

215 d.1.13		Posadzki z płytek GRES techniczny o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - PIWNICA	m2		
	posadzka piwnicy	450,17	m2	450,17	
	minus pogł. szybu wind.	-5,576	m2	-5,58	
				RAZEM	444,59

Zastępuje się następującym:

215 d.1.13		Posadzki z płytek GRES techniczny o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - PIWNICA	m2		
	posadzka piwnicy	450,17	m2	450,17	
	minus pogł.szybu wind.	-5,576	m2	-5,58	
	minus garaż	-poz.215.1	m2	-45,23	
				RAZEM	399,36
215.1 d.1.13		Posadzki - epoksydowe powłokowe	m2		
	garaż	45,23	m2	45,23	
				RAZEM	45,23

W kosztorysie ofertowym**Istniejący zapis:**

215 d.1.13		Posadzki z płytek GRES techniczny o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - PIWNICA	444,594	m2		
---------------	--	--	---------	----	--	--

Zastępuje się następującym:

215 d.1.13	SST-011	Posadzki z płytek GRES techniczny o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - PIWNICA	399,36	m2		
215.1 d.1.13	SST-011	Posadzki - epoksydowe powłokowe	45,23	m2		

Pytanie 45:

Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji dźwigu osobowego. Czy Kabina ma być przeszklona, czy stalowa? Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące wystroju kabiny windowej

Odpowiedź:

Zgodnie z SST 20 str. 122/II.A i IV.K/s

Elektryczny dźwig osobowy wraz z szybem w konstrukcji stalowej osłoniętej szkłem Opcje sterowania: Sterowanie pożarowe BR1 zgodne z normą EN81-73 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami). Automatyczny powrót do przystanku podstawowego. Blokowanie otwartych drzwi. Gong na przystanku. Informacja głosowa w kabinie. Awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia Opcje komunikacji: Alarm na kabinie. Komunikacja między kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN81-28. Zdalny monitoring.

Udźwig nominalny: 630 kg

Liczba pasażerów: 8

Wysokość podnoszenia: 14.62 m

Prędkość nominalna: 1.0 m/s

Typ sterowania: Zbiornicze góra-dół

Liczba przystanków: 5

Liczba wejść do kabiny: 1,

Kabina: bez przelotu

Liczba dojeżdż: 5

Liczba startów na godzinę: 180

Maszynownia: Bez maszynowni

Moc silnika: 4.13 kW

Zasilanie główne dźwigu: 400 V, 50 Hz

Zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz

Wymiary Kabiny: szerokość 1100 mm, głębokość 1400 mm, wysokość 2100 mm Wymiary drzwi: szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **dotatkowy opis** do SST. 122/II.A i IV.K/s

Wprowadzono zapis o treści :

typ szybu: konstrukcja stalowa od poziomu parteru do 3 piętra osłonięta szkłem do wys 3 m na poziomie parteru. W poziomie piwnicy szyb żelbetowy szerokość szybu 1650 mm głębokość szybu 1800 mm głębokość podszybia 1125 mm wysokość nadszybia 3700 mm wystrój kabiny:

typ – przeszklona

drzwi kabinowe i front kabiny – panel szklany w ramie stal w kolorze RAL 7015 zabezpieczenie drzwi kabinowych – kurtyna świetlna próg drzwi kabinowych – aluminium ściany boczne i tylne pełne przeszklenie podłoga sztuczny kamień czarna cokoły wypukłe stal nierdzewna szczotkowana sufit stal nierdzewna oświetlenie LED typu Strips panel operacyjny – stal nierdzewna ze szklanym wyświetlaczem, przyciski mechaniczne wyświetlacz matowy biały, matryca LED w kolorze pomarańczowym. Przyciski podświetlane na biało i pomarańczowo. Przyciski z oznaczeniami w języku Braile'a kaseta wezwań pojedyncza z wyświetlaczem w ościeżnicy, wykonana ze stali nierdzewnej poziomy wyświetlacz, piętrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy na podstawowym przystanku – parter, wyświetlacz na ościeżnicy.

Drzwi teleskopowe lewe

poręcz okrągła fi 35 mm – stal nierdzewna - ściana tylna, lewa, prawa,

Pytanie 46:

Proszę o informację jaki biały montaż oraz armaturę należy wycenić? Czy wg. „zestawienia wyposażenia sanitariatów, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych” w architekturze, czy wg „STWiOR GDDKiA Wrocław instalacje sanitarne”. Pomiędzy treścią tych dokumentów w zakresie białego montażu występuje sprzeczność.

Odpowiedź:

Proszę odnieść się do wytycznych wskazanych w części architektonicznej.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **zamienny opis do STWiORB**:

Istniejący zapis:

pkt. 3.4.3. Armatura sanitarna

Umywalki

Przewidziano umywalki wyposażone w otwór do montażu baterii stojących. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm.

Bateria umywalkowa czasowa z mieszaczem Tempomix 2 np. Delabiea. Połączenie przewodów wody zimnej i ciepłej z baterią należy wykonać za pomocą elastycznych przewodów połączeniowych długości 30 cm. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod umywalkami zaprojektowano zawory kątowe kulowe 1/2" – 3/8".

Natryski

Bateria natryskowa podtynkowa czasowa z mieszaczem z głowicą Tonic Jet Tempomix np. Delabiea.

Zastępuje się następującym:

pkt. 3.4.3. Armatura sanitarna

Umywalki

Wszystkie umywalki wyposażone powinny być w otwór do montażu baterii stojących.

Bateria umywalkowa czasowa z mieszaczem. Połączenie przewodów wody zimnej i ciepłej z baterią należy wykonać za pomocą elastycznych przewodów połączeniowych długości 30 cm. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod umywalkami zaprojektowano zawory kątowe kulowe 1/2" – 3/8".

Natryski

Bateria natryskowa podtynkowa czasowa z mieszaczem z głowicą.

Pytanie 47:

Proszę o informację, z jakiego materiału należy wycenić kanalizację sanitarną w budynku?

W opisie sanitarnym jest informacja „z rur PCV” a w STWiOR jest „Rury i kształtki wykonane z elastanu (AS)” – co oznacza – rury niskoszumowe.

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **zamienny opis do STWiORB**

W STWiORB pkt. 3.5.1:

Istniejący zapis:

3.5.1. Rury.

Rury i kształtki wykonane z astolanu (AS) - wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o gęstości min. 1,9 g/cm³. Rury dn 100 o minimalnej grubości ścianek 5mm.

Zastępuje się następującym:

3.5.1. Rury.

Rury i kształtki wykonane z PVC-u w typie HT. Uszczelki z elastomeru EPDM, twardość 60 +/- 5 Shore A.

Pytanie 48:

Prosimy o informację dotyczącą ilości ławek, koszy na śmieci oraz masztów przeznaczonych do renowacji. Występują rozbieżności ilościowe pomiędzy projektem a kosztorysem ofertowym

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ - Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Montaż małej architektury i wiaty śmietnikowe) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego pisma.**

Pytanie 49:

Prosimy o podanie wymiaru ławek z piaskowca. Istnieją rozbieżności pomiędzy nowo udostępnionymi rysunkami projektu oraz Dokumentacją przetargową i kosztorysami ofertowymi.

Odpowiedź:

Patrz odp. 48

Ławki z piaskowca 250x90x40 cm wolnostojące.

Pytanie 50:

Czy oprawy oświetleniowe zewnętrzne znajdują się w Projekcie zagospodarowania Terenu również podlegają wycenie?. Jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie opraw w kosztorysie ofertowym. Prosimy o podanie ilości małych i dużych opraw

Odpowiedź:

Oprawy są uwzględnione w kosztorysie ofertowym część elektryczna, są to oprawy o symbolu M1 i M2 jako kompletne oprawy. Ujęte w kosztorysie ofertowym opraw oświetlenia poz 42 i 43 jako M-1i M-2 w projekcie Wykonawczym część elektryczna rys nr 45 i 46.

Pytanie 51:

Jakie gatunki roślin należy zasadzić na klombach przy zjazdach do garaży?

Odpowiedź:

Należy wykonać nawierzchnię trawiastą. Projekt budowlany zagospodarowanie teren rys nr 01+ opis techniczny zagospodarowania terenu str 12/II.A.

Pytanie 52:

Prosimy o odpowiedź czy w pozycji przedmiarowej zakresu prac budowlanych 252 d.1.20 „Naprawa pęknięć i rys w konstrukcji ceglanych fundamentów” jednostką obmiaru nie powinno być [mb] a nie jak obecnie [kpl]. Prosimy o wprowadzenie korekty przedmiaru.

Odpowiedź:

Przyjęto formę obmiaru [kpl] na podstawie analizy stanu elewacji oraz ścian fundamentowych. Po zdjęciu tynków oraz odsłonięciu ścian fundamentowych możliwa będzie pełna inwentaryzacja uszkodzeń. Do wyceny należy przyjąć 40 % powierzchni ceglanych fundamentów do naprawy. W przedmiarze powierzchnia ścian wynosi 959,93 m². W ofercie należy uwzględnić naprawę pęknięć i rys w konstrukcji ceglanych fundamentów na powierzchni 40% ogólnej powierzchni tj 959,93 m² * 0,4 = 383,98 m² i powyższe należy traktować jako 1 kpl.

Pytanie 53:

Prosimy o odpowiedź czy w pozycji przedmiarowej zakresu prac budowlanych 259 d 1.21 „Prace konserwatorskie- mocowanie odstających elementów kamienia i reprofilacja ubytków” oraz 346 d.28 „Prace konserwatorskie- mocowanie odstających elementów kamienia i reprofilacja ubytków” jednostką obmiaru nie powinno być [szt] a nie jak jest obecnie [kpl]. Prosimy o wprowadzenie korekty przedmiaru.

Odpowiedź:

Przyjęto formę obmiaru [kpl] na podstawie analizy stanu ogrodzenia. Po oczyszczeniu powierzchni muru możliwa będzie pełna inwentaryzacja uszkodzeń. Do wyceny należy przyjąć 40 % powierzchni do naprawy tj mocowania i reprofilacji. W przedmiarze poz 253 wynosi 214,02 m² W ofercie należy uwzględnić „Prace konserwatorskie- mocowanie odstających elementów kamienia i reprofilacja ubytków w konstrukcji” powierzchni 30% ogólnej powierzchni tj 214,02 m² * 0,4 = 85,61 m² i powyższe należy traktować jako 1 kpl.

Pytanie 54:

Czy rolety okienne również podlegają wycenie? Jeżeli tak, prosimy o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

Zmiana dotyczy treści Tomu III SIWZ – Zamawiający zamieszcza **skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy (cz. budowlana dział: Stolarka okienna i drzwiowa).**

Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze (cz. budowlana dział: Stolarka okienna i drzwiowa):

116.1 d.1.6		Rolety wewnętrzne wolno wiszące materiałowe (materiał zaciemniający w kolorze jasnoszarym) sterowane ręcznie - wymiary dostosowane do okna - szersze ok.30 cm od wnęki okiennej, długość dostosowana do parapetu; w kasecie prostokątnej w kolorze jasnoszarym, kaseta mocowana do ściany tuż pod sufitem podniesionym, dolna krawędź kasety zlicowana z sufitem podwieszanym.	kpl		
	pom.0.08	3	kpl		3
	pom.1.03	2	kpl		2
	pom.1.04	1	kpl		1
	pom.1.05	1	kpl		1
	pom.1.06	2	kpl		2
	pom.1.19	2	kpl		2
	pom.2.09	2	kpl		2
				RAZEM	13

Dodano dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym (cz. budowlana dział: Stolarka okienna i drzwiowa):

116.1 d.1.6		Rolety wewnętrzne wolno wiszące materiałowe (materiał zaciemniający w kolorze jasnoszarym) sterowane ręcznie - wymiary dostosowane do okna - szersze ok.30 cm od wnęki okiennej, długość dostosowana do parapetu; w kasecie prostokątnej w kolorze jasnoszarym, kaseta mocowana do ściany tuż pod sufitem podniesionym, dolna krawędź kasety zlicowana z sufitem podwieszanym.	13,00	kpl		
----------------	--	--	-------	-----	--	--

Pytanie 55:

Prosimy o podanie pozycji, w której zostały wliczone drzwi D19*? W przedmiarze robót nie widnieją drzwi D19*.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono na pytanie nr 28

Zamawiający przygotowuje ujednolicony kosztorys ofertowy, który zostanie przekazany Wykonawcom w terminie późniejszym.

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19.03.2014r. godz. 09:30 oraz otwarcia ofert na dzień 19.03.2014r godz. 10.00 sala nr 3.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii
mgr Arkadiusz Potocki

Załączniki do niniejszego pisma:

1. Załącznik nr 1 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST -05 Stolarka okienna i drzwiowa**
2. Załącznik nr 2 – Rysunek nr 18
3. Załącznik nr 3 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST - 011 Podłogi i posadzki**
4. Załącznik nr 4 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST - 011 Podłogi i Posadzki**
5. Załącznik nr 5 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST - 013 Okładziny ścienne**
6. Załącznik nr 6 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST - 013 Okładziny ścienne**
7. Załącznik nr 7 – zamienny rysunek nr 123 V.2.
8. Załącznik nr 8 – skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy - **SST -05 Montaż małej architektury i wiaty śmietnikowe**

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Stolarka okienna i drzwiowa

Przedmiar robót:

Istniejący zapis:

98 d.1.6		Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne ciepłe	m2		
	D01	1,36*2,9	m2	3,944	
				RAZEM	3,944
99 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
	D02	1,0*2,0*6	m2	12	
	D03	0,9*2,0*8	m2	14,4	
	D09	0,8*1,0*1	m2	0,8	
	D10	1,0*1,0*1	m2	1	
	R03	0,6*1,15*4	m2	2,76	
				RAZEM	30,96
100 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI60	m2		
	D04	0,9*2,0*1	m2	1,8	
	R01	0,6*1,15*5	m2	3,45	
				RAZEM	5,25
101 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	m2		
	D05	1,0*2,0*3	m2	6	
	D06	0,9*2,0*8	m2	14,4	
	D07	1,0*2,0*1	m2	2	
	D08	1,1*2,0*1	m2	2,2	
	D11	0,9*2,0*1	m2	1,8	
	R02	0,6*1,15*10	m2	6,9	
				RAZEM	33,3
102 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 antywłamaniowe	m2		
	D29	0,9*2,0*2	m2	3,6	
				RAZEM	3,6
103 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszklone jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	m2		
	D12	0,9*2,0*3	m2	5,4	
	D13	0,9*2,0*9	m2	16,2	
				RAZEM	21,6
104 d.1.6		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych EI30	m2		
	D14	1,4*2,5	m2	3,5	
	D28	1,4*2,5	m2	3,5	
				RAZEM	7

105 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe)	m2		
	D15	0,9*2,0*11	m2	19,8	
	D16	0,9*2,0*5	m2	9	
	D17	1,0*2,0*5	m2	10	
	D28	0,6*2,0*2	m2	2,4	
				RAZEM	41,2
106 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych przeszklone - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe)	m2		
	D18	0,9*2,0*22	m2	39,6	
	D19	0,9*2,0*5	m2	9	
	D23	0,9*2,0*5	m2	9	
				RAZEM	57,6
107 d.1.6		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych	m2		
	D14	1,4*2,5	m2	3,5	
				RAZEM	3,5
108 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszklone jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
	D21	0,9*2,0*6	m2	10,8	
				RAZEM	10,8
109 d.1.6		Drzwi całoszkłane przesuwne, konstr.bezramowa 1,9x2,2 m, belka napędowa 4,1 m.	kpl		
	D22	1	kpl	1	
				RAZEM	1
110 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe (skrzydło stal malowane proszkowo) fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30	m2		
	D24	0,9*2,0*1	m2	1,8	
	D24*	1,0*2,0*1	m2	2	
				RAZEM	3,8
111 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe skrzydło fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30	m2		
	D25	0,9*2,0*2	m2	3,6	
	D27	0,9*2,0*1	m2	1,8	
				RAZEM	5,4
112 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,4 m2	m2		

	001	0,42*0,63*1	m2	0,26	
				RAZEM	0,26
113 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - antywłamaniowe P2A	m2		
	002	0,82*2,14*9	m2	15,79	
				RAZEM	15,793
114 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2- antywłamaniowe P2A	m2		
	003	1,1*2,12*12	m2	27,984	
	004	1,07*1,97*4	m2	8,432	
	005	1,55*1,97*2	m2	6,107	
	006	2,55*1,97*2	m2	10,047	
	007	1,74*2,12*2	m2	7,378	
	008	2,0*3,15*2-0,5*0,84*2*2	m2	10,92	
	009	1,35*2,08*2	m2	5,616	
	010	1,09*2,21*2	m2	4,818	
	011	1,55*2,32*2	m2	7,192	
	012	2,55*2,33*2	m2	11,883	
	013	1,74*2,17*2	m2	7,552	
				RAZEM	107,929

Zastępuje się następującym:

98 d.1.6		Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne ciepłe - dostawa i montaż			
	D01	1	szt		1
				Razem	1
99 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż			
	D02	6	szt		6
	D03	8	szt		8
	D09	1	szt		1
	D10	1	szt		1
	R03	4	szt		4
				Razem	20
100 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI60 - dostawa i montaż			
	D04	1	szt		1
	R01	5	szt		5
				Razem	6
101 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 - dostawa i montaż			
	D05	3	szt		3
	D06	8	szt		8
	D07	1	szt		1
	D08	1	szt		1
	D11	1	szt		1
	R02	10	szt		10
				Razem	24
102 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o po-			

		wierzchni do 2 m2 EI30 an- tywłamaniowe - dostawa i montaż			
	D29	2	szt		2
				Razem	2
103 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nie- rdzewnej szczotkowanej przeszkłone jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o po- wierzchni do 2 m2 EI30 - dostawa i montaż			
	D12	3	szt		3
	D13	9	szt		9
				Razem	12
104 d.1.6		Drzwi aluminiowe dwuskrzy- dłowe oszklone EI30 - dosta- wa i montaż			
	D14	1	szt		1
	D26	1	szt		1
				Razem	2
105 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia sto- larki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) - dostawa i mon- taż			
	D15	11	szt		11
	D16	5	szt		5
	D17	5	szt.		5
	D28	2	szt		2
	D19*	1	szt		1
				Razem	24
106 d.1.6		Dostawa i montaż drzwi we- wnętrznych fabrycznie wy- kończonych przeszkłone - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia sto- larki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe)			
	D18	22	szt		22
	D19	5	szt		5
	D23	5	szt		5
				Razem	32
107 d.1.6		Dostawa i montaż drzwi alu- miniowych dwuskrzydłowych oszkłonych			
	D20	1	szt		1
				Razem	1
108 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nie- rdzewnej szczotkowanej przeszkłone jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o po- wierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż			
	D21	6	szt		6
				Razem	6
109 d.1.6		Drzwi całoszkłane przesuwne, konstr. bezramowa 1,9x2,2 m, belka napędowa 4,1 m. dostawa+ montaż			
	D22	1	kpl		1
				Razem	1

110 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe (skrzydło stal malowane proszkowo) fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30 - dostawa i montaż			
	D24	1	szt		1
	D24*	1	szt		1
				Razem	2
111 d.1.6		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe skrzydło fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30			
	D25	2	szt		2
	D27	1	szt		1
				Razem	3
112 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.4 m2 - dostawa i montaż			
	O01	1	szt		1
				Razem	1
113 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - antywłamaniowe P2A - dostawa i montaż			
	O02	9	szt		9
				Razem	9
114 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2- antywłamaniowe P2A - dostawa i montaż			
	O03	12	szt		12
	O04	4	szt		4
	O05	2	szt		2
	O06	2	szt		2
	O07	2	szt		2
	O08	2	szt		2
	O09	2	szt		2
	O10	2	szt		2
	O11	2	szt		2
	O12	2	szt		2
	O13	2	szt		2
				Razem	34
115 d.1.6		Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie EI20 / EW 30 1800x1200 mm	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
116 d.1.6		Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie EI20 / EW 30 5500x3620 mm	kpl		
		1	kpl	1	

				RAZEM	1
116.1 d.1.6		Rolety wewnętrzne wolnowiszące materiałowe (materiał zaciemniający w kolorze jasnoszarym) sterowane ręcznie - wymiary dostosowane do okna - szersze ok.30 cm od wnęki okiennej, długość dostosowana do parapetu; w kasecie prostokątnej w kolorze jasnoszarym, kaseta mocowana do ściany tuż pod sufitem podniesionym, dolna krawędź kasety zlicowana z sufitem podwieszanym.	kpl		
	pom.0.08	3	kpl	3	
	pom.1.03	2	kpl	2	
	pom.1.04	1	kpl	1	
	pom.1.05	1	kpl	1	
	pom.1.06	2	kpl	2	
	pom.1.19	2	kpl	2	
	pom.2.09	2	kpl	2	
				Razem	13

kosztorys ofertowy

Istniejący zapis:

1.6	SST-05	Stolarka okienna i drzwiowa				
98 d.1.6		Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne ciepłe	3,944	m2		
99 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2	30,96	m2		
100 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI60	5,25	m2		
101 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	33,3	m2		
102 d.1.6		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 antywłamaniowe	3,6	m2		
103 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszklone jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	21,6	m2		
104 d.1.6		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych EI30	7	m2		
105 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe)	41,2	m2		
106 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych przeszklone - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe)	57,6	m2		
107 d.1.6		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych	3,5	m2		

108 d.1.6		Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszkłone jedno-skrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2	10,8	m2		
109 d.1.6		Drzwi całoszklane przesuwne, konstr.bezramowa 1,9x2,2 m, belka napędowa 4,1 m. D22	1	kpl		
110 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe (skrzydło stal malowane proszkowo) fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30	3,8	m2		
111 d.1.6		Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe skrzydło fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30	5,4	m2		
112 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.4 m2	0,265	m2		
113 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - antywłamaniowe P2A	15,793	m2		
114 d.1.6		Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2- antywłamaniowe P2A	107,929	m2		
115 d.1.6		Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie EI20 / EW 30 1800x1200 mm	1	kpl		
116 d.1.6		Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie EI20 / EW 30 5500x3620 mm	1	kpl		

Zastępuje się następującym:

1.6	SST-05	Stolarka okienna i drzwiowa				
98 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne ciepłe - dostawa i montaż D-1	1	szt		
99 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż drzwi D02 ; D03;D09;D10;R03.	20	szt		
100 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI60 - dostawa i montaż D04,RO1	6	szt		
101 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 - dostawa i montaż D05; D06;D07;D08;D11,R02	24	szt		
102 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 antywłamaniowe - dostawa i montaż D29	2	szt		
103 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszkłone jedno-skrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 - dostawa i montaż D12;D13	12	szt		
104 d.1.6	SST-05	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone EI30 - dostawa i montaż D14; D26;	3	szt		

105 d.1.6	SST-05	Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) - dostawa i montaż D15;D16;D17;D28;D19*	24	szt		
106 d.1.6	SST-05	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych przeszklone - drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) D18,D19,D23	32	szt		
107 d.1.6	SST-05	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych D20	1	szt		
108 d.1.6	SST-05	Drzwi stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej przeszklone jedno-skrzydłowe wewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 - dostawa i montaż D21	6	szt		
109 d.1.6	SST-05	Drzwi całoszkłane przesuwne, konstr.bezramowa 1,9x2,2 m, belka napędowa 4,1 m. dostawa + montaż D22	1	kpl		
110 d.1.6	SST-05	Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe (skrzydło stal malowane proszkowo) fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI30 - dostawa i montaż D24;D24*	2	szt		
111 d.1.6	SST-05	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi wewnętrzne płytowe skrzydło fabrycznie wykończone + dodatki wg zestawienia stolarki (ościeżnica systemowa, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki montażowe) EI 30; D25;D27	3	szt		
112 d.1.6	SST-05	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.4 m2 - dostawa i montaż 001	1	szt		
113 d.1.6	SST-05	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - antywłamaniowe P2A - dostawa i montaż 002	9	szt		
114 d.1.6	SST-05	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2- antywłamaniowe P2A - dostawa i montaż 003,004,005,006,007,008,009,010, 011,012,013	34	szt		
115 d.1.6	SST-05	Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie E120 / EW 30 1800x1200 mm	1	kpl		
116 d.1.6	SST-05	Rolowana kurtyna przeciwpożarowa typu FVR-121, wykonanie w klasie E120 / EW 30 5500x3620 mm	1	kpl		
116.1 d.1.6	SST-05	Rolety wewnętrzne wolno wiszące materiałowe (materiał zaciemniający w kolorze jasnoszarym) sterowane ręcznie - wymiary dostosowane do okna - szersze ok.30 cm od wnęki okiennej, długość dostosowana do parapetu; w kasecie prostokątnej w kolorze jasnoszarym, kaseta mocowana do ściany tuż pod sufitem podniesionym, dolna krawędź kasety zlicowana z sufitem podwieszanym.	13	kpl		

Dotyczy SST - 011 Podłogi i posadzki

W projekcie na rys. nr 108 – 112 występuje gres barwiony w masie o wymiarach 30 x 60 cm na korytarzach (płytki rektyfikowane faktyczny wymiar 29,55 x 59,4) i jest to prawidłowy opis. W zestawieniu rys. nr 123 jest błąd. W załączeniu przekazujemy prawidłowy rysunek.

Na rys 123 PW. Nr tomu II.A. Wersja V.2. – poprawione zostało powyższe zapisy (wymieniony rysunek w załączeniu.)

tabela „WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – POSADZKI”, kolumna „OPIS” wiersz 6**Istniejący zapis:**

gres barwiony w masie w kolorze Dry River graphite - wzór i kolor podany na podstawie palety OPOCZNO, wykonawca może zastosować równoważnik, który odpowiada następującym warunkom: identyczna estetyka i wymiary, podobny wzór i kolor, wymiary 59,4 x 59,4 cm, antypoślizgowość R10,

Zastępuje się następującym:

gres barwiony w masie, format 30 x 60 cm (rektyfikowane 29,55 x 59,4 cm) w kolorze Dry River graphite - wzór i kolor podany na podstawie palety OPOCZNO, wykonawca może zastosować równoważnik, który odpowiada następującym warunkom: identyczna estetyka i wymiary, podobny wzór i kolor, antypoślizgowość R10,

tabela „WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – POSADZKI”, kolumna „OPIS” wiersz 7**Istniejący zapis:**

dekor wykonany z pociętych pasków płytek o szerokości 5 i 10 x 60 cm z płytek gres barwiony w masie kolor Dry River graphite oraz light grey z kolekcji firmy OPOCZNO, wykonawca może zastosować równoważnik, który odpowiada następującym warunkom: identyczna estetyka i wymiary, podobny wzór i kolor, wymiary 59,4 x 59,4 cm, antypoślizgowość R10

Zastępuje się następującym:

dekor wykonany z pociętych pasków płytek o szerokości 5 i 10 x 60 cm z płytek gres barwiony w masie kolor Dry River graphite oraz light grey z kolekcji firmy OPOCZNO, wykonawca może zastosować równoważnik, który odpowiada następującym warunkom: identyczna estetyka i wymiary, podobny wzór i kolor, antypoślizgowość R10
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym skorygowano, dodano także rubrykę z okładziną szklaną dla ściany windowej w atrium dodatkowo wiersz w kolumnie wykończenie pomieszczeń- sufity.

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Podłogi i posadzki**Przedmiar robót:****Istniejący zapis:**

207 d.1.13		Posadzki płytki z gresu nieszkliwionego 60x30	m2		
	parter pom. 0.04	2,0*2,67	m2	5,34	
	parter pom. 0.07	70,74	m2	70,74	
	parter pom. 0.19	22,33	m2	22,33	
	parter pom. 0.25	22,52	m2	22,52	
	parter pom. KS0	19,71	m2	19,71	
	parter tarasy	4,41*1,49*2	m2	13,142	
	schody Sch.3	1,9*1,67	m2	3,173	
	piętro pom. 1.20	25,83	m2	25,83	
	piętro pom. 1.25	25,56	m2	25,56	
	piętro pom. KS 1	20,29	m2	20,29	
	piętro pom. 2.20	40,19	m2	40,19	
	piętro pom. 2.26	39,95	m2	39,95	
	piętro pom. KS 2	20,29	m2	20,29	
	II piętro tarasy	3,0*2,2*2	m2	13,2	
	piętro pom. 3.19	32,77	m2	32,77	
	piętro pom.	38,85	m2	38,85	

	3.25				
	piętro pom. KS 3	20,29	m2	20,29	
				RAZEM	434,18
208 d.1.13		Cokoliki, z gresu nie- szkliwionego 60x10	m		
	posadzki wewn.	poz.207*1,4	m	607,845	
	posadzka zewn.Sch.3	2	m	2	
				RAZEM	609,84
209 d.1.13		Posadzki z płytek - gres nieszkliwiony o wymiarami 30 x 30 cm	m2		
	parter pom. 0.20	4,5	m2	4,5	
	parter pom. 0.21	1,93	m2	1,93	
	parter pom. 0.22	4,57	m2	4,57	
	parter pom. 0.23	5,27	m2	5,27	
	piętro pom. 1.21	1,39	m2	1,39	
	piętro pom. 1.22	4,45	m2	4,45	
	piętro pom. 1.23	4,5	m2	4,5	
	piętro pom. 1.24	5,27	m2	5,27	
	piętro pom. 2.22	1,77	m2	1,77	
	piętro pom. 2.23	4,61	m2	4,61	
	piętro pom. 2.24	4,37	m2	4,37	
	piętro pom. 2.25	5,3	m2	5,3	
	piętro pom. 3.21	8,61	m2	8,61	
	piętro pom. 3.22	4,98	m2	4,98	
	piętro pom. 3.23	2,39	m2	2,39	
	piętro pom. 3.24	8,41	m2	8,41	
				RAZEM	72,32
210 d.1.13		Okładziny schodów płytki z gresu nieszkli- wionego 60x30	m2		
	parter scho- dy zewn.	(0,2+0,25)*1,67*8	m2	6,012	
				RAZEM	6,012
211 d.1.13		Cokoliki, na schodach z gresu nieszkliwionego 60x10	m		
	parter scho- dy zewn.	(0,2+0,25)*8	m	3,6	
				RAZEM	3,6

Zastępuje się następującym:

207 d.1.13		Posadzki płytki z gresu nieszkliwionego bar- wionego w masie 60x30	m2		
	parter pom. 0.04	2,0*2,67	m2	5,34	
	parter pom.	70,74	m2	70,74	

	0.07				
	parter pom. 0.19	22,33	m2	22,33	
	parter pom. 0.25	22,52	m2	22,52	
	parter pom. KS0	19,71	m2	19,71	
	parter tarasy	4,41*1,49*2	m2	13,14	
	schody Sch.3	1,9*1,67	m2	3,173	
	piętro pom. 1.20	25,83	m2	25,83	
	piętro pom. 1.25	25,56	m2	25,56	
	piętro pom. KS 1	20,29	m2	20,29	
	piętro pom. 2.20	40,19	m2	40,19	
	piętro pom. 2.26	39,95	m2	39,95	
	piętro pom. KS 2	20,29	m2	20,29	
	II piętro tara- sy	3,0*2,2*2	m2	13,2	
	piętro pom. 3.19	32,77	m2	32,77	
	piętro pom. 3.25	38,85	m2	38,85	
	piętro pom. KS 3	20,29	m2	20,29	
				RAZEM	434,18
208 d.1.13		Cokoliki, z gresu nie- szklionego barwio- nego w masie 60x10	m		
	posadzki wewn.	poz.207*1,4	m	607,85	
				RAZEM	607,85
209 d.1.13		Posadzki z płytek - gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm	m2		
	parter pom. 0.20	4,5	m2	4,5	
	parter pom. 0.21	1,93	m2	1,93	
	parter pom. 0.22	4,57	m2	4,57	
	parter pom. 0.23	5,27	m2	5,27	
	piętro pom. 1.21	1,39	m2	1,39	
	piętro pom. 1.22	4,45	m2	4,45	
	piętro pom. 1.23	4,5	m2	4,5	
	piętro pom. 1.24	5,27	m2	5,27	
	piętro pom. 2.22	1,77	m2	1,77	
	piętro pom. 2.23	4,61	m2	4,61	
	piętro pom. 2.24	4,37	m2	4,37	
	piętro pom. 2.25	5,3	m2	5,3	
	piętro pom. 3.21	8,61	m2	8,61	
	piętro pom. 3.22	4,98	m2	4,98	
	piętro pom. 3.23	2,39	m2	2,39	
	piętro pom. 3.24	8,41	m2	8,41	
				RAZEM	72,32
210 d.1.13		Okładziny schodów płytki z gresu nieszkli-	m2		

		wionego barwionego w masie 60x30			
	parter schody zewn.	(0,2+0,25)*1,67*8	m2	6,01	
				RAZEM	6,01
211 d.1.13		Cokoliki, na schodach z gresu nieszkliwionego 60x10	m		
	parter schody zewn.	(0,2+0,25)*8	m	3,6	
				RAZEM	3,6

kosztorysie ofertowym

Istniejący zapis:

207 d.1.13		Posadzki płytki z gresu nieszkliwionego 60x30	434,18	m2		
208 d.1.13		Cokoliki, z gresu nieszkliwionego 60x10	609,845	m		
209 d.1.13		Posadzki z płytek - gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm	72,32	m2		
210 d.1.13		Okładziny schodów płytki z gresu nieszkliwionego 60x30	6,012	m2		
211 d.1.13		Cokoliki, na schodach z gresu nieszkliwionego 60x10	3,6	m		

Zastępuje się następującym:

207 d.1.13	SST-011	Posadzki płytki z gresu nieszkliwionego barwionego w masie 60x30	434,18	m2		
208 d.1.13	SST-011	Cokoliki, z gresu nieszkliwionego barwionego w masie 60x10	607,85	m		
209 d.1.13	SST-011	Posadzki z płytek - gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm	72,32	m2		
210 d.1.13	SST-011	Okładziny schodów płytki z gresu nieszkliwionego barwionego w masie 60x30	6,01	m2		
211 d.1.13	SST-011	Cokoliki, na schodach z gresu nieszkliwionego 60x10	3,60	m		

Ponadto w przedmiarze dodano dodatkową pozycję:

240.2 d.1.18		Montaż tafli szklanych mocowanych punktowo - szkło float, hartowane ESG gr 8 mm, lakierowane w kolorze białym RAL 9013 – przy windzie od strony atrium	m2		
		(1,4+1,49)*15,86	m2	45,84	
				RAZEM	

W kosztorysie ofertowym dodano dodatkową pozycję:

240.2 d.1.18	SST 016	Montaż tafli szklanych mocowanych punktowo - szkło float, hartowane ESG gr 8 mm, lakierowane w kolorze białym RAL 9013 – przy windzie od strony atrium	45,84	m2		
--------------	---------	--	-------	----	--	--

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Podłogi i posadzki

Przedmiar robót:**Istniejący zapis:**

206 d.1.13		Posadzki - płytki PCW 45X45/60X60 cm	m2		
	parter pom. 0.02	29,2	m2	29,2	
	parter pom. 0.03	16,58	m2	16,58	
	parter pom. 0.06	8,29	m2	8,29	
	parter pom. 0.09	25,48	m2	25,48	
	parter pom. 0.10	13,41	m2	13,41	
	parter pom. 0.11	19,86	m2	19,86	
	parter pom. 0.12	24,87	m2	24,87	
	parter pom. 0.12a	6,67	m2	6,67	
	parter pom. 0.13	14,24	m2	14,24	
	parter pom. 0.14	14,25	m2	14,25	
	parter pom. 0.15	25,16	m2	25,16	
	parter pom. 0.15a	7,21	m2	7,21	
	parter pom. 0.16	17,45	m2	17,45	
	parter pom. 0.17	15,32	m2	15,32	
	parter pom. 0.18	25,02	m2	25,02	
	piętro pom. 1.08	47,55	m2	47,55	
	piętro pom. 1.09	25,6	m2	25,6	
	piętro pom. 1.10	8,71	m2	8,71	
	piętro pom. 1.11	26,6	m2	26,6	
	piętro pom. 1.12	24,54	m2	24,54	
	piętro pom. 1.12a	6,16	m2	6,16	
	piętro pom. 1.13	13,98	m2	13,98	
	piętro pom. 1.14	5,01	m2	5,01	
	piętro pom. 1.15	14,01	m2	14,01	
	piętro pom. 1.16	25,35	m2	25,35	
	piętro pom. 1.16a	6,21	m2	6,21	
	piętro pom. 2.01	15,24	m2	15,24	
	piętro pom. 2.02	20,97	m2	20,97	
	piętro pom. 2.03	25,73	m2	25,73	
	piętro pom. 2.04	29,38	m2	29,38	
	piętro pom. 2.05	29,52	m2	29,52	
	piętro pom. 2.06	25,51	m2	25,51	
	piętro pom. 2.07	21,31	m2	21,31	
	piętro pom. 2.08	15,25	m2	15,25	
	piętro pom. 2.10	6,78	m2	6,78	
	piętro pom. 2.11	19,59	m2	19,59	
	piętro pom. 2.12	8,36	m2	8,36	
	piętro pom. 2.13	26,24	m2	26,24	
	piętro pom. 2.14	13,4	m2	13,4	
	piętro pom. 2.15	13,43	m2	13,43	
	piętro pom. 2.16	26,68	m2	26,68	

	piętro pom. 2.17	10,14	m2	10,14	
	piętro pom. 2.18	24,2	m2	24,2	
	piętro pom. 2.19	25,71	m2	25,71	
	piętro pom. 2.21	6,85	m2	6,85	
	piętro pom. 3.01	15,44	m2	15,44	
	piętro pom. 3.02	18,71	m2	18,71	
	piętro pom. 3.03	30,61	m2	30,61	
	piętro pom. 3.04	31,01	m2	31,01	
	piętro pom. 3.05	31,22	m2	31,22	
	piętro pom. 3.06	30,85	m2	30,85	
	piętro pom. 3.07	19,09	m2	19,09	
	piętro pom. 3.08	15,44	m2	15,44	
	piętro pom. 3.10	6,97	m2	6,97	
	piętro pom. 3.11	30,21	m2	30,21	
	piętro pom. 3.12	24,69	m2	24,69	
	piętro pom. 3.13	14,41	m2	14,41	
	piętro pom. 3.14	14,74	m2	14,74	
	piętro pom. 3.15	25,33	m2	25,33	
	piętro pom. 3.16	10,14	m2	10,14	
	piętro pom. 3.17	21,97	m2	21,97	
	piętro pom. 3.18	28,62	m2	28,62	
	piętro pom. 3.20	9,14	m2	9,14	
				RAZEM	1209,61

Zastępuje się następującym:

206 d.1.13		Posadzki - płytki PCW 60,96X60,96 cm	m2		
	parter pom. 0.02	29,2	m2	29,2	
	parter pom. 0.03	16,58	m2	16,58	
	parter pom. 0.06	8,29	m2	8,29	
	parter pom. 0.11	19,86	m2	19,86	
	parter pom. 0.12	24,87	m2	24,87	
	parter pom. 0.12a	6,67	m2	6,67	
	parter pom. 0.13	14,24	m2	14,24	
	parter pom. 0.14	14,25	m2	14,25	
	parter pom. 0.15	25,16	m2	25,16	
	parter pom. 0.15a	7,21	m2	7,21	
	parter pom. 0.16	17,45	m2	17,45	
	parter pom. 0.17	15,32	m2	15,32	
	parter pom. 0.18	25,02	m2	25,02	
	piętro pom. 1.08	47,55	m2	47,55	
	piętro pom. 1.09	25,6	m2	25,6	
	piętro pom. 1.11	26,6	m2	26,6	
	piętro pom. 1.12	24,54	m2	24,54	
	piętro pom. 1.12a	6,16	m2	6,16	
	piętro pom. 1.13	13,98	m2	13,98	
	piętro pom. 1.14	5,01	m2	5,01	
	piętro pom. 1.15	14,01	m2	14,01	
	piętro pom. 1.16	25,35	m2	25,35	
	piętro pom. 1.16a	6,21	m2	6,21	
	piętro pom. 2.01	15,24	m2	15,24	
	piętro pom. 2.02	20,97	m2	20,97	

	piętro pom. 2.03	25,73	m2	25,73	
	piętro pom. 2.04	29,38	m2	29,38	
	piętro pom. 2.05	29,52	m2	29,52	
	piętro pom. 2.06	25,51	m2	25,51	
	piętro pom. 2.07	21,31	m2	21,31	
	piętro pom. 2.08	15,25	m2	15,25	
	piętro pom. 2.11	19,59	m2	19,59	
	piętro pom. 2.13	26,24	m2	26,24	
	piętro pom. 2.14	13,4	m2	13,4	
	piętro pom. 2.15	13,43	m2	13,43	
	piętro pom. 2.16	26,68	m2	26,68	
	piętro pom. 2.18	24,2	m2	24,2	
	piętro pom. 2.19	25,71	m2	25,71	
	piętro pom. 2.21	6,85	m2	6,85	
	piętro pom. 3.01	15,44	m2	15,44	
	piętro pom. 3.02	18,71	m2	18,71	
	piętro pom. 3.03	30,61	m2	30,61	
	piętro pom. 3.04	31,01	m2	31,01	
	piętro pom. 3.05	31,22	m2	31,22	
	piętro pom. 3.06	30,85	m2	30,85	
	piętro pom. 3.07	19,09	m2	19,09	
	piętro pom. 3.08	15,44	m2	15,44	
	piętro pom. 3.11	30,21	m2	30,21	
	piętro pom. 3.12	24,69	m2	24,69	
	piętro pom. 3.13	14,41	m2	14,41	
	piętro pom. 3.14	14,74	m2	14,74	
	piętro pom. 3.15	25,33	m2	25,33	
	piętro pom. 3.17	21,97	m2	21,97	
	piętro pom. 3.18	28,62	m2	28,62	
	piętro pom. 3.20	9,14	m2	9,14	
				RAZEM	1119,62
206.1 d.1.13		Posadzki - płytki PCW 45,7X45,7 cm	m2		
	parter pom. 0.09	25,48	m2	25,48	
	parter pom. 0.10	13,41	m2	13,41	
	piętro pom. 1.02 aneks	3,03*1,69	m2	5,12	
	piętro pom. 1.10	8,71	m2	8,71	
	piętro pom. 1.17	10,57	m2	10,57	
	piętro pom. 2.10	6,78	m2	6,78	
	piętro pom. 2.12	8,36	m2	8,36	
	piętro pom. 2.17	10,14	m2	10,14	
	piętro pom. 3.10	6,97	m2	6,97	
	piętro pom. 3.16	10,14	m2	10,14	
				RAZEM	105,68
206.2 d.1.13		Posadzki PCW - pasek wy- kładziny tzw.strip, pasek pomarańczowy zbliżony do RAL2011 wymiar 0,5x60,96 cm	m		
	parter	4,32+2,62+4,34+3,75+3,8 6+4,48+3,62+3,69+4,5+4, 36	m	39,54	
	I piętro	1,14+3,94+4,49+3,63+3,6 4+4,53	m	21,37	
	II piętro	4,46- 1,55+3,19+1,59+5,56+3,9 9+4,39+5,54+4,64+3,68+ 3,67+4,64+4,2+3,99+5,59 +4,43-1,5+6,85- 2,1+4,15+4,16	m	73,57	

	III piętro	7,1- 2,6+3,9+4,99+3,99+4,6+0 ,41+4,7+0,68+2,91+1,43+ 3,91+3,87+1,44+2,79+7,3 1+3,99+5,04+3,93+4,47+ 4,16+4,06	m	77,08	
				RAZEM	211,56

W kosztorysie ofertowym

Istniejący zapis:

206 d.1.13	SST- 011	Posadzki - płytki PCW 45X45/60X60 cm	1209,61	m2		
---------------	-------------	---	---------	----	--	--

Zastępuje się następującym:

206 d.1.13	SST-011	Posadzki - płytki PCW 60,96X60,96 cm	1119,62	m2		
206.1 d.1.13	SST-011	Posadzki - płytki PCW 45,7X45,7 cm	105,68	m2		
206.2 d.1.13	SST-011	Posadzki PCW - pasek wykładzi- ny tzw.strip, pasek pomarańczo- wy zbliżony do RAL2011 wymiar 0,5x60,96 cm	211,56	m2		

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Okładziny ścienne

Przedmiar robót:**Istniejący zapis:**

228 d.1.15		Układanie tapet winylowych	m2		
	parter korytarz	$(15,24*2+7,95+6,66+0,51+6,95+3,83+7,77+0,52+5,95)*3,1$	m2	218,922	
	Ip. kory- tarz	$(9,7+16,61*3+1,5*2)*3,1$	m2	193,843	
	IIp. kory- tarz	$(1,35+1,5*2+16,61*4-6,83)*3,1$	m2	198,276	
	IIIp. korytarz	$(1,24*4+15,22*4)*3,1$	m2	204,104	
	pom. 0.08	$(10,35+6,73+4,31+5,33)*3,1$	m2	82,832	
	pom. 0.01	$(5,5+5,29*2)*3,1$	m2	49,848	
	pom. 1.01-02	$(5,55/2+8,96+3,16+1,51)*2*3,1$	m2	101,711	
	pom. 1.03	$(5,97+4,32)*2*3,1$	m2	63,798	
	pom. 1.04	$(4,15+4,73)*2*3,1$	m2	55,056	
	pom. 1.05	$(4,15+4,73)*2*3,1$	m2	55,056	
	pom. 1.06	$(6,97+4,32)*2*3,1$	m2	69,998	
	pom. 2.09	$(4,39+5,99*2)*3,1$	m2	50,747	
	pom. 3.09	$(4,49+5,98*2)*3,1$	m2	50,995	
	minus tafle szkła	#NAZWA?	m2	-43,48	
				RAZEM	1351,71

Zastępuje się następującym:

228 d.1.15		Układanie tapet winylowych - fototapeta na podkładzie winylo- wym	m2		
	parter korytarz	$(1,16+1,24)*3,0$	m2	7,2	
	Ip. kory- tarz	$(1,22+1,2)*3,0$	m2	7,26	
	IIp. kory- tarz	$(1,29+1,2)*3,0$	m2	7,47	
	IIIp. korytarz	$(1,15+1,2)*3,0$	m2	7,05	
				RAZEM	28,98
228.1 d.1.15		Układanie tapet winylowych- pomiędzy fototapetą - kolor jasno- szary	m2		
	parter korytarz	$1,65*1,49$	m2	2,46	
	Ip. kory- tarz	$1,63*1,29$	m2	2,1	
	IIp. kory- tarz	$1,56*1,42$	m2	2,22	
	IIIp. korytarz	$1,7*1,38$	m2	2,35	
				RAZEM	9,12
228.2 d.1.15		Układanie tapet winylowych - kolor biały	m2		
	pom.0.19, 0.25	$(6,77+6,95+3,88+7,77+6,43+1,37+0,95+3,53+5,93+3,88)*3,0$	m2	142	
	pom.1.20, 1.25	$(3,36+0,95+2,26+7,37+7,08)*3,0$	m2	63,1	
	pom.2.01	$3,6*3,0$	m2	10,8	

	pom.2.08	3,6*3,0	m2	10,8	
	pom.2.20	$(3,36+0,95+0,96+1,34+7,79*2-0,36)*3,0$	m2	65,5	
	pom.2.26	$(5,86+8,59*2+1,01)*3,0$	m2	72,2	
	pom.2.26	$(5,86+8,59*2+1,01)*3,0$	m2	72,2	
	pom.3.01	3,6*3,0	m2	10,8	
	pom.3.08	3,6*3,0	m2	10,8	
	pom.3.19	15,22*2*3,0	m2	91,3	
	pom.3.25	$(15,22+9,2)*3,0$	m2	73,3	
				RAZEM	623,01
228.3 d.1.15		Układanie tapet winylowych - kolor pomarańczowy	m2		
	pom.0.19, 0.25	$(0,51+0,51+1,5*2)*3,0$	m2	12,1	
	pom.1.20, 1.25	$(0,47+0,49+1,5*2)*3,0$	m2	11,9	
	pom.2.20, 2.26	$(0,43+0,51+1,06+1,5*2)*3,0$	m2	15	
	pom.3.19, 3.25	1,5*2*3,0	m2	9	
				RAZEM	47,94
228.4 d.1.15		Układanie tapet winylowych - kolor ciemny szary	m2		
	pom.0.08	6,73*3,0	m2	20,2	
	pom.1.06	6,97*3,0	m2	20,9	
	pom.1.05	4,73*3,0	m2	14,2	
	pom.1.04	4,73*3,0	m2	14,2	
	pom.1.03	6,87*3,0	m2	20,6	
	pom.1.01	8,96*3,0	m2	26,9	
				RAZEM	116,97
228.5 d.1.15		Układanie tapet winylowych - kolor jasny szary	m2		
	pom.0.08	$(4,41+1,32+1,58+10,35+5,37)*3,0$	m2	69,1	
	pom.0.01	5,5*3,0	m2	16,5	
	pom.1.01	$(1,19+2,93+1,58+5,55)*3,0$	m2	33,8	
	pom.1.03	$(4,32*2+6,87)*3,0$	m2	46,5	
	pom.1.04	$(4,15*2+4,73)*3,0$	m2	39,1	
	pom.1.05	$(4,15*2+4,73)*3,0$	m2	39,1	
	pom.1.07	$(8,45+0,26+0,27+0,97)*2*3,0$	m2	59,7	
	pom.1.06	$(4,32*2+6,97)*3,0$	m2	46,8	
	pom.1.19	$(4,41+5,96)*3,0$	m2	31,1	
				RAZEM	381,69
228.6 d.1.15		Układanie tapet winylowych - kolor jasny szary	m2		
	pom.0.10	4,12*3,0	m2	12,4	
	pom.1.10	4,08*3,0	m2	12,2	
	pom.1.19	5,96*3,0	m2	17,9	
	pom.2.09	$(4,39+6,01)*3,0$	m2	31,2	
	pom.3.09	$(0,48+6,25)*3,0$	m2	20,2	
				RAZEM	93,87

W kosztorysie ofertowym

Istniejący zapis:

228 d.1.15		Układanie tapet winylowych	1351,706	m2		
---------------	--	----------------------------	----------	----	--	--

Zastępuje się następującym:

228 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - fototapeta na podkładzie winylowym	28,98	m2		
---------------	---------	---	-------	----	--	--

228.1 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - pomiędzy fototapetą - kolor jasno-szary	9,12	m2		
228.2 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - kolor biały	623,01	m2		
228.3 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - kolor pomarańczowy	47,94	m2		
228.4 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - kolor ciemny szary	116,97	m2		
228.5 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - kolor ciemny szary	381,69	m2		
228.6 d.1.15	SST-013	Układanie tapet winylowych - kolor jasny szary	93,87	m2		

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Okładziny ściennie

Przedmiar robót:**Istniejący zapis:**

226 d.1.15		Licowanie ścian płytkami gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
	pom.-1.15	$(3,0*2+3,45+1,81)*2*2,5$	m2	56,3	
	pom.-1.16	$(3,4+3,0)*2*2,5$	m2	32	
	pom.-1.17	$(2,1+1,55)*2*2,5$	m2	18,25	
	pom.0.20	$(2,05+2,32)*2*2,5$	m2	21,85	
	pom.0.21	$(2,1+1,14)*2*2,5$	m2	16,2	
	pom.0.22	$(2,98+1,85)*2*2,5$	m2	24,15	
	pom.0.23	$(2,98+2,03*2)*2*2,5$	m2	35,2	
	pom.1.21	$(2,08+0,68)*2*2,5$	m2	13,8	
	pom.1.22	$(2,07+2,13)*2*2,5$	m2	21	
	pom.1.23	$(3,0+1,82)*2*2,5$	m2	24,1	
	pom.1.24	$(3,0+2,03*2)*2*2,5$	m2	35,3	
	pom. 2.22	$(2,07+0,96)*2*2,5$	m2	15,15	
	pom. 2.23	$(2,07+2,15)*2*2,5$	m2	21,1	
	pom. 2.24	$(4,37+2,94)*2*2,5$	m2	36,55	
	pom. 2.25	$(2,94+1,97*2)*2*2,5$	m2	34,4	
	pom. 3.21	$(4,46+1,98*2)*2*2,5$	m2	42,1	
	pom. 3.22	$(2,53+1,97)*2*2,5$	m2	22,5	
	pom. 3.23	$(1,97+1,76+1,03+0,8)*2*2,5$	m2	27,8	
	pom. 3.24	$(4,46+1,97*2)*2*2,5$	m2	42	
				RAZEM	539,75

Zastępuje się następującym

226 d.1.15		Licowanie ścian płytkami gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
	pom.-1.15	$(3,0*2+3,45+1,81)*2*2,5$	m2	56,3	
	pom.-1.16	$(3,4+3,0)*2*2,5$	m2	32	
	pom.-1.17	$(2,1+1,55)*2*2,5$	m2	18,25	
	pom.0.20	$(2,05+2,32)*2*2,5$	m2	21,85	
	pom.0.21	$(2,1+1,14)*2*2,5$	m2	16,2	
	pom.0.22	$(2,98+1,85)*2*2,5$	m2	24,15	
	pom.0.23	$(2,98+2,03*2)*2*2,5$	m2	35,2	
	pom.1.21	$(2,08+0,68)*2*2,5$	m2	13,8	
	pom.1.22	$(2,07+2,13)*2*2,5$	m2	21	

	pom.1.23	$(3,0+1,82)*2*2,5$	m2	24,1	
	pom.1.24	$(3,0+2,03*2)*2*2,5$	m2	35,3	
	pom. 2.22	$(2,07+0,96)*2*2,5$	m2	15,15	
	pom. 2.23	$(2,07+2,15)*2*2,5$	m2	21,1	
	pom. 2.24	$(4,37+2,94)*2*2,5$	m2	36,55	
	pom. 2.25	$(2,94+1,97*2)*2*2,5$	m2	34,4	
	pom. 3.21	$(4,46+1,98*2)*2*2,5$	m2	42,1	
	pom. 3.22	$(2,53+1,97)*2*2,5$	m2	22,5	
	pom. 3.23	$(1,97+1,76+1,03+0,8)*2*2,5$	m2	27,8	
	pom. 3.24	$(4,46+1,97*2)*2*2,5$	m2	42	
	minus dekory	-poz.226.1	m2	-43,53	
	minus dekory	-poz.226.2	m2	-11,1	
				RAZEM	485,12
226.1 d.1.15		Licowanie ścian płytkami - dekory szer.15 cm - gres jasnoszary nieszkliwiony	m2		
	sanitariaty parter	$((0,8+0,34+0,21+1,5+1,07+1,0+2,03+1,71+2,18+2,18+0,56+0,49)+(1,85+0,88+1,13+1,0+2,98+0,78+0,77+0,81+0,71+0,87))*2+(1,07+0,15+1,0+1,2+1)*4)*0,15$	m2	10,41	
	sanitariaty I piętro	$((0,39+0,15+1,03+1,0+2,03+0,88+0,47+0,51+2,13+2,08+2,13)+(7,88+0,75+0,08+2,21+0,96))*2+(1,03+0,17+1,0+0,9+1,0+0,8)*4)*0,15$	m2	10,34	
	sanitariaty II piętro	$((6,9+0,1+0,47+6,9)+(7,87+0,82+0,8+2,31+0,8))*2+(1,97+0,93+1,0)*4)*0,15$	m2	10,43	
	sanitariaty III piętro	$((2,11+3,65+0,1+7,14+6,49+0,93+0,2+3,57+2,19+6,62+0,49))*2+(0,9+2,03+0,9)*4)*0,15$	m2	12,34	
				RAZEM	43,53
226.2 d.1.15		Licowanie ścian płytkami - dekory szer.10 cm - gres jasnoszary nieszkliwiony	m2		
	sanitariaty parter	$((0,8+0,34+0,21+1,5+1,07+1,0+2,03+1,71+2,18+2,18+0,56+0,49)+(1,85+0,88+1,13+1,0+2,98+0,78+0,77+0,81+0,71+0,87))*0,1$	m2	2,58	
	sanitariaty I piętro	$((0,39+0,15+1,03+1,0+2,03+0,88+0,47+0,51+2,13+2,08+2,13)+(7,88+0,75+0,08+2,21+0,96))*0,1$	m2	2,47	
	sanitariaty II piętro	$((6,9+0,1+0,47+6,9)+(7,87+0,82+0,8+2,31+0,8))*0,1$	m2	2,70	
	sanitariaty III piętro	$((2,11+3,65+0,1+7,14+6,49+0,93+0,2+3,57+2,19+6,62+0,49))*0,1$	m2	3,35	
				RAZEM	11,10

W kosztorysie ofertowym:

Istniejący zapis:

226 d.1.15	SST-013	Licowanie ścian płytkami gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	539,75	m2		
---------------	---------	--	--------	----	--	--

Zastępuje się następującym

226 d.1.15	SST-013	Licowanie ścian płytkami gres nieszkliwiony o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	485,12	m2		
226.1 d.1.15	SST-013	Licowanie ścian płytkami - dekory szer.15 cm - gres jasnoszary nieszkliwiony	43,53	m2		
226.2 d.1.15	SST-013	Licowanie ścian płytkami - dekory szer.10 cm - gres jasnoszary nieszkliwiony	11,10	m2		

Dotyczy: przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego cz. budowlana dział: Montaż małej architektury i wiaty śmietnikowe

Przedmiar robót:

Istniejący zapis:

313 d.2.5		Ławka z piaskowca 250x90x40 cm wolnostojąca	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
314 d.2.5		Remont masztu flagowego	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
315 d.2.5	wycena indywidualna	Odlew żeliwny - krata pod drzewa	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
316 d.2.5		Kosze zewnętrzne na śmieci okrągłe 40*40*66 cm, z betonu odlewniczego z wkładem ze stali ocynk i popielnicą.	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1

Zastępuje się następującym

313 d.2.5		Ławka z piaskowca 250x90x40 cm wolnostojąca	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
314 d.2.5		Remont masztu flagowego	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
315 d.2.5		Odlew żeliwny - krata pod drzewa	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
316 d.2.5	kalk. własna	Kosze zewnętrzne na śmieci okrągłe 40*40*66 cm, z betonu odlewniczego z wkładem ze stali ocynk i popielnicą.	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2

W kosztorysie ofertowym:

Istniejący zapis:

313 d.2.5		Ławka z piaskowca 250x90x40 cm wolnostojąca	1	szt		
314 d.2.5		Remont masztu flagowego	1	szt		
315 d.2.5		Odlew żeliwny - krata pod drzewa	1	szt		
316 d.2.5		Kosze zewnętrzne na śmieci okrągłe 40*40*66 cm, z betonu odlewniczego z wkładem ze stali ocynk i popielnicą.	1	szt		

Zastępuje się następującym

313 d.2.5	SST-05	Ławka z piaskowca 250x90x40 cm wolnostojąca	2	szt		
314 d.2.5	SST-05	Remont masztu flagowego	2	szt		
315 d.2.5	SST-05	Odlew żeliwny - krata pod drzewa	2	szt		
316 d.2.5	SST-05	Kosze zewnętrzne na śmieci okrągłe 40*40*66 cm, z betonu odlewniczego z wkładem ze stali ocynk i popielnicą.	2	szt		