

„Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ OGÓLNY						
WYMAGANIA OGÓLNE I ZAPLECZE						
1	D.00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00, w tym oznakowanie drogi na czas robót (włącznie z wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu)	ryczałt	1,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,86		
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW						
3	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni drzew o średnicy do 0-15cm z wywozem pni, karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy	szt.	37,00		
4	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni drzew o średnicy do 16-35cm z wywozem pni, karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy	szt.	1,00		
5	D.01.02.01	Karczowanie korzeni, krzaków i zagajników z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	405,00		
6	D.01.02.01	Przesadzenie drzew nie przeznaczonych do usunięcia o średnicy do 0-15cm	szt.	12,00		
7	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do usunięcia przed uszkodzeniem w trakcie prac	szt.	65,00		
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU						
8	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, darniny) grubości zmiennej	m3	3517,50		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Nawierzchnia zjazdów z kostki						
9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	46,00		
10	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość 15 cm	m2	46,00		
Nawierzchnia zjazdów z betonu cementowego						
11	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, grubość 8 cm	m2	32,00		
12	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość 15 cm	m2	32,00		
Nawierzchnia zjazdów z asfaltu						
13	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznej, grubość 8 cm	m2	205,00		
14	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość 15 cm	m2	205,00		
Krawężniki i oporniki betonowe						
15	D.01.02.04	Rozebranie krawężników i oporników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ławy z betonu	m	15,00		
Oznakowanie i urządzenia BRD						
16	D.01.02.04	Rozebranie znaków pionowych drogowych oraz banerów reklamowych	szt.	5,00		
17	D.01.02.04	Rozebranie barier drogowych	mb	8,00		
Rozbiórka przepustów						
18	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów pod zjazdami	mb	21,00		
ELEMENTY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO						
KANAŁ TECHNOLOGICZNY						
19	D.01.03.04	Kanał technologiczny Ktu	m	2791,50		
20	D.01.03.04	Kanał technologiczny Ktp	m	73,50		
21	D.01.03.04	Rura ochronna	m	157,00		
22	D.01.03.04	Montaż studni kablowych SKR-1	szt.	34,00		
ROBOTY ZIEMNE						
ROBOTY ZIEMNE LINIOWE						
23	D.02.01.01	Wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem	m3	1716,00		
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY						
24	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z transportem gruntu w nasyp	m3	260,80		
ROBOTY ZIEMNE - NASYPY						

KOSZTORYS OFERTOWY

„Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodzno w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Pos.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Cena	Wartość pozycji
25	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-IV uzyskanego z wykopu wraz z plantowaniem skarp	m3	260,80	
26	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I lub II z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem wraz z plantowaniem skarp	m3	2286,20	
ODWODNIENIE					
ELEMENTY PRZEPUSTÓW					
27	D.06.02.01	Wykonanie przepustów z rur HDPE spiralnie karbowanych fi800mm	m	7,75	
28	D.06.02.01	Umocnienie skarp kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	78,00	
PODBUDOWY					
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA					
29	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7687,50	
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
30	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	7687,50	
WARSTWA PODBUDOWY					
31	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31.5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	724,50	
32	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31.5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy	m2	6963,00	
33	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	724,50	
34	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - droga rowerowa, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, wyspy	m2	6963,00	
NAWIERZCHNIE					
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
35	D.05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 31.5/63 o grubości 15 cm - droga gruntowa	m2	2519,00	
NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH, WYSP DZIELĄCYCH,					
36	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm - przejście dla pieszych	m2	4,00	
NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZO-					
37	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy	m2	7286,00	
38	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	401,50	
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PARKINGÓW					
39	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm - zjazd, parking	m2	28,50	
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
SKARPY, ROWY					
40	D.06.01.01	Plantowanie skarp i humusowanie na gr. 10 cm z obsianiem trawą	m2	4136,00	
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
OZNAKOWANIE POZIOME					
41	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi, linie ciągłe	m2	9,12	
42	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi, linie przerywane	m2	4,00	

KOSZTORYS OFERTOWY

„Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodzitzo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Pos.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Cena	Wartość pozycji
43	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi, strzałki i inne symbole	m2	83,00	
44	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi, linie na przejściach dla pieszych	m2	11,00	
OZNAKOWANIE PIONOWE					
45	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odbłaskowa II generacji	szt.	3,00	
46	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków nakazu typ C, folia odbłaskowa II generacji	szt.	10,00	
47	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków informacyjnych typ D, folia odbłaskowa II generacji	szt.	2,00	
48	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków tablic informacyjnych typ E, folia odbłaskowa II generacji	szt.	1,00	
49	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	16,00	
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY					
50	D.07.06.02	Ustawienie barier U-11a wraz z wykonaniem fundamentów pod bariery	m	1176,00	
ELEMENTY ULIC					
KRAWĘŻNIKI					
51	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	270,00	
52	D.08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 15x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	8,00	
OBRZEŻA BETONOWE					
53	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	5481,00	
ŚCIEKI					
54	D.06.01.01	Ułożenie ścieku korytkowego - korytko krakowskie płytkie 31x50cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	56,00	
55	D.06.01.01	Ułożenie korytek odwodnienia liniowego szer. 39cm, klasy D400	m	14,00	
INNE ROBOTY					
ŚCIEKI					
56	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	9,00	
57	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw	szt.	2,00	
POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW					
58	GG-00. 12. 01	Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektów drogowych	km	2,86	
				ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO	
				PODATEK VAT 23%	
				CENA OFERTY BRUTTO	

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

