

(pieczęć wykonawcy)	K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
---------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu: **Remont zaplecza technicznego Rejonu w Kępnie**

L.p.	Opis	j. m.	Ilość	Cena Jednostkowa (netto)	Wartość (netto) ogółem (kol.3xkol.4)
1	2		3	4	5
Budynek administracyjno – socjalny remont pomieszczenia na archiwum					
Roboty rozbiórkowe i murarskie					
1.	Wyburzenie ścianek w pomieszczeniu gr. 12 cm	m ³	3,79		
2.	Wyburzenie ścianek w pomieszczeniu gr. 20 cm	m ³	1,13		
3.	Rozebranie ścianek z luksferów	m ²	1,62		
4.	Skucie płytek ze ścian w pomieszczeniach	m ²	19,01		
5.	Skucie tynków na ścianach wraz z tynkowaniem	m ²	66,00		
6.	Zamurowanie wnek cegła pełna klasy 150 gr. 12 cm	m ²	5,84		
7.	Skucie płytek podłogowych wraz z posadzką oraz betonowanie posadzki betonem B-20	m ³	2,80		
8.	Wstawienie ościeżnic drewnianych	szt.	2,00		
9.	Skrzydło drzwiowe drewniane wzmacniane blachą z 2 zamkami typu „GERDA”.	szt.	2,00		
10.	Gruntowanie posadzki preparatem „Atlas Uni Grunt”	m ²	28,02		
11.	Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 układanych na klej	m ²	28,02		
12.	Cokoliki wys. 6 cm z płytek ceramicznych	mb	22,62		
13.	Założenie krat stalowych w oknach szt. 2	m ²	5,8		
Roboty hydrauliczne					
1.	Demontaż armatury wodno-sanitarnej	kpl	1		
2.	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegły pełnej wraz z zamurowaniem	m	5,5		
3.	Remont pionu kanalizacji sanitarnej PCV fi 110 wraz z kształtkami	m	3,0		
4.	Remont pionu kanalizacji sanitarnej PCV fi 50 wraz z kształtkami	m	2,5		

5.	Remont przyłącza wodnego fi 32 na wąż PE	m	20		
6.	Remont przyłącza wodnego gr 15 mm miedź	m	15		
Roboty malarskie					
1.	Szpachlowanie ścian	m ²	66,00		
2.	Gruntowanie podłoża preparatem „Atlas Uni Grunt” sufit	m ²	28,02		
3.	Gruntowanie podłoża preparatem „Atlas Uni Grunt” ściany	m ²	66,00		
4.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu.	m ² m ²	66,00 28,02		
5.	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.	m ² m ²	66,00 28,02		
Roboty elektryczne					
1.	Remont oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniu typu „RASTER”	szt.	4,00		
2.	Założenie podwójnego gniazda wtykowego	szt.	1		
3.	Przewód YDY 3x25	m	15		
				Wartość netto
				Vat%
				Wartość brutto

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania, zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeżeli nie są one ujęte w powyższym przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz we własnym zakresie sprawdzenia ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy, przyjętej technologii wykonania robót.