

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DLA DK72

Hektometr	Metr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami [m]	Objętość		Objętość do zużycia na miejscu [m³]	Nadmiar objętości	
		Wykop [m²]	Nasyp [m²]	Wykop [m²]	Nasyp [m²]		Wykop [m³]	Nasyp [m³]		Wykop [m³]	Nasyp [m³]
0	0,00	0,00	0,00								
0	50,00	2,37	1,85	1,19	0,93	50,00	59,25	46,25	46,25	13,00	-
0	100,00	2,60	1,56	2,49	1,71	50,00	124,25	85,25	85,25	39,00	-
1	93,00	2,61	1,57	2,61	1,57	93,00	242,27	145,55	145,55	96,72	-
2	2,00	5,82	3,25	4,22	2,41	9,00	37,94	21,69	21,69	16,25	-
2	5,70	3,97	1,92	4,90	2,59	3,70	18,11	9,56	9,56	8,55	-
2	21,00	3,97	1,92	3,97	1,92	15,30	60,74	29,38	29,38	31,37	-
2	26,20	5,82	3,25	4,90	2,59	5,20	25,45	13,44	13,44	12,01	-
2	34,70	2,61	1,57	4,22	2,41	8,50	35,83	20,49	20,49	15,34	-
2	69,70	2,61	1,57	2,61	1,57	35,00	91,35	54,95	54,95	36,40	-
3	28,60	0,00	0,00	1,31	0,79	58,90	76,86	46,24	46,24	30,63	-
				Suma:			772,05	472,79	472,79	299,26	0,00