

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wywóz wraz z załadunkiem odpadów niesegregowanych z dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo – Korzeńsko tj. w km ~87+500 (miejscowość Gołaszyn) oraz w km ~104+000 (okolice miejscowości Laskowa) na wysypisko śmieci.

Teren, z którego będą wywożone śmieci znajduje się w obrębie budowy drogi ekspresowej S5 i został zgodnie z Prawem budowlanym przekazany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wykonawcy robót firmie **Joint Venture ALPINE Bau/PBG/APRIVIA/HYDROBUDOWA ul. Śląska 89, 63-900 Rawicz – Masłowo**. Odpowiada ona obecnie za porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy. Wyłonionemu w wyniku przetargu wykonawcy wywozu śmieci firma Joint Venture ALPINE Bau/PBG/APRIVIA/HYDROBUDOWA przekaże niezbędny dla realizacji zamówienia teren budowy – wykonawca musi zapewnić przestrzeganie wymogów BHP obowiązujących na budowie.

Dojazd do nielegalnych wysypisk śmieci możliwy będzie drogami lokalnymi a także poprzez wykorzystanie wybudowanych na potrzeby budowy dróg technologicznych.

Szacunkowa ilość śmieci do wywiezienia to 15 000 ton, z czego:

- na terenie woj. wielkopolskiego znajduje się około 6000 ton,

- na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się około 9000 ton.

Ze względu na brak możliwości dokładnej oceny ilości śmieci do wywiezienia, całkowita ilość śmieci może się różnić.

Odpady niesegregowane znajdujące się na placu budowy to w szczególności grunty organiczne oraz grunty antropogeniczne. Wykonawca robót z chwilą przystąpienia do prac ponosi pełną odpowiedzialność za odpady znajdujące się w miejscu ich zalegania.

Jednostką obmiarową wywiezionych z placu budowy śmieci jest 1 tona. Podstawą wystawienia faktury za wykonane prace będzie odbiór częściowy (końcowy) przeprowadzony w obecności zainteresowanych stron, udokumentowanie przez Wykonawcę robót ilości wywiezionych z placu budowy śmieci a także podpisanie stosownego protokołu odbioru robót. Zamawiający zezwala na przesortowanie znajdujących się na placu budowy odpadów przed wywiezieniem ich na wysypisko śmieci.

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien określić cenę za 1 tonę wywiezionych na wysypisko śmieci. Cena wywozu powinna obejmować wszystkie czynniki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszt robocizny wraz z narzutami, koszty załadunku i transportu wraz z narzutami, opłaty wysypiskowe oraz wszelkie inne koszty, jakie powinni ponieść Wykonawcy w celu zgodnej z prawem realizacji umowy.

Przewóz śmieci powinien spełniać wszystkie wymagania przepisów środowiskowych i odbywać się zgłoszonymi środkami transportu z przykryciami. Wywóz nieczystości z terenu budowy powinien być udokumentowany, w sposób niebudzący żadnych niezgodności czy wątpliwości.

Wykonawca robót zobowiązany jest także do należytego oznakowania wyjazdu z placu budowy a także do bieżącego porządkowania terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy.

Leszno, 15.03.2012 r.