

.....  
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont drogi krajowej nr 63 w m. Radzyń Podlaski z podziałem na części:

Część 1 od km 326+587 do km 327+087 ”

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość	cena jedn. [zł]*	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.1.1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,500		
1.1.2	D.00.00.00	Wykonanie operatu kolaudacyjnego z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,00		
1.2	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
	45111000-9	CPV Roboty w zakresie burzenia				
1.2.1	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm na ławie podsypce cementowo piaskowej wraz z oporem	mb	996,00		
1.2.2	D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	879,00		
1.2.3	D.01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm betonowej wraz z podsypką cementowo-piaskowej gr 4cm 80% kostki do ponownego wbudowania	m2	552,00		
1.2.4	D.01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm betonowej wraz z podsypką cementowo-piaskowej gr 4cm	m2	204,90		
2	D.04.00.00	PODBUDOWY				
2.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1.1	D.04.03.01.12	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 598,00		
2.1.2	D.04.03.01.22	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 0,3kg/m2	m2	8 921,00		
3.	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
3.1	D.05.03.11	Recykling (frezowanie).				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1.1.	D.05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość w-wy 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do 5 km (materiał do odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m2	4 598,00		
3.1.2	D.05.03.11.31	Dodatek za transport destruktu do 20 km	t	689,70		
3.2	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.2.1	D.05.03.05.13	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W śr. gr. 4cm	m2	4 323,00		
3.3	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.3.1	D.05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z SMA 11, o grubości w-wy 4 cm	m2	4 323,00		
3.3.2	D.05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z SMA 11, o grubości w-wy 4 cm - zjazdy	m2	275,00		
4.	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
4.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni				
	45233221-4	CPV Malowanie nawierzchni				
4.1.1.	D.07.01.01.31	Oznakowanie grubowarstwowe, poziome jezdni farbą chlorokaucukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	291,30		
5.	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
5.1.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1.1.	D.08.01.01.12	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30cm z wykonaniem ław betonowych o gr. 15 cm z oporem na podsypce cem-piask.	mb	996,00		
5.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.2.1.	D.08.03.01.12	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm na podsypce cem-piask	mb	879,00		
5.3.	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
	45233000-9	CPV Roboty budowlane z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.3.1	D.08.02.02.11	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolor gr 6cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 4 cm	m2	110,40		
5.3.2	D.08.02.02.11	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cem-piask 1 : 4 gr. 4 cm (materiał z rozbiórki)	m2	441,60		
5.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				

5.4.	45233222-1	Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania				
5.4.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem - piask 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie z gruncementu gr 10cm - opaska	m2	204,90		
5.4.2	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem - piask 1:4 gr. 4cm - zjazdy	m2	230,00		
5.5.	D.03.02.01	Regulacja pionowa wpustów				
	CPV 45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej				
5.5.1.	D.03.02.01.71	Regulacja wpustów ulicznych istniejących	szt.	15,00		
				Razem wartość netto		
				Podatek VAT .....%		
				Razem wartość brutto		

\*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT)

\_\_\_\_\_ Słownie cena ofertowa brutto: .....

Data:.....

.....  
/podpis upoważnionego przedstawiciela/