

Przedmiar robót dla zadania pn. "Remont budynków magazynowych i garaży na terenie OD Racibórz"

| Lp. | Numer ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|-----|--------------|--|----------------|------------|
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Budynek Garaży i Magazynów | xxx | xxx |
| 1. | SST.01.16 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 5,60 |
| 2. | SST.01.16 | Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń | m ² | 5,60 |
| 3. | SST.01.11 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1m2 w miejscu) | m ² | 5,00 |
| 4. | SST.01.15 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni | m ² | 20,00 |
| 5. | SST.01.17 | Naprawa bram stalowych (3,55x3,45x5) | kpl | 5,00 |
| 6. | SST.07.07.01 | Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED | szt. | 4 |
| | | Magazyn soli | xxx | xxx |
| 7. | SST.01.15 | Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych | m ² | 53,00 |
| 8. | SST.01.15 | Dwukrotne malowanie farbą epoksydową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-10 m | m ² | 53,00 |
| 9. | SST.01.16 | Naprawa orywnowania: wymiana połączeń, zamocowań, pojedynczych elementów | m | 20,00 |
| | | Plac | xxx | xxx |
| 10. | D-03.02.01 | Zabudowanie odwodnienia powierzchniowego z kostki brukowej (0,3x23=6,9m2) | m ² | 6,90 |