

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont DK nr 36 , km 82+282 ul. Ignacego Krasińskiego , Wojska Polskiego , PL. Powstańców Wlkp. Kobylińska do km 83+500= 1,218 km

L.p.	SST	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1.Jezdnia główna od km. 82+282 do km. 83+500						
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,218		
2		Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz na czas braku oznakowania poziomego	kmp.	1		
3	D.05.03.11	Frezowanie profilujące na całej szer. jezdni o grub. od 0 do 4 cm + zjazd materiał dostarczyć do OD Górka (20 km)	m ²	10904,0		
4	D.05.03.05b	Remont ubytków i spękań w nawierzchni jezdni o śred. grub. 5 cm, mieszanką mineralno-asfaltową AC16W wraz z frezowaniem pod ten remont - materiał z frezowania dostarczyć do OD - Górka (20 km)	m ²	1542,00		
5	D.05.03.05b	Wyrównanie kolein w nawierzchni jezdni o śred. grub. 4 cm, str. lewa i prawa na śred. szer. po 1,2 m, mieszanką mineralno-asfaltową AC16W.	m ²	1000,0		
7	D.05.03.13a D.04.03.01	Wykonanie nakładki na całej szer. jezdni o grub. 4,0 cm, (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-65, wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem warstwy istniejącej	m ²	10278,0		
2.Zjazdy						
8	D.05.03.13a D.04.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej na dług. zjazdu o grub. 4,0 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-65, wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem warstwy istniejącej,	m ²	626,0		
3. Odwodnienie						
9		Regulacja kłatek ściekowych	szt	45,0		
10		Regulacja włazów kanalizacyjnych	szt	4,0		
11		Demontaż wysp z prefabrykatów gumowych	m ²	28,25		
12		Montaż nowych wysp z prefabrykatów gumowych	m ²	28,3		
13	D.07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego po ułożeniu w-wy ścieralnej - oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne (P-1c/148m, P-1e/3320m, P-2b/94m, P-3a/40m, P-4/398m, P-6/146m, P-7d/100m, strzałki 11szt, P-10 szt.10 P-12/22m, P-13/28m , P-14 26szt, P-21	m ²	544,30		
RAZEM NETTO						
Podatek Vat 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO ROBÓT						