

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na remont drogi krajowej nr 82  
od km 27+870 do km 30+940

Lp	SST	Opis asortymentu robót	jedn	ilość jedn.	cena jedn.	wartość
<b>CPV; 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</b>					x	x
I	01.00.00	<b>Roboty przygotowawcze</b>		x	x	
<b>CPV; 451110000-1 Roboty w zakresie burzenia</b>					x	
	01.02.04	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		x	x	
1	01.02.04.13	rozebranie podbudowy betonowej grubości 8,0 cm	m2	56		
2	01.02.04.22	rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5,0 cm (pod nowy krawężnik)	m2	56		
3	01.02.04.28	rozebranie chodnika z płytek km 30+830 L (płytki do utylizacji)	m2	36.4		
4	01.02.04.29	rozebranie chodnika z kostki gr. 6 cm i utwardzeń pod wiatami	m2	67.8		
5	01.02.04.41	rozebranie krawężników betonowych na zatoce km 29+290 L 26mb	mb	26		
6	01.02.04.44	rozebranie obrzeży chodnikowych	mb	61		
7	01.02.04.44	rozebranie obrzeży chodnikowych km 30+380 L (obrzeża do utylizacji)	mb	52		
II	04.00.00	<b>Podbudowa</b>			x	
<b>CPV; 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg ulic i ścieżek ruchu drogowego</b>					x	
	04.01.01	<b>Koryto wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża</b>		x	x	
8	04.01.01.11	wykonanie koryta pod chodnik(zdjęcie humusu) gł.10 cm	m2	50		
9	04.01.01.13	wykonanie koryta pod zatokę w km 30+830 L gł. 30 cm grunt kat.III	m2	114		
10	04.02.01.11	wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10,0 cm 114,0 m2	m2	114		
	04.05.01	<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem</b>		x	x	
<b>CPV; 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg ulic i ścieżek ruchu drogowego</b>					x	
11	04.04.02.12	wykonanie podbudowy grubości 20,0 cm z kruszywa łamanego	m2	114		
12	04.05.01.21	wykonanie podbudowy grubości 10cm pod chodnik	m2	196		
III	05.00.00	<b>Nawierzchnie</b>		x	x	
	05.03.05	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>		x	x	
<b>CPV; 4523314-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>					x	
13	05.03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt. o uziarnieniu 0-12.8 mm warstwa wiążąca br. 3 cm	m2	21682		
14	05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt. o uziarnieniu 0-16 mm warstwa ścieralna gr. 4 cm	m2	21682		
	05.03.11	<b>Recykling</b>		x	x	
<b>CPV; 4523314-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>					x	
15	05.03.11.31	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 3 cm	m2	21282		
IV	06.00.00	<b>Roboty wykończeniowe</b>		x	x	
<b>CPV; 4523314-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>					x	
	06.03.01	<b>Uzupełnianie poboczy</b>			x	
16	06.03.01.30	Uzupełnianie poboczy destruktem do 10 cm, szer. 0,5m	m2	3030		
V	07.00.00	<b>Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu</b>		x	x	
<b>CPV; 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych</b>					x	
	07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>			x	
17	07.01.01.30	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	1096		

VI	08.00.00	Elementy ulic		x	x	
CPV; 45233252 -0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic					x	
	08.01.01	Krawężniki betonowe			x	
18	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej	mb	168		
CPV; 45233252 -0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic					x	
	08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej			x	
19	08.02.02.11	wykonanie chodników przy zatokach z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka nowa)	m2	102		
20	08.02.02.11	wykonanie chodników przy zatokach z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m2	94		
	08.03.01	Obrzeża betonowe		x	x	
CPV; 45233252 -0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic					x	
21	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży chodnikowych 20x6 ( nowe)	mb	55		
22	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży chodnikowych 20x6 (odzyskowe)	mb	64		
RAZEM						
VAT.....%						
OGÓŁEM						

Słownie : .....

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy