

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Autostrada A 2 Konin -Koło**  
 odcinek II w km 271+000 - 285+000  
**KOREKTA ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH**

LP.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka			cena jedn. PLN	wartość PLN
		nazwa	ilość			
			poszczegól	razem		
	<b>EKRANY AKUSTYCZNE (wg tabeli 1)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych ekranu odcinków	km szt		9	3,0	
2	Tymczasowa organizacja ruchu na autostradzie na czas budowy. (projekt,uzgodnienia, wykonawstwo) odcinków	km szt		8	4,3	
3	Demontaż istniejących barier stalowych (odcinki początkowe,końcowe)	m			128	
4	Demontaż (zdjęcie paneli i podwaliny) z istniejących ekranów odcinków	m szt		8	1 857	
5	Wykonanie nowych pali i słupów usytuowanych pomiędzy istniejącymi odcinków	szt szt		8	390	
6	Montaż podwalin i paneli akustycznych o długości np. 2 m lub 2.5 m na istniejących i nowo wykonanych słupach długość odcinków	m2 m szt		1857 8	4 641	
7	Nadbudowa ( podwyższenie ekranu) poprzez montaż paneli akustycznych o długości np. 4 m lub 5 m długość odcinków	m2 m szt		1857 8	5466	
8	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia autostrady, strona prawa w km 276+390 - 276+652 ( w śladzie nowego ekranu - poz. 6 tabeli 1)	m			262	
9	Budowa nowego odcinka ekranu i wydłużenie istniejących ekranów, poprzez wykonanie pali,słupów oraz montaż podwalin i paneli akustycznych o długości np. 4 m lub 5m długość	m2 m		1110	5 366	
10	Wykonanie w ekranach wyjść awaryjnych wraz ze schodami terenowymi	szt			2	
11	Ustawienie stalowych barier ochronnych typu SP-01na odcinkach wydłużanych ekranów	m			436	
	Razem netto					
	Podatek VAT 22%					
	Razem brutto					