

Stawiszcz, dnia 18.09.2015r.

Jarosław Tomczyk
Kierownik Rejonu w Sieradzu

Nr sprawy : **O.Ł.Z-16.2412.20.2015.mm**

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr O.Ł.Z-16.2412.20.2015**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku 314+850 – 317+550 Wróblew - Kościerzyn”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w związku z pytaniami Wykonawców

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie „Kosztorys ofertowy” – Formularz 2.2.

Zostały zmienione zapisy w pozycjach:

Poz. 10 - Skropienie nawierzchni po frezowaniu emulsją asfaltową w ilości **0,5-0,7kg/m²**

Poz. 11 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W z wbudowaniem mechanicznym w ilości średnio **75kg/m²**

Poz. 13 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W (KR-5) – warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu **6 cm**.

W załączeniu zamienny formularz Kosztorysu Ofertowego.

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 23 września 2015r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2015r. o godzinie 10.15.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie pozostałe zapisy SIWZ w tym miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Rejonu w Sieradzu
Jarosław Tomczyk

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	Kosztorys ofertowy
------------------------------	---------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku 314+850 – 317+550 Wróblew – Kościerzyn”

przedstawiam poniżej wyliczenie wartości brutto oferty:

L.p.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość robót zł
		Nazwa	Ilość		
1	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy -trasa drogi w terenie równinnym	km	2,70		
2	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 8 cm	m ²	21846		
3	Wywiezienie nadmiaru destruktu samochodem samowyladowczym na odległość do 30 km	m ³	1337,68		
4	Rozbieranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1653,00		
5	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	123,98		
6	Wywiezienie krawężników z rozbiórki na odległość do 15 km	m ³	223,16		
7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	132,24		
8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1653,00		
9	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni – po frezowaniu	m ²	21846,00		
10	Skroplenie nawierzchni po frezowaniu emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7kg/m²	m ²	21846,00		
11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W z wbudowaniem mechanicznym w ilości średnio 75kg/m²	t	1092,30		
12	Ułożenie siatki z drutu stalowego na całej szerokości ciągu głównego wraz z jej mocowaniem do podłoża za pomocą półpłynnej warstwy Slurry Seal na bazie zmodyfikowanej emulsji bitumicznej	m ²	20550,00		
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W (KR5) – warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	21864,00		
14	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni – po ułożeniu warstwy wiążącej	m ²	21864,00		
15	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m ²	m ²	21864,00		
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	21864,00		
7	Wykonanie koryta na poboczach jezdni – 10 cm głębokość koryta	m ²	4100,00		

18	Warstwa gr. 10 cm z destruktu bitumicznego na poboczu. Destrukt Zamawiającego	m ²	4100,00		
19	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.	17,00		
20	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – za pomocą mas chemoutwardzalnych – grubowarstwowe, strukturalne, wykonywane mechanicznie	m ²	600,00		
Koszt robót łącznie					
Podatek VAT (23%)					
Koszt robót ogółem					

Uwaga:

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu takie jak:: transport, organizacja ruchu, opłaty administracyjne, koszty pracy itp.

_____ dnia ____ __ 2015 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)