

Rzeszów, dnia 23.05.2011r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/Rz-R2-bm-284/D/12/2011

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Zabezpieczenie osuwiska w m. Potok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka od km 224+880 do km 224+920**”

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast koszy siatkowo - kamiennych jak w STWiORB D-06.01.01 pkt 1.4.2. zamiennie koszy siatkowo - kamiennych skręcanych z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych.

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie 6:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót SIWZ TOM IV a kosztorysem ofertowym TOM I rozdz. 2 w Punktach 26 i 27.

Wyjaśnienie 6:

Zgodnie z pkt. 10.3. TOM I SIWZ - Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Oznacza to, że każda pozycja kosztorysu ofertowego ma uwzględniać odpowiednie pozycje wymienione w przedmiarze robót.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1mb krawężnika 20x30 na ławie betonowej z oporem powinna być wyliczona zgodnie z pkt. 9.2 STWiORB D-08.01.01b .

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1mb obrzeża betonowego powinna być wyliczona zgodnie z pkt. 9.2 STWiORB D-08.03.01.

Pytanie 7:

Proszę o sprecyzowanie pozycji nr 6 kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót „Rozebranie podbudowy gr. 45 cm ręcznie”. W poz. tej została podana ilość jednostek 30.0000 m². Czy wartość mamy rozumieć jako 30 m²?

Wyjaśnienie 7:

Ilość jednostek podana w poz. 6 kosztorysu ofertowego oraz w poz. 6 przedmiaru robót „Rozebranie podbudowy gr. 45 cm ręcznie” należy rozumieć jako 30 m².

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **zmiana SIWZ 3 i 4.**

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej

dalej ustawą Pzp oraz pkt 17.7. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

3. Zmiana dotyczy SIWZ Tom I: Instrukcja Dla Wykonawców Wraz Z Formularzami i polega na zmianie Formularza 2.1. Kosztorys Ofertowy:

Istniejący zapis:

6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30.0000 m2		
---	--	--	----	---------------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30		
---	--	--	----	----	--	--

4. Zmiana dotyczy SIWZ Tom IV: Przedmiary Robót i polega na dokonaniu następującej zmiany:

Istniejący zapis:

6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30.0000 m2		
---	--	--	----	------------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30		
---	--	--	----	----	--	--


Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwają się **z dnia 25.05.2011r. na dzień 26.05.2011r.**; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje do zmiany następujące załączniki:

Załącznik Nr 1:



SIWZ Tom I: Instrukcja Dla Wykonawców Wraz Z Formularzami Formularz 2.1. Kosztorys Ofertowy - str. 1,

SIWZ Tom IV: Przedmiary Robót – str. 1.

Z-ca DYREKTORA/ODDZIAŁU

mgr inż. Tadeusz Kempiański

Sprawę prowadzi:

Bogdan Mleczko
tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241
e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl

strona 2/2

KOSZTORYS OFERTOWY

Zabezpieczenie osuwiska w m. Potok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka
km 224+880 do km 224+920

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
Element: WYMAGANIA OGÓLNE						
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	ryczałt		
			RAZEM ELEMENT:			
Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	01.02.01	Usunięcie drzew lub krzewów	x	x	x	x
1		Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)	szt.	2		
2		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,006		
3		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m2	1000		
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
4		Rozebranie barier drogowych stalowych	m	32		
5		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm ręcznie	m2	30		
6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30		
7		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce piaskowej	m2	40		
8		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
9		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,4		
10		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20		
11		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z odwozem	m2	45		
			RAZEM ELEMENT:			
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V	x	x	x	x
12		Rozbiórka korpusu drogi -roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 3 km na odkład	m3	754,8		
13		Wykopy przy odkrywaniu istniejących rurociągach instalacji gazowej i elektrycznej z transportem na odkład na odl. do 3 km	m3	503,2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Zabezpieczenie osuwiska w m. Potok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka
km 224+880 do km 224+920

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
	Element: WYMAGANIA OGÓLNE			
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	-
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
	Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.02.01	Usunięcie drzew lub krzewów	x	x
1		Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)	szt.	2
2		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,006
3		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m2	1000
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x
4		Rozebranie barier drogowych stalowych	m	32
5		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm ręcznie	m2	30
6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 45 cm ręcznie	m2	30
7		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	m2	40
8		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
9		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,4
10		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20
11		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z odwozem	m2	45
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	X	X
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V	x	x
12		Rozbiórka korpusu drogi -roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 3 km na odkład	m3	754,8
13		Wykopy przy odkrywaniu istniejących rurociągach instalacji gazowej i elektrycznej z transportem na odkład na odl. do 3 km	m3	503,2